

Til: Morsø Provsti (morsoe.provsti@km.dk)

Fra: Johannes Jørgensen (minna.johannes61@gmail.com)

Titel: Sogne og graverhus om - og tilbygning, i Ørding.

Sendt: 01-06-2025 13:02

Bilag: Provstiansøgning - Følgebrev rev. 30.05.2025.pdf; Bilag 1 - Projektnotat rev. 30.05.2025.pdf; Bilag 2 - Eksist. og Ny Stueplan rev. 21.05.2025 - Mål 140 v. A3.pdf; Bilag 3 - Visualiseringer rev. 21.05.2025.pdf; Bilag 4A - Set fra krikedgården før ombygning rev. 21.05.2025.png; Bilag 4B - Set fra kirkegården efter ombygning rev. 21.05.2025.png;

Kære provstiudvalg.

I Ljørslev Ørding sognes menighedsråd har vi i foråret udarbejdet en plan for vores ønsker om en opgradering af vores sognehus (også kaldet "Kirkehuset") i Ørding. Vi har fået hjælp af Arkitekt Bjarke Sørensen, som er kommet med et meget velovervejet forslag. Forslaget blev gennemgået af Bjarke Sørensen på menighedsrådsmødet den 29/4 2025. Forslaget blev taget rigtig godt imod, kun med ganske få kommentar, det blev vedtaget, at ud fra dette forslag skulle der udarbejdes en ansøgning til provstiet.

Selve ansøgningen blev godkendt på menighedsrådsmødet den 27/5 2025.

Jeg vedhæfter 6 dokumenter som gerne skulle belyse vores ønsker.

Vi håber at projektet kan få et punkt på førstkommande provstiudvalgsmøde og det vil blive modtaget med positive øjne for at sikre en fortsat udvikling af kirkelivet og medarbejderfaciliteterne i Morsø Provsti.

Vi ønsker en kvittering for modtagelse af denne mail, samt dato for provstiudvalgsmødet hvor projektet fremlægges.

Vi står selvfølgelig gerne til rådighed for yderligere oplysninger.

De bedste hilsner

Formand for menighedsrådet

Johannes Jørgensen



Sogne- & Graverhus Bygaden 20 - Ørding

30.05.2025

Ljørslev-Ørding Sognes Menighedsråd har i løbet af foråret 2025 arbejdet med konceptudvikling af et nyt sogne- og graverhus. Med udgangspunkt i eksist. sognehus skabes et trelænget anlæg med alle nødvendige faciliteter lige udenfor kirkediget.

Nuværende forhold er utidssvarende og har ikke den nødvendige standard og kapacitet som ramme om kirkelivet og kirkens drift.

Menighedsrådet ønsker at tilbyde relevante og tidssvarende faciliteter som ramme om kirkeliv, formidling og fællesskab i sognet – herunder møde- og foreningsaktiviteter, foredrag, kirkekaffe, fælles spisning, samvær og omsorg.

Herudover er målet naturligvis at tilbyde en god base samt et sikkert og sundt arbejdsmiljø for kirkens ansatte og deres daglige gøremål.

Menighedsrådets ønsker til de bygningsmæssige rammer fremgår af vedlagte bilag :

- Bilag 1 – Projektnotat rev. 30.05.2025
- Bilag 2 – Eksist. og Ny Stueplan rev. 21.05.2025
- Bilag 3 – Visualiseringer rev. 21.05.2025
- Bilag 4A – View set fra kirkegården før ombygning rev. 21.05.2025
- Bilag 4B – View set fra kirkegården efter ombygning rev. 21.05.2025



Nyt sogne- og graverhus set fra kirkegården

På menighedsrådets vegne

Formand Johannes Jørgensen

SOGNE- & GRAVERHUS BYGADEN 20 ØRDING



Projektnotat rev. 30.05.2025



1. Organisation / Kontaktinfo.

Ljørslev-Ørding Menighedsråd

Formand Johannes Jørgensen : 2339 4641 / Minna.Johannes61@gmail.com

Kirkeværge John Josefsen : 2789 1431 / josefsenjohn@gmail.com

Graver Niels Peder Jespersen : 5141 7795 / 5120 7435

Arkitekt

Bjarkitektur v. Bjarke Sørensen, Fjordkær 135, 7950 Erslev – 5151 4459 – bjarkitektur@gmail.com

2. Nuværende forhold

Bygaden 20 er opført som bolig i 1950 og er uden nævneværdig ombygning anvendt som mødelokale, kontor og velfærdsfaciliteter siden 2009. Bygningen har aldrig haft den tilstrækkelige kapacitet og er ikke længere tidssvarende som mødested eller som base for de ansattes aktiviteter.



Faciliteter til kirkens drift er pt. placeret i 100 år gammel udhusbygning suppleret med div. interimistiske småhuse. Bygningerne kan ikke længere rumme og sikre en moderne maskinpark eller tilfredsstillende arbejdstilsynets krav til et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Herunder fotos af nuværende velfærds- og graverfaciliteter.



Eksist. graverkontor i éntre uden mulighed for fortrolighed



Kombineret velfærdsfaciliteter for ansatte og anretterkøkken for øvrige brugere



Fælles toiletfacilitet for ansatte og øvrige brugere



Oprindeligt vaskehus anvendt som graver-værksted

3. Projektet i hovedtræk

Det ønskede projekt omfatter 4 bygnings-elementer kort beskrevet herunder og illustreret i det vedlagte tegningsmateriale.



Sognehus (forhus)

- Eksisterende 87m² hovedbygning ombygges til et moderne sognehus indeholdende køkken og forsamlingsrum med plads til ca. 50 personer og god visuel kontakt til kirken via et nyt, vertikalt vinduselement i bygningens østgavl. Løsningen indebærer en radikal ombygning, hvor kælder og tagetage udgår samt en totalrenovering af alle indvendige bygningsdele og installationer.

Velfærd og Toiletforhold (mellembygning)

- Eksisterende 27m² udhus opført i 1925 og pt. anvendt som uopvarmet værksted fjernes. På nogenlunde samme placering opføres ny 50m² mellembygning, som forbinder sognehus og værksted. Udover at fungere som ankomst indeholder bygningen de ansattes velfærds- og kontorfaciliteter samt toiletfaciliteter for bygningens øvrige brugere (handicaptilet dog indbygget i sognehus-bygningen)

Driftsbygning (baghus)

- Syd for velfærdsbygningen opføres ny 87m² driftsbygning indeholdende værksteds- og garagefaciliteter for kirkegårdens maskinpark. Bygningen har som udgangspunkt samme geometri og udtryk som sognehuset, hvorved der skabes et mellemliggende, harmonisk gårdrum.

Gårdrum

- Mellem de tre bygningsafsnit opstår et nyt 50m² gårdrum vendt mod kirkegården. Gårdrummet anvendes til forskellige formål:
 - Ankomst- og opholdsareal med mulighed for udendørs sammenkomst.
 - Grundens topografi gør det nødvendigt at etablere en rampe for at overholde BR18-krav vedr. niveaufri adgang. Rampen integreres i gårdrummet, hvorved nødvendige støttemure sløres visuelt. Maksimal hældning er 1:20, hvorfor f.eks. 0,5m niveauforskel udløser 10m rampe. Kravet om niveaufri adgang er et vilkår, hvorfra der ikke dispenseres.

4. Grund & Eksist. bygninger

Grund jf. OIS.dk

- Bygaden 20, 7990 Ø. Assels – matr. 53 Ørding By, Ørding
- Matrikulært areal : 8.034m² (sammatrikuleret med kirken)

Eksist. bygninger jf. OIS.dk

- Bygning B2 : 27m² værksted
- Bygning B3 : 12m² udhus
- Bygning B4 : 88m² stueetage + 50m² tagetage. Indrettet til mødelokale samt mandskabsrum i 2009.



5. Zonestatus, Plangrundlag & Deklarationer

Zonestatus

- Ejendommen er beliggende i landzone = behov for landzonetilladelse

Plangrundlag

- Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan.
- Ejendommen er indenfor kirkebyggelinjen, som administreres af kommunen

Deklarationer

- Ejendommen er omfattet af Provst Exner fredning (turkis skravering på luftfoto herunder), som bl.a. angiver følgende : *"Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, således at udsigten til og fra kirken hindres....."*



6. Materialevalg

Nye bygningers udvendige materialevalg vil svare til eksisterende, bevaret bygning :

- Ydervægge : Rød, blank, blødstrøgen facadesten
- Vinduer & Døre : Hvid PVC eller Træ-Alu
- Tagdækning : Røde vingetegl
- Stern & Underbeklædning : Hvid fibercement
- Ovenlys : Velux m. grå alu-inddækning



Bygaden 20 set fra syd

7. Brand – Forventet indplacering

Sognehus

- Dokumentationsmetode
 - Ved personbelastning < 50 : Bilag 5 – Undervisningslokaler
 - Ved personbelastning > 50 : Bilag 4 - Forsamlingslokaler
- Anvendelseskategori :
 - AVK 2 v. personbelastning < 50
 - AVK 3 v. personbelastning > 50
- Risikoklasse 2
- Brandklasse 2 (krav om certificeret brandrådgivning)

Garage & Værksted

- Dokumentationsmetode : Bilag 15 – Sekundær bebyggelse
- Anvendelseskategori 1
- Risikoklasse 1
- Brandklasse 1

8. Konstruktion – Forventet indplacering

Sognehus

- Konsekvensklasse CC2
- Konstruktionsklasse KK2 (krav om certificeret brandrådgivning) – dog mulighed for indplacering i KK1 jf. BR18 § 489 stk. 2.1.

Garage & Værksted

- Konsekvensklasse CC2
- Konstruktionsklasse KK1 jf. BR18 § 489 stk. 1f

9. Økonomi

Budgetudkast ex. moms

- Grundudgifter (tilslutninger / arkæologi / miljø / særlig fundering) : 0 kr.
- Miljøscreening / Nedbrydning af bygning B2 : 50.000 kr.
- Totalrenovering af forhus : $87\text{m}^2 \times 11.500 \text{ kr/m}^2 = 1.000.000 \text{ kr.}$
- Ny mellembygning : $50\text{m}^2 \times 16.000 \text{ kr/m}^2 = 800.000 \text{ kr.}$
- Ny garage / værksted : $87\text{m}^2 \times 11.500 \text{ kr/m}^2 = 1.000.000$
- Ny 50m^2 gårdhave (rampe / trappe / støttemure / belægning) : 200.000 kr.
- Byggherreleverancer (Løst og fast inventar / Gardiner / IT) : 350.000 kr.
- Arkitekt skitseforslag inkl. div. møder / ansøgningsmateriale til provsti : 40.000 kr.
- Arkitekt & Ingeniør (Honorarprocent til og med licitation : 10%) : 340.000 kr.
- Arkitekt & Ingeniør (Byggefase : styring / tilsyn / tek. dok. / færdigmelding) : Medgået tid
- Certificeret brand og statik : 100.000 kr. (statik kan måske undgås)
- Øvrige tekniske omkostninger (geoteknik / forsikring / gebyr / forbrug / vinter) : 50.000 kr.
- **Samlet anlægsudgift ekskl. byggerådgivning i udførelsesfasen : 3.930.000 kr. ex. moms**

10. Udbud : anbefaling markeret med fed

- Lovgrundlag : LBK 1410 8Tilbudsloven), da Folkekirken betragtes som offentligretlig bygherre
- Entrepriseform : Hoved- eller **Fagentreprise**
- Udbudsform : Off. Licitatation eller **Begrænset indbudt licitation**
- Tildelingskriterie : Økonomisk mest fordelagtige bud eller **Laveste pris**


11. Forsikringsforhold

Bygherre og entreprenører tegner forsikring iht. AB18 §11 (Folkekirken er selvforsikret)

12. Proces-beskrivelse

1. Skitsefase (igangværende)
2. Forhåndsdialog med Provsti
3. Forprojekt / Myndighedsprojekt
4. Dispensationsansøgning Exner-fredning (Forventede høringsparter : Stift / Provsti / Menighedsråd / Morsø kommune / Danmarks Naturfredningsforening)
5. Evt. projektjustering
6. Godkendelse Provsti
7. Landzonehøring og -tilladelse
8. Byggeansøgning / Byggeproces
9. Projektering / Hovedprojekt
10. Udbud & Kontrahering
11. Byggestart
12. Aflevering
13. Teknisk dokumentation & Færdigmelding
14. Ibrugtagning

EKSIST. FORHOLD




NYE FORHOLD SET FRA KIRKEGÅRDEN




EKSIST. FORHOLD SET FRA KIRKEGÅRDEN





NYE FORHOLD




- NYE FORHOLD**
- OMBYGGET BYGNING B4
- 01 Sal 51,7 m²
 - 02 Køkken 15,6 m²
 - 03 H-Tøler 7,0 m²
 - Etagetotal : 81 m²
- NY TILBYGNING
- 04 Vindfang 12,7 m²
 - 05 Tøler 2,9 m²
 - 06 Køkken 13,7 m²
 - 07 Forrum 4,9 m²
 - 08 P-Tøler 5,0 m²
 - Etagetotal : 39 m²
- NY GARAGE & VÆRSTED
- A Netto 32 m² / Brutto 87 m²
- GARAGE
- X Gardehave 37 m²
 - Y Rampe : 16 m²



























Til: Vejerslev Sogns Menighedsråd (8703) (8703@SOGN.DK)
Cc: Morsø Provsti (morsoe.provsti@km.dk), Det Kgl. Bygningsinspektorat (kirke@hplus.dk), Klokkekonsulent Per Rasmus Møller (PRM@KM.DK), Nationalmuseet (Kirkekonsulenter@natmus.dk), Blyme, Marie Louise Bode (Marie.Louise.Bode.Blyme@natmus.dk)
Fra: Aalborg Stift (KMAAL@KM.DK)
Titel: Til Vejerslev Sogns Menighedsråd med principgodkendelse af projekt om automatisk ringning og dørlåsning
Sendt: 17-06-2025 11:44
Bilag: Til Vejerslev Sogns Menighedsråd med principgodkendelse af projekt om automatisk ringning og dørlåsning.pdf; Den kgl. bygningsinspektørs udtalelse fra den 29. januar 2025.pdf; Klokkekonsulentens udtalelse fra den 4. februar 2025.pdf; Nationalmuseets udtalelse fra den 30. januar 2025 (modtaget den 12. juni 2025).pdf;

Kære menighedsråd,

Venligst se vedhæftede dokumenter.

Jeg beklager den lange sagsbehandlingstid. Nationalmuseets udtalelse er dateret den 30. januar 2025, men er først blevet modtaget i Aalborg Stift den 12. juni 2025.

Det har desværre forsinket den videre behandling af sagen.

Med venlig hilsen

Anna Malena Gilstón

Sagsbehandler

Aalborg Stift

Tlf. 98 18 80 88/96 34 19 49 (direkte)

E-mail: amgi@km.dk – www.aalborgstift.dk

[Læs om hvordan Aalborg Stift behandler dine persondata](#)



Aalborg Stift

Til Vejerslev Sogns Menighedsråd

Dato: 17. juni 2025

Akt.nr.: 3519470

Sagsbehandler: AMGI

Vejerslev Kirke, Morsø Provsti – automatisk ringning og låsning

Stiftsøvrigheden har behandlet menighedsrådets ansøgning om automatisk ringning og låsning af Vejerslev Kirke.

Afgørelse

Stiftsøvrigheden *principgodkender fortsat* det af NB Tegnestuen ApS udarbejdede projekt af den 27. juli 2024 med tilhørende tegninger vedrørende automatisk ringning og låsning af Vejerslev Kirke.

For at opnå stiftsøvrighedens *endelig godkendelsen*, er det en betingelse, at

- der fremsendes et endeligt projekt via provstiudvalget til stiftsøvrighedens afgørelse. Arbejderne må ikke igangsættes, før der foreligger en endelig godkendelse fra stiftsøvrigheden.
- godstykkelsen på det vibrationsdæmpende gummi øges fra 10 mm til 20 mm i top og bund af klokkestolen, mens 10 mm i siderne kan bibeholdes.
- klokken forsynes med en korrekt dimensioneret knebel, så den ikke trækkes højere op end nødvendigt for at sikre slag på begge sider.
- de nuværende skråstivere på tværs af klokkens svingningsretning afmonteres og erstattes af et kryds mellem stolens lejesøjler.
- kabelarbejdet i forbindelse med det automatiske låsesystem udføres så diskret som muligt og i overensstemmelse med de angivne føringsveje.
- det samlede arbejde lever op til bestemmelserne i "*Almindelige betingelser for levering og istandsættelse af kirkeklokker, klokkespil og automatiske ringeanlæg*" (2014).
- elslutblikket til automatisk låsning placeres i det stående dørblad.
- karmoverføring sker med kontaktsæt med stifter, så dørblade fortsat kan løftes af ved vedligehold.
- eventuel ny låsekasse etableres med passende dørsmål.
- der opsættes støvvæg eller tæpper som støvsikring mellem våbenhus og skib under arbejdet, og dette udføres uden indgreb i de kalkede flader.
- der ved arbejde i murværket udhugges i fugerne med stor forsigtighed, så kalk- og pudslag ikke beskadiges.
- arbejdet standses straks, og Nationalmuseet kontaktes via e-mail: kirkekonsulent@natmus.dk, hvis der uventet fremkommer farvespor under pudsen.
- menighedsrådet og kirketjener fortsat fører regelmæssigt opsyn med lofter og kirkerum, også efter etablering af automatik.
- menighedsrådet overvejer at montere splitgreb på det gående dørblad, da løsningen ellers ikke vil fungere hensigtsmæssigt.
- menighedsrådet genovervejer den valgte låseløsning, da den kræver manuel kontrol af låsning og dermed ikke giver fuldautomatisk aflåsning og i stedet overvejer en egentlig automatisk aflåsning, der inkluderer dørpumpe (f.eks. integreret i gulvet), sensor, magnet- eller motorlås på det stående dørblad eller på det gående dørblad, godkendt til flugtveje.
- menighedsrådet er opmærksom på, at anslåede udgifter til låsesystemet vurderes som væsentligt underbudgetterede.



Aalborg Stift

- menighedsrådet tager højde for, at der vil være løbende driftsudgifter, som ofte er relativt høje ved ældre yderdøre

Begrundelse

Stiftsøvrigheden har i sagens anledning indhentet udtalelse af:

- 29. januar 2025 fra den kgl. bygningsinspektør
- 30. januar 2025 (modtaget i stiftet den 12. juni 2025) fra Nationalmuseet.
- 4. februar 2025 fra klokkekonsulenten.

./ Udtalelserne vedlægges i kopi.

Udtalelserne er lagt til grund for afgørelsen.

Sagsfremstilling

Vejerslev Sogns Menighedsråd har via byggesagsmodulet ansøgt om tilladelse til automatisk klokke-ringning og dørlukning i Vejerslev Kirke. Menighedsrådet har oplyst, at de samlede udgifter til projektet vil beløbe sig til 307.250,00 kr.

Morsø Provstiudvalg har den 14. januar 2025 fremsendt sagen med anbefaling. Provstiudvalget har endvidere bevilget midler fra reserven til gennemførelse af projektet.

Gyldighed

Denne afgørelse er gyldig, indtil væsentlige forhold, der er lagt til grund for afgørelsen, ændrer sig.

Retsgrundlag

Ifølge [bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde](#) § 2, skal istandsættelse af kirkebygninger, der er over 100 år gamle eller undergivet særligt tilsyn i henhold til lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde kapitel VI, godkendes af stiftsøvrigheden.

Anden lovgivning

Godkendelse fra Stiftsøvrigheden fritager ikke menighedsrådet fra at søge andre tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning, f.eks. byggetilladelse ved kommunen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen


Thomas Reinholdt Rasmussen
biskop

Kopi er sendt til:
Morsø Provstiudvalg
Den kgl. bygningsinspektør
Nationalmuseet
Klokkekonsulenten
NB Tegnестuen ApS

Aalborg Stiftsøvrighed
Thulebakken 1
9000 Aalborg



H+ A/S
CVR 1926 7946

H+KØBENHAVN
Teglværksgade 37, 2 sal
2100 København Ø

H+AARHUS
Ny Banegårdsgade 55, 3 sal
8000 Aarhus C

H+ODENSE
Havnegade 34C, 3 sal
5000 Odense C

H+NAKSKOV
Tømmergade 7
4900 Nakskov

H+RØNNE
Snellemarken 30, 1 sal
3700 Rønne

Noah Boe-Whitehorn
Kgl. Bygningsinspektør
+45 9310 4013
kirke@hplus.dk

29. januar 2025
Rev. 0

Vejerslev Kirke, Morsø Provsti

Sag Automatisk ringning og dørlåsning
Stiftets reference 2025-2648 / 3301775

Inspektoratet har, for udtalelse, modtaget revideret materiale vedr. automatisk ringning og dørlåsning i Vejerslev kirke i forlængelse af Stiftsøvrighedens principgodkendelse af 16. maj 2024. Projektet er udarbejdet af nb tegnestuen aps.

Automatisk låsning af døren forudsættes etableret med elslutblik i stående dørblad og uden dørpumpe. Det er uklart om der monteres sensor for forrigling men en sådan virker typisk dårligt på udvendige døre. Det er ligeledes ikke beskrevet at der udføres splitgreb på det gående dørblad, men dette må forudsættes indeholdt, da arbejdet ellers ville være meningsløst.

Det anbefales Menighedsrådet at genoverveje den skitserede løsning, da den fortsat vil kræve at man, manuelt, kontrollerer om døren er låst. Ønsker man en egentlig automatisk aflåsning vil denne omfatte dørpumpe (f.eks. i gulv), sensor, magnet- eller motorlås på det stående dør samt ellås på den gående, godkendt for flugtvejsdør.

Karmoverføring bør ske ved kontaktsæt med stifter således at dørblade fortsat uhindret kan løftes af for justering og vedligehold. Evt. ny låsekasse skal etableres med passende dørsmål.

Det lades op til Kirkeministeriets klokkekonsulent at vurdere automatisk ringeanlæg, herunder stabilisering af stolen. Det noteres at der ikke er søgt om automatisk lugeåbning.

Anbefaling

Jf. ovenstående anbefales automatisk låsning videre bearbejdet.

Bedømmelse af foreliggende udgiftsoverslag

Anslåede udgifter til automatisk aflåsning vurderes væsentligt underbudgetteret. Menighedsrådet bør hertil være opmærksom på de løbende driftsudgifter der typisk er relativt store på ældre yderdøre.

Med venlig hilsen

Noah Boe-Whitehorn

Kopi til:

Nationalmuseet, kirkekonsulenter@natmus.dk
Klokkekonsulent, Per Rasmus Møller, prm@km.dk

Per Rasmus Møller

Organist * Klokkenist * Orgelsagkyndig * Kirkeministeriets Klokkekonsulent

**Nørregade 4 8550 Ryomgård
86 394048 23804428 e-mail: prm@km.dk**

Aalborg Stift
Thulebakken 1
9000 Aalborg

Vedr. etablering af automatisk ringeanlæg mm. i Vejerslev Kirke, Morsø Provsti, Ålborg stift.

Jeg har gennemset det af NB Tegnestuen udarbejdede projekt vedr. vibrationsdæmpning af klokkestolen i Vejerslev Kirke samt etablering af automatisk klokkeringing og automatisk dørlås. Jeg henviser til tidligere udtalelse af 25. april 2024, der indgår i projektmaterialet.

Vibrationsdæmpning af klokkestolen udviser en god løsning, idet jeg dog, som efterfølgende nævnt over for arkitektfirmaet, vil anbefale, at godstykkelsen for det vibrationsdæmpende gummi ændres fra de nuværende 10 mm til 20 mm. Det behøver dog kun at gælde for top og bund, mens den nuværende godstykkelse på 10 mm i siderne skønnes at være tilstrækkelig.

I forbindelse med arbejdet forsynes klokken med en korrekt dimensioneret knebel, der vil sikre, at klokken ikke trækkes højere op end nødvendigt for at knebelen kan give slag på begge sider af klokken. I forbindelse med arbejdet på klokkestolen afmonteres de nuværende skråstivere på tværs af klokkens svingningsretning og erstattes af et kryds mellem stolens lejesøjler.

Endvidere forsynes kirkens nyere indgangsdør med et automatisk låsesystem, der tilsluttes det kommende styreur for det automatiske ringeanlæg. I forbindelse hermed udføres det nødvendige kabelarbejde så diskret som muligt, som det fremgår af de skitserede føringsveje. Hvad angår selve låseproblematikken tilslutter jeg mig udtalelsen fra Den Kongelige Bygningsinspektør.

Der har været indhentet tilbud på opgaven fra Thubalka A/S og Kirkeklokken Aps. Det fremgår ikke klart, hvilket af tilbuddene menighedsrådet ønsker at arbejde videre, men jeg kan oplyse, at begge tilbud er egnede for opgaven, idet menighedsrådet dog vil få et mere avanceret styreur ved at vælge det lidt dyrere tilbud.

Jeg kan således tilslutte mig projektet, som må leve op til bestemmelserne i "Almindelige betingelser for levering og istandsættelse af kirkeklokker, klokkespil og automatiske ringeanlæg af 2014". Det indebærer bl.a. at arbejdet skal godkendes efter etablering forinden, sagen kan afsluttes

Ved godkendelsesforretningen konstateres det, at der er leveret det i tilbud beskrevne arbejde samt, at funktionen og den håndværksmæssige standard er tilfredsstillende. Menighedsrådet – evt. ved klokkefirmaets mellemkomst – bedes kontakte mig desangående, når arbejdet i tårnet er afsluttet.

Ryomgaard den 4. februar 2025

Bedste hilsner

Per Rasmus Møller
Organist, Klokkenist
Orgelsagkyndig, Kirkeministeriets Klokkekonsulent
Nørregade 4 DK-8550 Ryomgaard
+45 86 39 40 48

Nationalmuseet

30. januar 2025

Sagsnummer: 24/00731

Aalborg Stiftsøvrighed
Thulebakken 1
9000 Aalborg

**Forskning, Samling og Bevaring
Oldtid, Middelalder og Renæssance**
FREDERIKSHOLMS KANAL 12
1220 KØBENHAVN K.
SEKRETARIAT TLF +45 41206121
E-MAIL MARIE.LOUISE.BODE.BLYME@NATMUS.DK
DIREKTE TLF +45 41206701

Vedr. Vejerslev Kirke, Morsø sdr. hrd., Viborg a. Automatisk ringning og låsning. Deres dok.nr. 2025-2648.


Nationalmuseet har til udtalelse modtaget Vejerslev Sogns Menighedsråds anmodning om tilladelse til at lade etablere automatisk klokkringning og dørlås iht. forslag udarbejdet af nb tegnestuen aps, dateret 12. juli 2024. Sagen har tidligere været i høring, hvor stiftet i afgørelse af 16. maj 2024 principgodkendte ansøgningen, hvorefter Menighedsrådet skulle få udarbejdet et samlet detailprojekt.

Nærværende forslag indeholder beskrivelser, med dertilhørende billed- og tegningsmateriale, vedr. etablering af automatisk klokkringning og vedr. etablering af automatisk dørlås. Nationalmuseet finder det meget positivt, at man er opmærksom på at udføre arbejderne så nænsomt som muligt. På baggrund af en vurdering af tiltagenes indvirkning på antikvariske værdier, skal museet ikke modsætte sig udførelsen af det projekterede. Museet har dertil enkelte bemærkninger:

- Det beskrives, at man evt. kan sikre mod støv i skibet ved opsætning af tæpper/støvvæg. Det skal understreges, at denne støvsikring af døren mellem skib og våbenhus skal udføres, og at den skal udføres uden indgreb i de kalkede flader.
- Vedr. arbejderne i murværk, så skal der arbejdes med forsigtighed, når der udhugges fuger, således at man ikke beskadiger kalk- og pudslag unødigt. Skulle man, imod forventning, støde på farvespor under pudsen, så skal arbejdes standes og Nationalmuseet kontaktes straks via kirkekonsulenter@natmus.dk.

Slutteligt skal det atter nævnes, at man, på trods af den nytilkomne automatik, fortsat skal holde opsyn med både lofter og kirkerum regelmæssigt.

P.N.V
Med venlig hilsen



Marie Louise Bode Blyme
Museumsinspektør

Kopi til: Den kongelige Bygningsinspektør, kirke@hplus.dk, og klokkekonsulenten, prm@km.dk

Opsummering af indberetning

Nedenfor vises de oplysninger som er blevet indberettet.

Ansøgningstype

Ansøgningstype	Ny ansøgning
----------------	--------------

Kontaktoplysninger

Ansøger

Dit navn	Anny Elisabeth Høegh Nielsen
Funktion	Formand
Telefonnummer	+45 27112907

Menighedsråd

Navn	Vejerslev Sogns Menighedsråd
Provsti	Morsø Provsti
Stift	Aalborg Stift
Menighedsrådets officielle e-mail	8703@SOGN.DK

Sagsansvarlig i menighedsråd

Navn	
Funktion	
Telefonnummer	

Planlagt projekt

Om projektet

Projekttype	Detailprojekt
Hvad ansøges der om	Automatisk ringning og dørlåsning
Kort begrundelse	Vi ønsker automatisk ringning og låsning af kirken, således, at der også ringes og er åbent i dagtiden, selvom graveren har ferie, er syg eller af anden årsag fraværende
Hvad er projektets emne	Kirkebygning
Kirkens alder	Kirken er ældre end 100 år

Inventars alder	Inventar er under 100 år
Kirke	Vejerslev Kirke

Økonomi

Forventet samlet pris inkl. moms	359750
Ønsket finansiering	Puljemidler i provstiet
Bemærkning til ønsket finansiering	Da vi ikke har overskud på ligningsmidler har vi ansøgt fra reserven i Morsø Provsti. Der er modtaget godkendelse på det første overslag kr. 307.250. Udvidelsen betyder, at vi ansøger om yderligere 52.500 kr.

Periode

Forventet starttidspunkt	01-10-2025
Forventet sluttidspunkt	30-11-2025

Bilag

Dokumenter	0. Dokumentliste vedr. Vejerslev kirke_14.07.2025.pdf 1. Endeligt projekt_Vejerslev kirke_Automatisk ringning og låsning inkl. følgearbejder_14.07.2025.pdf 2. Økonomisk overslag_Automatisk ringning og aflåsning_Vejerslev kirke_14.07.2025.pdf 3. Vejerslev kirke_Vils_Plantegning_R(96)1.00_04.07.2025.pdf 4. Vejerslev kirke_Vils_Snit i tårn eksisterende forhold_R(96)2.00_04.07.2025.pdf 5. Vejerslev kirke_Vils_Facadetegning_R(96)3.00_04.07.2025.pdf 6. Vejerslev kirke_Vils_Snit i tårn fremtidig forhold_H(96)2.00_04.07.2025.pdf 7. Vejerslev kirke_Vils_Detalje 1_H(96)5.00_04.07.2025.pdf 8. Vejerslev kirke_Vils_Detalje 2_H(96)5.02_04.07.2025.pdf 9. Klokkekonsulentens udtalelse fra den 25. april 2024.pdf 10. Klokkekonsulentens udtalelse fra den 4. februar 2025.pdf 11. Tilbud ringeanlæg 07-01-2024.pdf 12. Ringeanlæg beskrivelse med foto.pdf 13. Beskrivelse 2 kanals fjernbetjening med foto.pdf 14. El arbejde.pdf 15. Tilbud dørlås 23-01-2024.pdf 16. Overslag fra Morsø låseteknik_08.07.2025.pdf
Hvilke bilag har du indsendt	Projektbeskrivelse

Indsendt 14-07-2025 14:59 af Anny Elisabeth Høegh Nielsen. Kvitteringsnummer 35-SWQ-5K-GK6.
[Privatliv og vilkår](#)



Thomas Olsen & Mads Bjørn Christiansen · Arkitekter MAA · Vester Strandsbjerg 4a · 6950 Ringkøbing · Tlf. 9732 2100

Kirke: Vejerslev kirke
Sagsnr.: 15.007/22.022
Bygherre: Vejerslev Sogns Menighedsråd
Vejerslev kirke
Kirkebakken 7,
7980 Vils

Dato: 14.07.2025

Dokumentliste vedr.:

Automatisk ringning og låsning inkl. følgearbejder.

Endeligt projektet:

1. Endeligt projekt_Vejerslev kirke_Automatisk ringning og låsning inkl. følgearbejder_14.07.2025
2. Økonomisk overslag_Automatisk ringning og aflåsning inkl. følgearbejder_Vejerslev kirke_14.07.2025

Tegninger:

3. Vejerslev kirke_Vils_Plantegning_R(96)1.00_04.07.2025
4. Vejerslev kirke_Vils_Snit i tårn eksisterende forhold_R(96)2.00_04.07.2025
5. Vejerslev kirke_Vils_Facadetegning_R(96)3.00_04.07.2025
6. Vejerslev kirke_Vils_Snit i tårn fremtidig forhold_H(96)2.00_04.07.2025
7. Vejerslev kirke_Vils_Detalje 1_H(96)5.00_04.07.2025
8. Vejerslev kirke_Vils_Detalje 2_H(96)5.02_04.07.2025

Øvrige bilag:

9. Klokkekonsulentens udtalelse fra den 25. april 2024.
 10. Klokkekonsulentens udtalelse fra den 4. februar 2025
 11. Tilbud ringeanlæg 07-01-2024
 12. Ringeanlæg beskrivelse med foto
 13. Beskrivelse 2 kanals fjernbetjening med foto
 14. El arbejde
 15. Tilbud dørlås 23-01-2024
 16. Overslag fra Morsø låseteknik_08.07.2025
- NYT overslag



Vejerslev Kirke

Morsø Provsti

Aalborg Stift

**Endeligt projekt vedr.:
Automatisk ringning og låsning inkl. følgearbejder.**

14.07.2025

Generelle oplysninger:

Kirke: Vejerslev kirke

Sags nr.: 15.007/22.022

Bygherre: Vejerslev Sogns Menighedsråd

Kirkebakken 7,

7980 Vils

Vedr.: Automatisk ringning og låsning inkl. følgearbejder.

Dato.: 14.07.2025



Vejerslev kirke.

Kirken opført i ca. 1100 og består i dag af Apsis, Kor og Skib fra romansk tid samt sen gotisk Tårn. Orienteringen har stærk sydlig afvigelse. Den romanske Granitkvaderkirke, Kor og Skib, er bygget i ualmindelig primitiv stenteknik. Over skråkantsokkelen veksler kvadrenes i størrelse, meget store indtil meterhøje kvadre, ses især i korets nederste skifte, ingen af dem udpræget aflange, hvilket ellers er meget brugt for storkvadre i Thy og Mors. Kirken er tækket med bly på alle tagflader. Tekst fra Danmarks kirker.

Baggrund:

NB Tegnestuen er efter henvendelse fra Anny Elisabeth Høegh Nielsen (formand i menighedsrådet), blevet bedt om teknisk bistand, i forbindelse med Automatisk ringning og låsning i kirken. Anny har fremsendt div. Dokumenter vedr. sagen. Som opfølgning på principgodkendelsen og udtalelse fra div. kirke konsulenter, fremsendes dette detailprojekt, for at opnå den endelige godkendelse, hos de kirkelige myndigheder.

Menighedsrådet ønsker at etablere automatisk ringning, på kirkens klokke og automatisk låsning af kirkens dør, jf. tidligere fremsendte dokumenter fra menighedsrådet.

Menighedsrådet har afholdt udbud på projektet og valgt at køre videre med billigst bydende, Kirkeklokken ApS ved Lars Bek Nielsen. Tilbud m.m. vedhæftes som bilag til denne ansøgning.

Menighedsrådet har efterfølgende indkaldt NB Tegnestuen til møde i kirken d. 03.07.2024.

Til stede var:

Anny Elisabeth Høegh Nielsen (Formand)

Kristian Roesen (Kirkeværge)

Henning Mikkelsen (Graver)

Lars Bek Nielsen (Smed)

Dennis Jespersen (NB Tegnestuen)

Arbejdet/opgaverne i korte træk:

1. Etablering af automatisk ringning i eksisterende klokkestol.
2. Vibrationsdæmpning af klokkestol, ved frigørelse fra underlaget.
3. Fastgørelse og stabilisering af klokkestol.
4. Div. ændringen/følgearbejder af bl.a. rykke klokken lidt ned.
5. Automatisk låsning med følgearbejder.

Status:

I princip godkendelsen fra Aalborg Stift fra d. 17. juni står der:

For at opnå stiftsøvrighedens *endelig godkendelsen*, er det en betingelse, at

- der fremsendes et endeligt projekt via provstiudvalget til stiftsøvrighedens afgørelse. Arbejderne må ikke igangsættes, før der foreligger en endelig godkendelse fra stiftsøvrigheden.

Der er flere punkter i dokumentet, som sammen med udtalelserne fra Den kgl. Bygningsinspektør, Nationalmuseet og klokkekonsulenten er indarbejdet i projektet, for at forsøge at opnå en endelig godkendelse.

Automatisk ringning inkl. følgearbejde:

Eksisterende forhold.

Ringningen i Vejerslev kirke forgår i dag med reb, manuelt fra tårnets indgangsrum. Klokken er forsynet med et kimeanlæg. Klokken er støbt 1879 af Anker Heegaard med diameteren 92 cm. Klokken er ophængt i en slyngbom, i den høje klokkestol af fyrretræ. Klokkestolen står direkte på loft og bjælkelag, de 2 lag brædder danner loftet i tårnets underrum. Klokkestolen er angrebet af borebiller.



Klokken hænger meget højt i stolen.

Klokke konsulent Per Rasmus Møller skriver:

Klokken opleves som unødigt tung at ringe. Årsagen hertil er uden tvivl det forhold, at den skal trækkes næsten op til vandret for at give slag på begge sider. Forholdet skal med overvejende sandsynlighed søges i en forkert dimensioneret knebel, og den høje ud svingningsvinkel afstedkommer en unødigt høj dynamisk belastning på konstruktionen. Endvidere høres der i tårnets underrum, der danner indgang til kirken, et voldsomt støjgennemslag både fra knebelens anslag mod klokken og fra det bestående automatiske kimeanlæg. Det er ikke unaturligt forholdene taget i betragtning, når man betænker, at klokkestolen er integreret i bjælkelaget, og det tilhørende bræddegulv herved kommer til at virke som sangbunden i et klaver.

Klokkens alder og tilstand taget i betragtning bør en automatisering kunne være en mulighed, men med udgangspunkt i ovennævnte forhold bør der gøres forskellige tiltag, inden det kan ske, idet de anlægget tilhørende motorer og hammerværker vil bidrage til en yderligere forværring af omtalte støjgennemslag.

Udtalelsen fra Per Rasmus Møller er vedhæftet som bilag.



Klokken er flyttet 3-4 gange, der ses tydelige mærker i de lodrette stolper.



Klokkestolens lejebjælker ligger af på loftets bjælker, loftet er gennembrudt.

Overvejelser:

På mødet d. 03.07.2024 blev projektet gennemgået og da der allerede er indsendt dokumenter, for at få projektet godkendt, er mange af overvejelserne blevet gjort under forarbejdet. Dog kunne det overvejes at etablere automatisk lugeåbning, samtidig med øvrigt arbejde bliver udført, anlægget er forberedt til det.

Vibrationsdæmpning af klokkestolen m.m. kunne det overvejes at frilægge loftets dæk og bjælker, som klokkestolen står på, for at forhindre vibrationer/lyde overføres til murværket. Bjælkerne kan ikke frilægges og lægges af på klodser, da det kan ses fra indgangsrummet under.

Om forandring af klokkestolens topbjælke, for at få plads til det store ringehjul kan undlades, ved blot at sænke klokken ca. 50 cm. ned, så klokken hænger ud for krydset i klokkestolen, her har den hængt før. Man kan se på de lodrette stolper i klokkestolen, at klokken er flyttet 3-4 gange. Flytning af klokken kan betyde, at lyden fra klokken bliver "lidt svagere" formodelig kan det ikke måles. Man kunne for at kompensere, ved at åbne lidt flere glamluger. Klokken bør forsynes med en ny knebel, som er tilpasset i vægt og størrelse efter klokken.

Klokkekonsulent Per Rasmus Møller er kontaktet og de forskellige udfordringer og løsningsforslag er drøftet med ham.

Per Rasmus Møller skriver i afgørelsen fra d. 4 februar 2025:

Jeg har gennemset det af NB Tegnestuen udarbejdede projekt vedr. vibrationsdæmpning af klokkestolen i Vejerslev Kirke samt etablering af automatisk klokkeingning og automatisk dørlås. Jeg henviser til tidligere udtalelse af 25. april 2024, der indgår i projektmateriale. Vibrationsdæmpning af klokkestolen udviser en god løsning, idet jeg dog, som efterfølgende nævnt over for arkitektfirmaet, vil anbefale, at godstykkelsen for det vibrationsdæmpende gummi ændres fra de nuværende 10 mm til 20 mm. Det behøver dog kun at gælde for top og bund, mens den nuværende godstykkelse på 10 mm i siderne skønnes at være tilstrækkelig. I forbindelse med arbejdet forsynes klokken med en korrekt dimensioneret knebel, der vil sikre, at klokken ikke trækkes højere op end nødvendigt for at knebelen kan give slag på begge sider af klokken. I forbindelse med arbejdet på klokkestolen afmonteres de nuværende skråstivere på tværs af klokkens svingningsretning og erstattes af et kryds mellem stolens lejesøjler.

Forestående arbejde.

Kirkeklokken ApS, Lars har kontaktet sin klokkeleverandør og fremsendt de nødvendige oplysninger og mål, som skal anvendes til dimensionering af den nye knebel. Kneblen, ligesom øvrigt materiel, bestilles først ved endelig godkendelse og igangsættelse af projektet. Den eksisterende knebel placeres på loftet sammen med den anden gamle knebel, der allerede ligger der.

Klokken afmonteres fra klokkestolen og ophænges midlertidigt i et/flere taljetræk, indtil det øvrige arbejde er afsluttet. Taljetrækket fastgøres til et løfteåg, som understøttes af tagkonstruktionens bindbjælker. Klokken og taljetrækket anhugges i løfteåget, der dimensioneres til at bære klokkens vægt.

Klokkens beslag afmonteres og genplaceres på dens tidligere position, ud for krydset.

Da de oprindelige beslag havde en skrå bagside, og det nye beslag er fladt, kan det blive nødvendigt at stemme eller fræse let i stolperne. Dette har ingen indvirkning på klokkestolens bæreevne eller stabilitet.

Inden klokken genmonteres, løsnes klokkestolen fra gulvet. Stolen er ikke fastgjort til murværket, men har let berøring med murens kant på nordsiden. Den kan løftes uden indgreb i murværket.

De to skråstivere på klokkestolens sider demonteres og opbevares på kirkens loft.

I gulvet, hvor de to lejebjælker fra klokkestolen har hvilet, vil der være to spor. Disse dækkes med nye brædder, så gulvet fremstår plant inden genmontering.

Inden klokkestolen genmonteres, bør der foretages bekæmpelse af aktive borebiller. Der er observeret lyst og friskt borestøv (drys/smuld), hvilket indikerer igangværende aktivitet. Som minimum bør der udføres en lokal behandling af de berørte områder.

Det skal desuden bemærkes, at der er konstateret borebilleaktivitet i andre dele af tagrummene. Disse områder bør derfor gennemgås og behandles lokalt, hvor der observeres tegn på angreb.

Generelt anbefales det, at alt tømmer i kirkens tagrum og øvrige trækonstruktioner kontrolleres jævnligt for tegn på borebilleaktivitet.

Klokkestolen genmonteres i 12 specialfremstillede beslag/sko udført i varmgalvaniseret jern og beklædt med vibrationsdæmpende Sylomer. Beslagene er todelte, så de kan omslutte lejebjælkerne og sikre en forsvarlig fastgørelse af klokkestolen til gulvet.

På grund af klokkestolens højde og klokkens høje ophængning overføres der betydelige kræfter til fastgørelsespunkterne, hvilket stiller særlige krav til forankringen.

Klokkestolen vil være hævet ca. 20–30 mm over gulvet, hvilket skaber luft omkring lejebjælkerne. Dette bidrager til forbedrede fugtforhold omkring træet og reducerer risikoen for borebilleangreb.

Beslagene fastgøres gennem gulvet og ned i de underliggende bjælker, med franske skruer.

For at øge stabiliteten i den høje klokkestol, monteres desuden et kryds af varmgalvaniseret jern, mellem de to lodrette stolper nederst i konstruktionen, umiddelbart under klokken. Formålet med krydset er at reducere påvirkningen fra eventuelle sideværts rystelser og vibrationer og dermed øge konstruktionens stivhed.

Se tegninger:

Vejerslev kirke_Vils_Snit i tårn fremtidig forhold_H(96)2.00_04.07.2025

Vejerslev kirke_Vils_Detalje 1_H(96)5.00_04.07.2025

Vejerslev kirke_Vils_Detalje 2_H(96)5.02_04.07.2025



Forslag til kryds fra andre kirker.



Klokken flyttes ned så den sidder ud for de blivende skråstivninger.

Klokken genmonteres ca. 50–60 cm lavere end dens nuværende placering, på det sted hvor den tidligere har været monteret. Denne ændring sænker konstruktionens tyngdepunkt og flytter belastning, svingninger og vibrationer længere ned i klokkestolen, hvor de fire skråstivere stabiliserer de lodrette stolper.

Det nye kryds og øvrige forstærkninger monteres med hensyntagen til de mekaniske dele for automatisk ringning.

De mekaniske komponenter til den automatiske ringning monteres på klokken og klokkestolen i overensstemmelse med Lars Beks anvisninger.

Beskrivelser fra Kirkeklokken ApS Lars Bek Nielsen er også vedhæftet som bilag.

Alle motorene opsættes i vibrationsdæmpende gummi, for at minimere evt. gennemslagsstøj. Alle dele, ringehjul, bedeslagshammer, kimehammer inkl. de bevægelige dele på bedeslags og kime motor bliver fremstillet på eget værksted. Alt bliver varmegalvaniseret, og i leveres malet i farve, bestemt af menighedsrådet.

Styringen består af to dele, et betjeningspanel, der måler 20 x 11 x 4 cm. (H x B x D), som indbygges i teknikskabet i tårnrummet, samt en tårntavle, der måler 60 x 60 x 20 cm. (H x B x D), som placeres på murværket i tårnet mod øst, hvor øvrige ledninger mm. er placeret.

I tårntavler findes, de der tilhørende dele for styring af ringe-motor, motorværn og antennen til fjernbetjening. Fjernbetjeningen er til brug ved evt. begravelser, så graveren kan gå med ud på kirkegården, og betjene klokke-ringningen derfra.


Styringen og der tilhørende betjeningspanel, er dansk udviklet og der sker en løbende udvikling af styreprogrammet, så alle programmer udføres på PC og lægges over i betjeningspanelet. Det vil sige Morgen- og Aftenringningen, Søndagsringningen, Højtidsringningen og overbygningen på hverdage, kan kunde specificeres. Tiden til betjeningspanelet hentes fra Frankfurt (DCF77) eller i nogle tilfælde via GPS-modtager. Det vil sige, at sommer- og vintertid justeres automatisk. Der med kan der laves en sommer ringning, og en vinter ringning, hvor morgen- og aftenringningen lægger på forskellige tidspunkter.

Anlægget kan styre lugeåbner, timeslag, kan tidsbegrænses fra evt. 7.00 til 21.00 og styre døren automatiske låsning.

Div. eksisterende kabler og kimeanlæg afmonteres inde opstart,



Tårntavlen placering vises med pilen. Betjeningspanel placeres i teknikskabet.



Kablet fra teknikskabet føres til loftet som øvrige kabler. Betjeningen som placeres i skabet.

Eksisterende glamluger:

De otte glamluger er i dag kun åbne mod syd og øst. For fremadrettet at kompensere for den lavere placering af klokken og en eventuelt reduceret lydudbredelse, kan det overvejes at lade alle glamluger være delvist åbne. Ringningsautomatikken er forberedt til automatisk åbning af glamlugerne, således at disse åbnes, når klokken ringer. Denne funktion er dog ikke en del af dette projekt.

Automatisk låsning inkl. følgearbejde:

Eksisterende forhold.

Kirkens yderdør i tårnet er en to fløjet flot fyldningsdør indvendig, som nok oprindeligt også har været med fyldninger mv. udvendigt. Udvendig side af døren, har formodeligt på et tidspunkt været så nedbrudt, at man valgt at beklæde den, med vandrette brædder i egetræ. Indvendig er døren identisk med døren mellem tårnrum og skib.



Ind og udvendig side af døren.

Overvejelser.

Med ønsket om automatisk låsning af døren, er der forskellige muligheder for låsekasse og slutblik. Den ene mulighed er at ombygge døren, så der bliver plads til en ny indbygget låsekasse, som er forberedt automatisk låsning m.m. Denne løsning vil være den mindst synlige efterfølgende.

En anden løsning er at indbygge låsemekanismen og låsekasse i en smedjersinddækning, som er udsmykket i stil med dørens eksisterende beslåning.

I tårnrummet mangler kablet til selve dørens automatiske låsning, men da teknikskabet er placeret i rummet, er det ikke så problematisk at udføre kabelføring i gulvfuger og fugen ved døren, så diskret og usynlige som muligt. Da døren er tung, vurderes det at en dørpumpe, til lukning af døren, ikke vil have den ønske effekt.

Forestående arbejde:

De eksisterende dørplader ombygges til automatisk låsning ved at montere en supplerende låsekasse (EI502) med dobbeltfalle og splitfunktion under den nuværende låsekasse. Kablet føres videre herfra til en skjult karmoverføring. Der monteres cylinder og vrider på el-låsekassen, eventuelt i messing. Desuden installeres en Dorma dørlukker TS93 5-7 i sølv. Kablet føres i den gående dørs

hængselside til en monteringsdåse med forbindelse til styringen. Kablet bores tværs gennem døren til låsekassen, hvilket bedst udføres i falsen ved top eller bund af en fyldning, hvor der eventuelt allerede er luft. Dørens eksisterende låsekasse og håndtag bibeholdes som i dag. Dørens eksisterende hængsler istandsættes efter behov, så døren kan åbnes og lukkes uden problemer.

Systemet sikrer, at døren altid kan åbnes indefra, selv når den er låst udefra.



Dørens eksisterende hængsler og dørhåndtag gøres der ikke noget ved, andet servicere hængsler.

Den karmoverførsel, som er beskrevet i afgørelsen fra juni 2025, er drøftet med den lokale låsesmed fra Mors, og den vurderes ikke at kunne fungere efter hensigten. I stedet anvendes en standard karmoverførsel i rustfrit stål. Hvis det bliver nødvendigt at klippe kablet, bores et hul i karm eller ramme bag karmoverførslen, hvor kablet kan samles og skjules under beslaget.

Mail fra Morsø Låseservice ApS:

Hej Dennis

Eksisterende låsekasse forbliver i døren, kører ok hvis man smører den. har været forbi for at prøve det.

Ikke sikkert man behøver at udbedre hængsler.

Jeg kan selvfølgelig ikke svare på hvad der sker i forbindelse med vind/vejr/fugt og tørhed som får træet til at arbejde.

Min løsning er at monterer en supplerings låsekasse El502 under den nuværende, fører ledning over til en skjult karmoverføring.

Der monteres cylinder og vrider på el-låsekassen evt. messing. Dertil en Dorma dørlukker TS93 5-7 Sølv

Kabel leveres i gående dørs hængselside, til montering i dåse med kabel fra styring.

Pris overslag ekskl. moms inkl. Montering Kr. 14.800,00

Med venlig hilsen

Morsø Låseservice ApS - Torben Hyldig

Inden arbejdet igangsættes, udføres nødvendig afdækning for at forhindre, at støv trænger ind i de øvrige kirkerum.

I dørens murfals opbygges en træramme, som ikke må have kontakt med de kalkede overflader. Rammen beklædes med Tyvek-dug eller tæpper, og eventuelle mellemrum mellem ramme og mur kan tætnes med rørskele. Som ekstra støvsikring kan der opsættes en sekundær ramme på dørens indvendige side, ligeledes beklædt med tæpper, som en dobbeltsikring mod støvspredning.

Løst inventar i tårnrummet som bænke m.v. flyttes midlertidigt til enten kirkerummet eller graverbygningen.

Gulvarealer, hvor der ikke udføres arbejde, afdækkes med gulvpap for at beskytte overfladerne.

Fugen mellem dør og mur udhugges, fra gulv og ca. 1 m op mellem karm og mur, for at kunne føre kablet frem til teknikskabet. Kommer imod forventning farvespor frem under pudsen, skal arbejdes standes og Nationalmuseet kontaktes straks via kirkekonsulenter@natmus.dk.

Efter at kabelarbejdet er udført udføres reparationer af puds og kalk i berørte områder omkring døren, alle puds reparationer udføres med ren Kulekalkmørtel K 100/750 kornstørrelse på 0-0,1 mm. Dørfugen tilsættes fæhår. Efterfølgende kalkes områderne til fuld dækning, som murværket omkring.


I gulvet optages fugen fra døren, langs muren til teknikskabet. Efter kablet er lagt ned i fugen, fuges igen med en ren Kulekalkmørtel K 100/750 kornstørrelse på 0-0,4 mm. tilpasset øvrig gulvfugers farve. Der er 2 måttefelter hvor kablet kan uden problemer fremføres og efterfølgende reetableres.



Kablet fremføres i ophugget fuge fra teknikskab til yderdør. (Langs væggene)



Det forventes at automatikken kan bygges ind i de eksisterende huller, håndtag og langskilte genbruges.



Føringsvej mærket ind på udsnit af tegning. 2 måttefelter (Grøn farve)



Kabelføring i kirkedør, eksempel fra anden kirke.

Døren bør personalet stadig med jævne mellemrum kontrollere, hvis automatikken skulle svigte og at døren ikke bliver låst.

Generelt:

Alt elektrikerarbejde udføres af kirken faste elektriker, i samarbejde med leverandøren af den automatiske ringning og låsning kirkeklokken ApS Lars Bek Nielsen.

Vi håber således med denne endelige beskrivelse inkl. tegning og fotos at have redegjort fyldestgørende for opgaven omkring automatisk ringning og låsning inkl. følgearbejder ved Vejerslev Kirke og ser frem til Morsø Provsti og Aalborg Stifts behandling af sagen. Så frem der er spørgsmål til fremsendte, kan undertegnede kontaktes.

Med venlig hilsen

Dennis Jespersen

tlf. 6120 6355

Dennis@nbtegnetsuen.dk

Bilag – dokumentliste.

Endeligt projektet:

1. Endeligt projekt_Vejerslev kirke_Automatisk ringning og låsning inkl. følgearbejder_14.07.2025
2. Økonomisk overslag_Automatisk ringning og aflåsning inkl. følgearbejder_Vejerslev kirke_14.07.2025

Tegninger:

3. Vejerslev kirke_Vils_Plantegning_R(96)1.00_04.07.2025
4. Vejerslev kirke_Vils_Snit i tårn eksisterende forhold_R(96)2.00_04.07.2025
5. Vejerslev kirke_Vils_Facadetegning_R(96)3.00_04.07.2025
6. Vejerslev kirke_Vils_Snit i tårn fremtidig forhold_H(96)2.00_04.07.2025
7. Vejerslev kirke_Vils_Detalje 1_H(96)5.00_04.07.2025
8. Vejerslev kirke_Vils_Detalje 2_H(96)5.02_04.07.2025

Øvrige bilag:

9. Klokkekonsulentens udtalelse fra den 25. april 2024.
 10. Klokkekonsulentens udtalelse fra den 4. februar 2025
 11. Tilbud ringeanlæg 07-01-2024
 12. Ringeanlæg beskrivelse med foto
 13. Beskrivelse 2 kanals fjernbetjening med foto
 14. El arbejde
 15. Tilbud dørlås 23-01-2024
 16. Overslag fra Morsø låseteknik_08.07.2025
- NYT overslag



Thomas Olsen & Mads Bjørn Christiansen · Arkitekter MAA · Vester Strandsbjerg 4a · 6950 Ringkøbing · Tlf. 9732 2100

Sags nr.: 15.007/22.022

Ringkøbing d. 14.07.2025

Kirke: Vejerslev kirke

Vejerslev Sogns Menighedsråd

Kirkebakken 7, 7980 Vils

Økonomisk overslag.

Vedr.: Automatisk ringning og låsning.

Overslag

Arbejder vedr. Automatisk ringe og kimeanlæg.

Smed:

Nyt ringe og kimeanlæg inkl. montage indkøring og kørsel jf. tilbud.	kr.	67.000
Flytte klokken ned på eksisterende klokkestol.	kr.	4.500
Ny knebel som er tilpasset i vægt og størrelse efter klokken.	kr.	10.000
Galvaniseret kryds til forstærkning af klokkestol	kr.	8.000
Galvaniseret beslag/sko med vibrationsdæmpende Sylomer 12 stk. inkl. montage.	kr.	22.000

Tømrer:

Istandsætte gulv under klokkestolen inkl. materialer.	kr.	5.000
---	-----	-------

Elektriker:

Elektrikerarbejde - Div. Kabelføring i forbindelse med automatisk ringning.	kr.	2.500
---	-----	-------

Arbejder vedr. Automatisk låsning.

Tømrer:

Beslag: Låsekasse, slutblik og karmoverførsel til dør. (Overslag Morsø Låsesmed)	kr.	15.000
Tømrerarbejde for kabelføring i døren, bore/fræse spor til kabel.	kr.	5.000

Murer:

Ophugning og reetablering af gulvfuger i forbindelse med fremføring af kabel til dørens automatik.	kr.	7.500
Plet puds/fuge ved bl.a. døren i forbindelse med fremføring af kabel til dørens automatik.	kr.	5.000

Smed:

Istandsættelse af dørens hængsler.	kr.	10.000
------------------------------------	-----	--------

Elektriker:

Elektrikerarbejde - Div. Kabelføring i forbindelse med automatisk låsning.	kr.	2.500
--	-----	-------

Diverse:

Rengøring og oprydning efter endt arbejde for affald mv.	kr.	5.000
--	-----	-------

Kirkeministeriets klokkekonsulent - Per Rasmus Møller. Afsat beløb.	kr.	10.000
---	-----	--------

Håndværkerudgifter i alt	kr.	179.000
--------------------------	-----	---------

Uforudsete udgifter - afsat 20 %	kr.	35.800
----------------------------------	-----	--------

Arkitekt-honorar:

Formøde og gennemgang af dokumenter. Afsat beløb.	kr.	8.000
---	-----	-------

Udføre projektes dokumenter.	kr.	25.000
------------------------------	-----	--------

Detailprojekt, økonomisk overslag, tegninger, div. bilag og aftaleformular. Afsat beløb.		
---	--	--

Arkitekthonorar tilretning af projekt. Afsat beløb.	kr.	15.000
---	-----	--------

Arkitekthonorar. Byggestyring, resterende forventet. (2-3 møder med referater) Afsat beløb.	kr.	25.000
---	-----	--------

Samlet overslag på istandsættelses-arbejder excl. moms	kr.	287.800
---	------------	----------------

Samlet overslag på istandsættelses-arbejder inkl. moms	kr.	359.750
---	------------	----------------

Note:

Ovenstående overslagspriser er skønnede overslag efter tidligere opgaver over samme arbejder. Overslagsprisen er et meget løst prissat ud fra bl.a. tilbud/overslaget fra kirkeklokken ApS Lars Bek Nielsen

Med venlig hilsen
Dennis Jespersen
NB Tegnastuen ApS






Fig. 2. Vejerslev. Plan. 1:300. Maalt af C. G. Schultz 1939.

 NB Tegnestuen ApS www.nbtgestuen.dk	Tegning:	Plan af kirken, Vejerslev kirke, Vils Fra Danmarks kirker	Nr.:	R(96)1.00
	Bygherre:	Vejerslev Sogns Menighedsråd Kirkebakken 7, 7980 Vils	Mål:	1 : 100
	Projekt:	Automatisk ringning og låsning. Vejerslev kirke	Sag:	24.049
	Sign.:	DSJ	Dato:	04.07.2025
Thomas Olsen & Mads Bjørn Christensen · Arkitekter MAA · Vester Strandsbjerg 4a · 6950 Ringkøbing · Tlf. 9732 2100				



Snit i tårn set fra vest



Snit i tårn set fra syd

PRINCIPTEGNING

	Tegning: Snit i tårn eksisterende forhold Vejerslev kirke	Nr.: R(96)2.00
NB Tegnestuen ApS www.nbtegnestuen.dk	Bygherre: Vejerslev Sogne Menighedsråd Kirkebakken 7, 7980 Vils	Mål: 1 : 50
	Projekt: Automatisk ringning og låring. Vejerslev kirke	Sag: 24.049
	Sign.: DSJ	Dato: 04.07.2025
Thomas Olsen & Mads Bjørn Christiansen · Arkitekter MAA · Vester Strandsbjerg 4a · 6950 Ringkøbing · Tlf. 9732 2100		



Støtdæmper under bjælke med vibrationsdæmpende søjler mellem metal og bjælke.
(Dog åben model, fra en anden kirke)




Endestop med vibrationsdæmpende søjler mellem metal og bjælke.
(Dog åben model, fra en anden kirke)



Automatisk ringning og jern kryds mellem lodrette støtter i klokkestol.
(Fra en anden kirke)



Jern kryds mellem lodrette støtter.
(Fra en anden kirke)




Snit i tårn set fra syd.

Snit i tårn set fra vest

PRINCIPTEGNING

 NIS Tegnestuen ApS www.nis-tegnestuen.dk	Tegning: Snit i tårn fremtidig forhold Vejerslev kirke	Nr.: H(96)2.00
	Bygherre: Vejerslev Sogne Menighedsråd Kirkebakken 7, 7980 Vrå	Mål: 1 : 50
	Projekt: Automatisk ringning og løslig. Vejerslev kirke	Sag: 24.049
	Sign.: DSJ	Dato: 04.07.2025
	Thomas Olsen & Mads Bjørn Christensen · Arkitekter MAA · Vester Strandsbjerg 4a · 6950 Ringkøbing · Tlf. 9732 2100	



PRINCIPTEGNING



NB Tegninstuen ApS
www.nbtegninstuen.dk

Tegning: **Detalje 1**
Vejerslev kirke

Bygherre: Vejerslev Sogns Menighedsråd
Kirkebakken 7, 7980 Vils

Projekt: Automatisk ringning og låsning.
Vejerslev kirke


Sign.: DSJ

Nr.: H(96)5.01

Mål: 1 : 5

Sag: 24.049

Dato: 04.07.2025



PRINCIPTEGNING



NB Tegninstuen ApS
www.nbtognestuen.dk

Tegning:	Detalje 2 Vejerslev kirke	Nr.:	H(96)5.02
Bygherre:	Vejerslev Sogns Menighedsråd Kirkebakken 7, 7980 Vils	Mål:	1 : 5
Projekt:	Automatisk ringning og låsning. Vejerslev kirke	Sag:	24.049
Sign.:	DSJ	Dato:	04.07.2025

Per Rasmus Møller

Organist * Klokkenist * Orgelsagkyndig * Kirkeministeriets Klokkekonsulent

**Nørregade 4 8550 Ryomgård
86 394048 23804428 e-mail: prm@km.dk**

Aalborg Stift
Thulebakken 1
9000 Aalborg

Vedr. etablering af automatisk ringeanlæg i Vejerslev Kirke, Morsø Provsti, Ålborg stift.

Jeg har i går - den 24. april - aflagt besøg i den smukt beliggende Vejerslev Kirke i anledning af fremsendt sag om etablering af automatisk klokkeringing.

Vejerslev Kirkes klokke er støbt 1879 af Anker Heegaard med diameteren 92 cm. Klokken er velklingende og ophængt i en slyngbom i en høj klokkestol af fyrretræ. Stolen er afsat på et bjælkelag, hvis bræddelag danner loft i tårnets underrum, hvorfra klokken ringes med reb.

Klokken opleves som unødigt tung at ringe. Årsagen hertil er uden tvivl det forhold, at den skal trækkes næsten op til vandret for at give slag på begge sider. Forholdet skal med overvejende sandsynlighed søges i en forkert dimensioneret knebel, og den høje udsvingningsvinkel afstedkommer en unødigt høj dynamisk belastning på konstruktionen.

Endvidere høres der i tårnets underrum, der danner indgang til kirken, et voldsomt støjgennemslag både fra knebelens anslag mod klokken og fra det bestående automatiske kimeanlæg. Det er ikke unaturligt forholdene taget i betragtning, når man betænker, at klokkestolen er integreret i bjælkelaget, og det tilhørende bræddegulv herved kommer til at virke som sangbunden i et klaver.

Klokkens alder og tilstand taget i betragtning bør en automatisering kunne være en mulighed, men med udgangspunkt i ovennævnte forhold bør der gøres forskellige tiltag, inden det kan ske, idet de anlægget tilhørende motorer og hammerværker vil bidrage til en yderligere forværring af omtalte støjgennemslag.

Jeg må på den baggrund fraråde menighedsrådet at opsætte et standardanlæg efter recepten billigste tilbud, men opfordre til at ovennævnte problematikker indregnes i projektet.

De arbejder, der må til inden automatisering kan omfatte følgende:

- Ny korrekt dimensioneret knebel
- Vibrationsdæmpning af klokkestol ved frigørelse fra underlaget og indskud af svingningsdæmpere. I forbindelse hermed kan de sideværts skråstivere med fordel afmonteres og stolens sideværts stabilitet sikres ved at etablere et kryds mellem stolens lejesøjler. Dette kryds kan enten fremstilles af stål eller fremstilles af tømmeret fra de afmonterede skråstivere.

Desuden må de benyttede motorer være af en særlig vibrationssvag type, ligesom hammerværker for bedeslag om kimning med fordel kan anbringes på svingningsdæpende konsoller.

Hvad angår etablering af automatisk dørlåsning kan jeg oplyse, at kirkens indgangsdør er en nyere dobbeltdør uden egentlig antikvarisk værdi. Under forudsætning af at kabelføringen udføres så diskret som muligt, vil jeg kunne tilslutte mig.

Med ovennævnte bemærkninger kan jeg *principielt* tilslutte mig en automatisering, men vil tilråde, at der udarbejdes et revideret projekt, der tager udgangspunkt i ovennævnte.

Projektet må leve op til bestemmelserne i "Almindelige betingelser for levering og istandsættelse af kirkeklokker, klokkespil og automatiske ringeanlæg af 2014". Det indebærer bl.a. at arbejdet skal godkendes efter etablering forinden sagen kan afsluttes

Ved godkendelsesforretningen konstateres det, at der er leveret det i tilbud beskrevne arbejde samt, at funktionen og den håndværksmæssige standard er tilfredsstillende.

Ryomgaard den 25. april 2024

Bedste hilsner
Per Rasmus Møller
Organisk Klokkerløn
Kl. f. Kirkeskolen Ryomgaard
Nørregade 4 17K-8550 Ryomgaard
445 86 39 40 41

Per Rasmus Møller

Organist * Klokkenist * Orgelsagkyndig * Kirkeministeriets Klokkekonsulent

**Nørregade 4 8550 Ryomgård
86 394048 23804428 e-mail: prm@km.dk**

Aalborg Stift
Thulebakken 1
9000 Aalborg

Vedr. etablering af automatisk ringeanlæg mm. i Vejerslev Kirke, Morsø Provsti, Ålborg stift.

Jeg har gennemset det af NB Tegnestuen udarbejdede projekt vedr. vibrationsdæmpning af klokkestolen i Vejerslev Kirke samt etablering af automatisk klokkeringning og automatisk dørlås. Jeg henviser til tidligere udtalelse af 25. april 2024, der indgår i projekt materialet.

Vibrationsdæmpning af klokkestolen udviser en god løsning, idet jeg dog, som efterfølgende nævnt over for arkitektfirmaet, vil anbefale, at godstykkelsen for det vibrationsdæmpende gummi ændres fra de nuværende 10 mm til 20 mm. Det behøver dog kun at gælde for top og bund, mens den nuværende godstykkelse på 10 mm i siderne skønnes at være tilstrækkelig.

I forbindelse med arbejdet forsynes klokken med en korrekt dimensioneret knebel, der vil sikre, at klokken ikke trækkes højere op end nødvendigt for at knebelen kan give slag på begge sider af klokken. I forbindelse med arbejdet på klokkestolen afmonteres de nuværende skræstivere på tværs af klockens svingningsretning og erstattes af et kryds mellem stolens lejesøjler.

Endvidere forsynes kirkens nyere indgangsdør med et automatisk låsesystem, der tilsluttes det kommende styreur for det automatiske ringeanlæg. I forbindelse hermed udføres det nødvendige kabelarbejde så diskret som muligt, som det fremgår af de skitserede føringsveje. Hvad angår selve låseproblematikken tilslutter jeg mig udtalelsen fra Den Kongelige Bygningsinspektør.

Der har været indhentet tilbud på opgaven fra Thubalka A/S og Kirkeklokken Aps. Det fremgår ikke klart, hvilket af tilbuddene menighedsrådet ønsker at arbejde videre, men jeg kan oplyse, at begge tilbud er egnede for opgaven, idet menighedsrådet dog vil få et mere avanceret styreur ved at vælge det lidt dyrere tilbud.

Jeg kan således tilslutte mig projektet, som må leve op til bestemmelserne i "Almindelige betingelser for levering og istandsættelse af kirkeklokker, klokkespil og automatiske ringeanlæg af 2014". Det indebærer bl.a. at arbejdet skal godkendes efter etablering forinden, sagen kan afsluttes

Ved godkendelsesforretningen konstateres det, at der er leveret det i tilbud beskrevne arbejde samt, at funktionen og den håndværksmæssige standard er tilfredsstillende. Menighedsrådet – evt. ved klokkefirmaets mellemkomst – bedes kontakte mig desangående, når arbejdet i tårnet er afsluttet.

Ryomgaard den 4. februar 2025

Bedste hilsner

Per Rasmus Møller
Organist, Klokkenist
Kirkeministeriets Klokkekonsulent
Nørregade 4 8550 Ryomgård
+45 86 39 40 48

Vejerslev kirke
Kirkebakken 7
7980 Vils

Tlf.

Mobil

Nykøbing Mors. den 07-01-2024

Vedr. Ringe- kimeanlæg enkelt.

I henhold til samtale/mail sender jeg hermed tilbud på automatisk ringe- og kimeanlæg, inkl. betjenings- og programmeringsdel med radio styret ur og to-kanals fjernbetjening.

Anlægget er forberedt for automatisk lugeåbner. Samt mulighed for udvidelse med årsur for styring af skæve helligdage.

Betjeningspanelet kan monteres hvor som helst i kirken, mens selve styringen placeres i klokketårnet i afskærmet kasse, hvori automatik og hovedafbryder er placeret. Ringemotor og bedeslagsmotor er forsynet med elektronisk overvågning, som sikrer at klokken er i ro, så der aldrig vil være mere end en funktion i brug ad gangen.

Alle motorer er monteret i støj og vibrations dæmpende gummimateriale.

Tilbuddet omfatter: 1 ringemotor + beslag, 1 bedeslagsmotor + hammerværk. 2 kanals fjernbetjening. Samt montering og indkøring af anlægget. Ændring af topbjælke, for at gøre plads for ringehjul. Instruktion i brug af anlægget og brugervejledning. Fri telefon support. Eksisterende kimemotor og hammerværk genanvendes så vidt muligt. Der tages det forbehold, at der skal være en godkendelse af projektet fra Kirkeministeriets klokkekonsulent Per Rasmus Møller, før opgaven kan udføres.

Pris.	kr.	43.615,00
Montage, indkøring og kørsel	kr.	22.540,00
Samlet pris, ekskl. moms	kr.	66.155,00

Alle priser er ekskl. moms.

Leveringstid efter aftale.

Betalingsbetingelser: Netto 8 dage.

Tilbuddet er gældende 3 mdr. fra tilbudsdato.

Tilbuddet omfatter ikke elinstallation, evt. tømrer- og murerarbejde.

Der tages forbehold for evt. lydgener.

De nødvendige tilladelser for installation/ændringer af ovennævnte tilbud indhentes via stiftet og provstiet.

Vi takker for henvendelsen og ser frem til at løse opgaven.

Med venlig hilsen

Lars Bek Nielsen

Kirkeklokken ApS. v/ Lars Bek Nielsen

Fruegårdsvej 5, DK.-7900 Nykøbing Mors Tlf. +45 20273177 kirkeklokken@gmail.com www.kirkeklokken.dk CVR. 30351789

Ring- og kimeanlæg fra Kirkeklokken ApS.

Styringen og der tilhørende betjeningspanel, er dansk udviklet, og bliver produceret her i det nordvestjyske område. Der er sket en løbende udvikling af styreprogrammet, så vi i dag laver alle programmer på PC og lægger dem over i betjeningspanelet. Det vil sige Morgen- og Aftenringningen, Søndagsringningen, Højtidsringningen og Overbygningen på hverdage, kan kunde specificeres.

Tiden til betjeningspanelet hentes fra Frankfurt (DCF77) eller i nogle tilfælde via GPS-modtager. Det vil sige, at sommer- og vintertid justeres automatisk. Der med kan der laves en somme ringning, og en vinter ringning, hvor morgen- og aftenringningen lægger på forskellige tidspunkter.

Styringen består af to del, et betjeningspanel, der måler 20 x 11 x 4 cm. (H x B x D), samt en tårntavle, der måler 60 x 60 x 20 cm. (H x B x D). I tårntavler findes, de der tilhørende dele for styring af ringe-motor motorværn og evt. to kanals fjernbetjening. Fjernbetjeningen er til brug ved evt. begravelser, så graveren kan gå med ud på kirkegården, og betjene klokkeringningen derfra.

Alle motorerne er opsat i vibrationsdæmpende gummi, for at minimere evt. gennemslagsstøj. Alle dele, ringehjul, bedeslagshammer, kimehammer og de bevægelige dele på bedeslags- og kimemotor bliver fremstillet på eget værksted. Alt bliver varmegalvaniseret, og i nogle tilfælde malet i en farve efter kundens ønske.

Anlægget kan styre lugeåbner, timeslag, kan tidsbegrænses fra evt. 7.00 til 21.00 og automatisk dørlås.

Samt anlægget kan udvides med et årsur, til styring af de skæve helligdage, og dage hvor man ikke ønsker morgen- og aftenringning på alm. hverdage.



Kirkeklokken ApS. v/ Lars Bek Nielsen

2. Kanals fjernbetjening.

Fjernbetjenings sættet består af to dele.

En modtagerdel, der sidder i tårntavlen for det automatiske ringeanlæg. Der monteres en lille antenne, så højt i tårnet som det er praktisk muligt.

Den anden del er håndsenderen, som vist på billedet. Den måler 10 x 5,5 x 2,5 cm.

Den har en rækkevide på ca. 800 til 1000 m. Alt afhængig af hvor højt antennen er placeret og hvor stor og tæt bevoksningen er på kirkegården. Hvis der er problemer med at få signal igennem, så er der mulighed, for at få en håndsender med en lille antenne der sender med et kraftigere signal, den er en lille smule større.

Modtager og håndsender kodes unikt med hinanden, så risikoen for at anden indblanding er minimal.

Den øverste røde knap er til at starte og stoppe, programmet "Manuel ringning" med.

I programmet "Manuel ringning" er det lavet sådan, at efter hver ringning vil der blive slået 3 x 3 bedeslag.

De 3 x 3 bedeslag kan fravælges ved et kort tryk på den nederste sorte knap, inden man stopper ringningen med den røde knap.

Man kan også vælge 3 x 3 bedeslag separat, ved et tryk på den sorte knap.



Kirkeklokken ApS. v/ Lars Bek Nielsen

Vejerslev kirke

Tlf.

Mobil

Nykøbing Mors. den 23-01-2024

Vedr. beregning af tilbud for el-arbejde ved Vejerslev kirke.

Anlægget skal forsynes med 3 x 400 V – 10 A (særskilt gruppe).

Styreskabet/tårntavle monteres i kirketårnet. Måler 530x430x210 (HxBxD)

Panelet monteres i våbenhuset ved målerskabet eller på anvist sted og forbindes med 20-ledet skærmet kabel. Parsnoet. 0,6 m²

Panelet måler 200x120x40 (HxBxD)

Fremføring af kabler fra styreskabe/tårntavle til.

1	stk. motor 3x400V. afsluttes med 5-polet CEE vægudtag og CEE stikprop på motor (bedemotor).
1	stk. motor 3x400V. afsluttes med 5-polet CEE vægudtag og CEE stikprop på motor (kimemotor).
1	stk. motor 3x400V. med brems afsluttes med 7-polet CEE vægudtag og CEE stikprop på motor (ringemotor).
2	stk. følere, afslut med samledåser. Føler leveres sammen med styreskabe/tårntavle.
	stk. lugemotor 3-ledet kabel/ledning, belastning 2,5A .
	stk. tårnursmotor 1x230V, afsluttes med 3-polet CEE vægudtag og CEE stikprop på motor.
1	Dørlås 4-ledet blød kabel/ledning, belastning 100mA .

Med venlig hilsen

Lars Bek Nielsen

Kirkeklokken ApS. v/ Lars Bek Nielsen

Fruergårdsvej 5, DK.-7900 Nykøbing Mors Tlf. +45 20273177 kirkeklokken@gmail.com www.kirkeklokken.dk CVR. 30351789

Vejerslev kirke
Kirkebakke 7
7980 Vils

Tlf.

Mobil

Nykøbing Mors. den 23-01-2024

Vedr. Låseautomatik.

I henhold til samtale/mail sender jeg hermed tilbud på fuldautomatisk oplåsning og låsning af kirkedøren, levering, samt tilpasning. Vores fuldautomatisk låsesystem låser døren op og låser igen på fastlagte tidspunkter.

Kommer man udenfor kirkens åbningstider, vil man stadig kunne åbne på traditionel vis med nøgle.

Det skal forventes, at det vil være efterjustering af elslutblik og låsekasse.

Der faktureres efter faktisk timeforbrug.

Pris, 1 stk. ellås inkl. tilbehør	kr.	2.915,00
Pris, 1 stk. 6 stiftet-cylindér.	kr.	655,00
Pris, 1 stk. kabeloverføring til karm	kr.	175,00
Pris, 1 stk. styring/program	kr.	600,00
Pris. Fotodokumentation og beskrivelse.	kr.	1.000,00
Levering og montering af låsesystem.	kr.	4.480,00
	kr.	9.825,00

Prisen er givet ud fra opgaven udføres, sammen levering af ringeanlæg.

Alle priser er ekskl. moms.

Leveringstid efter aftale.

Betalingsbetingelser: Netto 8 dage.

Tilbuddet er gældende 6 mdr. fra tilbudsdato, og indeksreguleres herefter.

Tilbuddet omfatter ikke evt. elektriker- tømrer- og murerarbejde.

De nødvendige tilladelser for installation/ændringer af ovennævnte tilbud indhentes via stiftet og provstiet.

Vi takker for henvendelsen og ser frem til at løse opgaven.

Med venlig hilsen

Lars Bek Nielsen

Kirkeklokken ApS. v/ Lars Bek Nielsen

Fruergårdsvej 5, DK-7900 Nykøbing Mors Tlf. +45 20273177 kirkeklokken@gmail.com www.kirkeklokken.dk CVR. 30351789

Dennis Jespersen

Fra: Morsø Låseservice <mail@laaseteknik.com>
Sendt: 8. juli 2025 09:50
Til: Dennis Jespersen
Emne: SV: Vejerslev kirke

Hej Dennis

Eksisterende låsekasse forbliver i døren, kører ok hvis man smører den. har været forbi for at prøve det. Ikke sikkert man behøver at udbedre hængsler.

Jeg kan selvfølgelig ikke svare på hvad der sker i forbindelse med vind/vejr/fugt og tørhed som får træet til at arbejde.

Min løsning er at monterer en supplerings låsekasse EI502 under den nuværende, fører ledning over til en skjult karmoverføring.

Der monteres cylinder og vrider på el-låsekassen evt. messing. Dertil en Dorma dørlukker TS93 5-7 Sølv
Kabel leveres i gående dørs hængselside, til montering i dåse med kabel fra styring.
Pris overslag ekskl. moms inkl. Montering Kr. 14.800,00

Med venlig hilsen

Morsø Låseservice ApS
Torben Hyldig

Rørsangervej 39
7900 Nykøbing Mors
Butik: 97 72 54 10
Mobil: 40 74 00 07

mail@morsoe-laaseservice.dk
www.morsoe-laaseservice.dk



Fra: Dennis Jespersen <Dennis@nbtegnestuen.dk>
Sendt: 7. juli 2025 08:17
Til: Morsø Låseservice <mail@laaseteknik.com>
Emne: Vejerslev kirke

Hej Torben

I forbindelse med godkendelsen af sagen i Vejerslev skriver Aalborg Stift:
Menighedsrådet er opmærksom på, at anslåede udgifter til låsesystemet vurderes som væsentligt underbudgetterede.

Der er i overslaget afsat 10.000 kr. excl. moms. til automatisk låsning.
Ny låsekasse, slutblik, karmoverføring og dørpumpe inkl. arbejds løn.

Der er at 5.000 kr. af til tømrer til at bore/fræse kabel gennem døren.
Jeg afsætter 10.000 kr. til istandsættelse af hængsler.

Hvad ville en overslags pris fra dig lyde på.
Ny låsekasse, slutblik, karmoverføring og dørpumpe inkl. arbejds løn.
Låsen med dobbelt falle og automatikken i slutblikket.

Lars Kirkeklokken opsætter automatikken.
Elektriker trækker kabler.
Murer optager fuger i gulv m.v. for fremføring af kablet.

Med venlig hilsen

Dennis Jespersen
Bygningskonstruktør MAK



NB Tegnестuen ApS
Arkitekter M.A.A
Vester Strandsbjerg 4a
6950 Ringkøbing

Vesterbrogade 67
1620 København

T 97 32 21 00
M 61 20 63 55

E dennis@nbtegnestuen.dk
W www.nbtegnestuen.dk

Vedr. EU's Persondataforordning se venligst:
<https://www.nbtegnestuen.dk/gdpr>

Til: Karby-Tæbring-Rakkeby Sognes Menighedsråd (8700) (8700@SOGN.DK)
Cc: Morsø Provsti (morsoe.provsti@km.dk), Kirkegårds konsulent Mogens Andersen (arkitekt@mbandersen.dk), Henriette Rensbro (Henriette.Rensbro@natmus.dk), Nationalmuseet (Kirkekonsulenter@natmus.dk), Det Kgl. Bygningsinspektorat (kirke@hplus.dk)
Fra: Aalborg Stift (KMAAL@KM.DK)
Titel: Til Karby-Tæbring-Rakkeby Sognes Menighedsråd med principgodkendelse af projekt om ny belægning på kirkesti på Rakkeby Kirkegård
Sendt: 04-06-2025 14:04
Bilag: Til Karby-Tæbring-Rakkeby Sognes Menighedsråd med principgodkendelse af projekt om ny belægning på kirkesti på Rakkeby Kirkegård.docx; Kirkegårds konsulentens udtalelse fra den 31. marts 2025.pdf; Den kgl. bygningsinspektørs udtalelse fra den 1. april 2025.pdf; Nationalmuseets udtalelse fra den 9. maj 2025.pdf;

Kære menighedsråd,

Venligst se vedhæftede dokumenter.

Med venlig hilsen

Anna Malena Gilstón

Sagsbehandler

Aalborg Stift

Tlf. 98 18 80 88/96 34 19 49 (direkte)

E-mail: amgi@km.dk – www.aalborgstift.dk

[Læs om hvordan Aalborg Stift behandler dine persondata](#)



Aalborg Stift

Til Karby-Tæbring-Rakkeby Sognes Menighedsråd

Dato: 4. juni 2025

Akt.nr.: 3502714

Sagsbehandler: AMGI

Rakkeby Kirkegård, Morsø Provsti – ny belægning på kirkegårdsstier

Stiftsøvrigheden har behandlet menighedsrådets ansøgning om ny belægning på kirkegårdsstierne på Rakkeby Kirkegård.

Afgørelse

Stiftsøvrigheden *principgodkender* det af menighedsrådet udarbejdede projekt af den 29. januar 2025 vedrørende ny belægning på Rakkeby Kirkegård.

For at opnå stiftsøvrighedens *endelig godkendelse*, er det en betingelse, at

- der fremsendes et endeligt projekt via provstiudvalget til stiftsøvrighedens afgørelse. Arbejderne må ikke igangsættes, før der foreligger en endelig godkendelse fra stiftsøvrigheden.
- projektet udarbejdes som led i en samlet helhedsplan for omlægning af kirkegården. Planen skal udarbejdes af en landskabsarkitekt med erfaring i kirkegårdsarbejder og omfatte både den nye stiforbindelse mellem våbenhuset og servicebygningen samt øvrige fremtidige ændringer. Tegningsmaterialet skal være tilstrækkeligt detaljeret og tydeligt angive, hvordan stierne afsluttes og afgrænses i forhold til de omkringliggende arealer.
- anvende nordisk granit frem for lys/grå porto, for at sikre harmoni med kirkebygningen.
- stiafgrænsning sker med græskanter frem for fast kantning med sten.
- der indtænkes en eventuel forplads ved våbenhuset (f.eks. dørmåtte i granit), så grus kan trampes af skosåler inden indgang i kirken. menighedsrådet i helhedsplanen forholder sig til fremtidige gravstedstyper, herunder behovet for flere urnegravsteder.
- menighedsrådet i helhedsplanen forholder sig til fremtidige gravstedstyper, herunder behovet for flere urnegravsteder.

Stiftsøvrigheden har anført som en betingelse, at der udarbejdes en helhedsplan for kirkegården. Vi ved, at det vil føre til øgede udgifter på nuværende tidspunkt, men ovenpå vurderer vi også at det kan spare penge på lang sigt, da man så har en samlet plan for hele kirkegården, og ikke skal ændre i en masse delelementer undervejs, som man tager fat på de forskellige områder.

Begrundelse

Stiftsøvrigheden har i sagens anledning indhentet udtalelse af:

- 31. marts 2025 fra kirkegårdskonsulenten
- 1. april 2025 fra den kgl. bygningsinspektør
- 9. maj 2025 fra Nationalmuseet.

./.. Udtalelserne vedlægges i kopi.

Udtalelserne er lagt til grund for afgørelsen.

Sagsfremstilling

Karby-Tæbring-Rakkeby Sognes Menighedsråd har via byggesagsmodulet den 29. januar 2025 ansøgt om godkendelse af projekt om ny belægning på kirkegårdsstierne på Rakkeby Kirkegård. Menighedsrådet har oplyst, at de samlede udgifter til projektet vil beløbe sig til 100.000 kr.



Aalborg Stift

Morsø Provstiudvalg har den 5. marts 2025 videresendt sagen med anbefaling. I forhold til finansieringen har provstiudvalget anbefalet, at menighedsrådet anvender tidligere bevilligede anlægsmidler samt egne midler.

Gyldighed

Denne afgørelse er gyldig, indtil væsentlige forhold, der er lagt til grund for afgørelsen, ændrer sig.

Retsgrundlag

Ifølge [bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde](#) § 17 må kirkegårdens indhegning og indgangsparti ikke ændres, omsættes eller nedrives uden tilladelse fra stiftsøvrigheden.

Anden lovgivning

Godkendelse fra Stiftsøvrigheden fritager ikke menighedsrådet fra at søge andre tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning, fx byggetilladelse ved kommunen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen

Thomas Reinholdt Rasmussen
biskop

Kopi er sendt til:

Morsø Provstiudvalg

Kgl. bygningsinspektør

Nationalmuseet

Kirkegårdskonsulenten

Mogens B. Andersen
Kirkegårds konsulent

Vibevej 6 9000 Aalborg
Tlf. 9816 5964. Mobil. 5190 5964
E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk

31. marts 2025

Aalborg Stiftsøvrighed
Ref. Stift: Sag nr. 2025 - 11720 / Akt. nr. 3382173

Aalborg Stiftsøvrighed har med e-brev af 11.03.2025 anmodet om en udtalelse vedrørende:

Rakkeby Kirkegård
Morsø Provsti

Projekt om ny belægning på kirkegårdsstier

Sagen omfatter et tilbud for anlæg af en ny kirkegårdssti, der skal forbinde kirken og servicebygningen. Der pålægges slotsgrus på stier fra den vestlige kirkegårdsindgang forbi våbenhuset til servicebygningen. Til sagen er der medsendt en skitse, der viser, at grave udtages som disponible. Fremtidigt bliver der kun en sti med slotsgrus og øvrige stier udlægges med græs. Det oplyses, at der anlægges 60 lbm brostenskant med lys/grå porto, som sættes i beton.

Til sagen bemærkes, at det fremsendte materiale er ret ukonkret, særligt hvad tegningsmaterialet angår. Det er f.eks. vanskeligt præcis at se, hvorledes stier afgrænses mod tilstødende arealer. Ved de fleste gravsteder, er der anvendt lys/grå porto som erstatter forhække. Hertil bemærkes, at det på kirkegårde helst ses, at der anvendes nordisk granit, som er i harmoni med kirkebygningens kvadre.

Samlet set er der skitseret væsentlige ændringer af kirkegårdens indretning således, at stier og gravområder ændres. En så omfattende ændring af kirkegården bør derfor ske på baggrund af en nøjere gennemarbejdet plan.

På denne baggrund har jeg 28.03.2025 drøftet sagen på kirkegården sammen med kirkeværgen og graveren. Det blev oplyst, at nuværende belægning af betonsten mellem kirkegårdsindgangen og våbenhuset optages og erstattes af slotsgrus, idet gående ofte færdes uden for belægningen i forbindelse med begravelser m.m

Jeg anbefalede, at menighedsrådet kontakter en landskabsarkitekt, der har erfaring med kirkegårdsarbejder. Landskabsarkitekten bør udarbejde en helhedsplan for kirkegården, hvor en ny stiforbindelse mellem våbenhuset og servicebygningen indgår. Kirkegården er ganske lille og betydelige arealer er allerede udlagt med græs. Der er tale om et overkommeligt projekt, hvor delprojekter kan samordnes til en helhed. I planen bør det også overvejes, hvilke gravstedstyper, menighedsrådet vurderer, der bliver behov for i fremtiden, f.eks. flere urnegrave. Kirkegården kan blive end endnu mere grøn oase i byen, end det allerede er tilfældet.

Det er fint, at der anvendes slotsgrus på alle stistrækninger. Selv om der er anvendt lys porto ved gravstederne, bør det undgås, at sådanne anvendes som stiafgrænsning. I stedet for at anvende sten

som stiafgrænsning, kan der blot etableres græskanter, som oftest er en enkel og fin overgang mellem græs og grus. I planen kan det også overvejes, om der skal anlægges en lille forplads ved indgangen til kirken/en dørmåtte således, at grus kan trampes af skosålerne, inden besøgende går ind i kirken. Uden for kirkedøren ligger der nu tre plane granitsten, som udgør en beskeden forplads.

Det anbefales, at det fremsendte forslag i princippet godkendes. Men et projekt bør endeligt godkendes på baggrund af en helhedsplan for omlægning af kirkegården og hvor en ny stiforbindelse mellem våbenhuset og servicebygningen overvejes. Projektet bør udarbejdes af en landskabsarkitekt, der har erfaring med kirkegårde.



Foto 1. Linjeføring for ny sti mellem våbenhuset og servicebygningen set fra våbenhuset



Foto 2. Linjeføring for ny sti mellem våbenhuset og servicebygningen set fra servicebygningen



Foto 3. Betonbelægning erstattes af slotsgrus



Foto 4. Betonbelægning erstattes af slotsgrus



Foto 5. Ledige gravsteder og flere stier er erstattet af græs

Mogens B. Andersen

Aalborg Stiftsøvrighed
Thulebakken 1
9000 Aalborg



H+ A/S
CVR 1926 7946

H+KØBENHAVN
Teglværksgade 37, 2 sal
2100 København Ø

H+AARHUS
Ny Banegårdsgade 55, 3 sal
8000 Aarhus C

H+ODENSE
Havnegade 34C, 3 sal
5000 Odense C

H+NAKSKOV
Tømmergade 7
4900 Nakskov

H+RØNNE
Snellemarken 30, 1 sal
3700 Rønne

Noah Boe-Whitehorn
Kgl. Bygningsinspektør
+45 9310 4013
kirke@hplus.dk

1. april 2025
Rev. 0

Rakkeby Kirke, Morsø Provsti

Sag Belægning på kirkesti
Stiftets reference 2025-11720 / 3382173

Inspektoratet har, for udtalelse, modtaget ansøgning om ændring af befæstelse på sti fra ral til slotsgrus på Rakkeby Kirkegård.

Projektet synes ikke vedrøre bygningsændringer eller arbejder ift. indhegning, porte eller låger. Det lades derfor op til Nationalmuseet og kirkegårdskonsulent Mogens B. Andersen at vurdere det ansøgte.

Med venlig hilsen

Noah Boe-Whitehorn

Kopi til:
Nationalmuseet, kirkekonsulenter@natmus.dk
Kirkegårdskonsulent Mogens B. Andersen, arkitekt@mbandersen.dk

Nationalmuseet

9. maj 2025

Sagsnummer
25/00746

Aalborg Stiftsøvrighed
Thulebakken 1
9000 Aalborg

Oldtid, Middelalder og Renæssance
+45 41206122
Henriette.Rensbro@natmus.dk

Rakkeby Kirke, Morsø Sønder hrd., Ålborg amt – nye belægninger

Da ændringerne er store nok til at kunne få begrænsende konsekvenser for fremtidig brug af kirkegården, støtter Nationalmuseet kirkegårdskonsulentens anbefaling af at der udarbejdes en helhedsplan

Med venlig hilsen

Henriette Rensbro
Museumsinspektør

Til: Karby-Tæbring-Rakkeby Sognes Menighedsråd (8700) (8700@SOGN.DK)
Cc: Morsø Provsti (morsoe.provsti@km.dk), Det Kgl. Bygningsinspektorat (kirke@hplus.dk), Nationalmuseet (Kirkekonsulenter@natmus.dk), Ulla Kjær (Ulla.Kjaer@natmus.dk)
Fra: Aalborg Stift (KMAAL@KM.DK)
Titel: Til Karby-Tæbring-Rakkeby Sognes Menighedsråd med godkendelse af projekt om ændring af stoleværk
Sendt: 16-06-2025 13:36
Bilag: Til Karby-Tæbring-Rakkeby Sognes Menighedsråd med godkendelse af projekt om ændring af stoleværk.docx; Den kgl. bygningsinspektørs udtalelse fra den 25. april 2025.pdf; Nationalmuseets udtalelse fra den 25. maj 2025.pdf;

Kære menighedsråd,

Venligst se vedhæftede dokumenter.

Med venlig hilsen

Anna Malena Gilstón

Sagsbehandler

Aalborg Stift

Tlf. 98 18 80 88/96 34 19 49 (direkte)

E-mail: amgi@km.dk – www.aalborgstift.dk

[Læs om hvordan Aalborg Stift behandler dine persondata](#)



Aalborg Stift

Til Karby-Tæbring-Rakkeby Sognes Menighedsråd

Dato: 16. juni 2025

Akt.nr.: 3518502

Sagsbehandler: AMGI

Karby Kirke, Morsø Provsti – ændring af stoleværk

Stiftsøvrigheden har behandlet menighedsrådets ansøgning om ændring af stoleværket i Tæbring Kirke.

Afgørelse

Stiftsøvrigheden godkender det af P+P Arkitekter A/S udarbejdede projekt fra februar 2025 med tilhørende tegninger vedrørende ændring af stoleværket i Tæbring Kirke.

Det er en *betingelse for godkendelsen*, at

- snedkerreparationen af vægpanelet udføres, så rammestykkerne har ens bredde, og spejlene er lige store.
- menighedsrådet overvejer Nationalmuseets udtalelse, om der i lighed med andre kirker kan etableres mulighed for opsætning af en løs gavl foran den åbne plads, for at undgå et visuelt hul i rækken af gavle.
- arbejderne i øvrigt udføres i overensstemmelse med det indsendte projekt. Forslag til ændringer i eller udvidelse af et godkendt projekt skal indsendes via provstiet til Stiftsøvrighedens godkendelse.

Stiftsøvrigheden henstiller, at menighedsrådet er opmærksom på at iværksætte de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, hvis kirken åbnes for overnatning. Det anbefales, at menighedsrådet i den forbindelse forholder sig til brand-, flugt- og adgangsforhold samt forsikringsmæssige aspekter.

Begrundelse

Stiftsøvrigheden har i sagens anledning indhentet udtalelse af:

- 25. april 2025 fra den kgl. bygningsinspektør
- 25. maj 2025 fra Nationalmuseet.

./. Udtalelserne vedlægges i kopi.

Udtalelserne er lagt til grund for afgørelsen.

Sagsfremstilling

Karby-Tæbring-Rakkeby Sognes Menighedsråd har via byggesagsmodulet ansøgt om tilladelse til at ændre stoleværket i Tæbring Kirke. Menighedsrådet har oplyst, at de samlede udgifter til projektet vil beløbe sig til 50.000,00 kr.

Morsø Provstiudvalg har den 11. april 2025 fremsendt sagen med anbefaling. Provstiudvalget har bevilget anlægsbevillinger til projektets udførelse.

Gyldighed

Denne afgørelse er gyldig, indtil væsentlige forhold, der er lagt til grund for afgørelsen, ændrer sig.



Aalborg Stift

Retsgrundlag

Ifølge [bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde](#) § 2, skal istandsættelse af kirkebygninger, der er over 100 år gamle eller undergivet særligt tilsyn i henhold til lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde kapitel VI, godkendes af stiftsøvrigheden.


Anden lovgivning

Godkendelse fra Stiftsøvrigheden fritager ikke menighedsrådet fra at søge andre tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning, f.eks. byggetilladelse ved kommunen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen


Thomas Reinholdt Rasmussen
biskop

Kopi er sendt til:

Morsø Provstiudvalg


Den kgl. bygningsinspektør

Nationalmuseet

P+P Arkitekter A/S

Provstirevisor

Aalborg Stiftsøvrighed
Thulebakken 1
9000 Aalborg



H+ A/S
CVR 1926 7946

H+KØBENHAVN
Teglværksgade 37, 2 sal
2100 København Ø

H+AARHUS
Ny Banegårdsgade 55, 3 sal
8000 Aarhus C

H+ODENSE
Havnegade 34C, 3 sal
5000 Odense C

H+NAKSKOV
Tømmergade 7
4900 Nakskov

H+RØNNE
Snellemarken 30, 1 sal
3700 Rønne

Noah Boe-Whitehorn
Kgl. Bygningsinspektør
+45 9310 4013
kirke@hplus.dk

25. april 2025
Rev. 0

Tæbring Kirke, Morsø Provsti

Sag Ændring af stoleværk
Stiftets reference 2025-17416 / 3443736

Inspektoratet har, for udtalelse, modtaget supplerende oplysninger vedr. ændring af stoleværk i Tæbring Kirke udarbejdet af P+P Arkitekter A/S, som efterspurgt i tidligere udtalelse dateret 20. august 2024.

Til det supplerende materiale bemærkes at der etableres en kort rampe der muliggør at kørestolsbrugere kan forcere podiet. Det er ikke vist, men det forudsættes at denne kantes i siderne af rem svarende til podiets øvrige. Det bemærkes ydermere at der kun synes at være ca. 130 cm. svingradius for kørestolen, hvilket ikke fuldt ud lever op til gældende standarder. Med tanke på dørbredder i øvrigt og hvad der er muligt, bør det dog kunne fungere fint.

Snedkerudbedring af vægpanel er ikke vist, men det forudsættes at dette kan ske således at rammestykker er ens i bredde og spejle, lige store.

Anbefaling

Med ovenstående bemærkninger kan projektet anbefales godkendt.

Bedømmelse af foreliggende udgiftsoverslag

Der er ikke vedlagt revideret budget, men det synes rimeligt at forudsætte at det viste kan udføres for de afsatte DKK 50.000.

Med venlig hilsen

Noah Boe-Whitehorn

Kopi til:
Nationalmuseet, kirkekonsulenter@natmus.dk

Nationalmuseet

25. maj 2025

Sagsnummer: 22/10271

Aalborg Stiftsøvrighed
Thulebakken 1
9000 Aalborg

Forskning, Samling og Bevaring
Middelalder, Renæssance og Numismatik
FREDERIKSHOLMS KANAL 12
1220 KØBENHAVN K.
SEKRETARIAT TLF +45 41206121
E-MAIL ulla.kjaer@natmus.dk
DIREKTE TLF +45 41206123


Vedr. Tæbring kirke, Morsø Sdr. hrd., Thisted A. Ændring af stoleværk. Deres dok.nr. 2025-17416.

Karby-Tæbring-Rakkeby sognes menighedsråds har tidligere ansøgt om at måtte ændre stoleværket i Tæring kirke, så der skabes en plads til kørestolsbrugere. Forslaget er udarbejdet af P+P Arkitekter A/S, der nu har indsendt tegninger til en løsning, hvorefter en rampe op til pladsen søges integreret i dennes gulv. Der tages dog forbehold for gulvets beskaffenhed, idet det bemærkes, at en nødløsning vil være en løs rampe.

Nationalmuseet kan anbefale godkendelse af menighedsrådets andragende, men har to bemærkninger:

1. Ved tilsvarende arrangementer i andre kirker er der samtidig med etableringen af den åbne plads sørget for en løs gavl, der kan sættes op foran pladsen, når den ikke bruges. Så opstår der ikke et kedeligt indtryk af et hul i rækken af gavle. I det foreliggende tilfælde ville det således være optimalt, hvis et hul eller en holder til en løs gavl kunne tænkes med ind i rampens konstruktion.
2. Det er en fin tanke, at kirken også kan bruges til overnatninger. Museet går ud fra, at der er taget de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i denne anledning.

P.N.V
Med venlig hilsen



Ulla Kjaer

Kopi til: Den kongelige Bygningsinspektør, kirke@hplus.dk



Til: Bjergby Sogns Menighedsråd (8672) (8672@SOGN.DK)
Cc: Morsø Provsti (morsoe.provsti@km.dk), Varme-, energi- og klimakonsulent, Poul Klenz Larsen (kvek@outlook.dk), Det Kgl. Bygningsinspektorat (kirke@hplus.dk), Melin, Claus Rohden (Claus.Rohden.Melin@natmus.dk), Nationalmuseet (Kirkekonsulenter@natmus.dk), Provstirevisor (spn@bdo.dk)
Fra: Aalborg Stift (KMAAL@KM.DK)
Titel: Til Bjergby Sogns Menighedsråd med godkendelse af projekt om nyt varmeanlæg
Sendt: 23-07-2025 10:23
Bilag: Til Bjergby Sogns Menighedsråd med godkendelse af projekt om nyt varmeanlæg.docx; Varmekonsulentens udtalelse fra den 19. november 2024.pdf; Den kgl. bygningsinspektørs udtalelse fra den 27. maj 2025.pdf; Nationalmuseets udtalelse fra den 30. juni 2025.pdf;

Kære menighedsråd,

Venligst se vedhæftede dokumenter.

Med venlig hilsen

Anna Malena Gilstón

Sagsbehandler

Aalborg Stift

Tlf. 98 18 80 88/96 34 19 49 (direkte)

E-mail: amgi@km.dk – www.aalborgstift.dk

[Læs om hvordan Aalborg Stift behandler dine persondata](#)



Aalborg Stift

Til Bjergby Sogns Menighedsråd

Dato: 23. juli 2025

Akt.nr.: 3567876

Sagsbehandler: AMGI

Bjergby Kirke, Morsø Provsti – nyt varmeanlæg

Stiftsøvrigheden har behandlet menighedsrådets ansøgning om nyt varmeanlæg til Bjergby Kirke.

Afgørelse

Stiftsøvrigheden *godkender* det af menighedsrådets udarbejdede projekt af den 29. april 2025 vedrørende nyt varmeanlæg til Bjergby Kirke.

Det er en *betingelse for godkendelsen*, at

- menighedsrådet overvejer den kgl. bygningsinspektørs bemærkning om muligheden for en bedre sammenbygning med vægpaneler i betragtning. Stiftsøvrigheden vil dog ikke modsætte sig, at forholdene reetableres som eksisterende, dog med ny rist.
- arbejderne i øvrigt udføres i overensstemmelse med det indsendte projekt. Forslag til ændringer i eller udvidelse af et godkendt projekt skal indsendes via provstiet til Stiftsøvrighedens godkendelse.

Stiftsøvrigheden gør opmærksom på, at Kirkeministeriets varme-, energi- og klimakonsulent ikke har afgivet en ny udtalelse i forbindelse med genfremsendelsen af projektet. Konsulenten henholder sig fortsat til udtalelsen af 19. november 2024, som er vedlagt som bilag til denne afgørelse.

Begrundelse

Stiftsøvrigheden har i forbindelse med sagsbehandlingen indhentet følgende udtalelser:

- 19. november 2024 fra Kirkeministeriets varme-, energi- og klimakonsulent
- 27. maj 2025 fra den kgl. bygningsinspektør
- 30. juni 2025 fra Nationalmuseet.

./. Udtalelserne vedlægges i kopi.

Udtalelserne er lagt til grund for afgørelsen.

Sagsfremstilling

Bjergby Sogns Menighedsråd har den 29. april 2025 via byggesagsmodulet ansøgt om tilladelse til installation af et nyt varmeanlæg i Bjergby Kirke. Menighedsrådet har oplyst, at projektets samlede udgifter beløber sig til 410.000,00 kr.

Morsø Provstiudvalg har den 13. maj 2025 videresendt sagen til stiftsøvrighedens behandling. Provstiudvalget har tidligere, den 24. oktober 2024, bevilliget 15.000,00 kr. til dækning af menighedsrådets selvrisiko, idet udskiftningen skyldes en kortslutning i det eksisterende varmeanlæg. Det forventes, at Folkekirkens Forsikringsenhed dækker de resterende omkostninger.

Gyldighed

Denne afgørelse er gyldig, indtil væsentlige forhold, der er lagt til grund for afgørelsen, ændrer sig.



Aalborg Stift

Retsgrundlag

Ifølge § 4 i [bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde](#), skal forslag til anskaffelse, ændring eller istandsættelse af alter, døbefont, prædikestol, varmeanlæg, tårnure, orgler eller klokker, med undtagelse af mindre, flytbare orgler og automatiske ringeanlæg, godkendes af stiftsøvrigheden.

Anden lovgivning

Godkendelse fra Stiftsøvrigheden fritager ikke menighedsrådet fra at søge andre tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning, f.eks. byggetilladelse ved kommunen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen

Thomas Reinholdt Rasmussen
biskop

Kopi er sendt til:
Morsø Provstiudvalg
Varme-, klima- og energikonsulenten
Den kgl. bygningsinspektør
Nationalmuseet
Provstirevisor

Ålborg Stift

19.11. 2024

Nyt varmeanlæg i Bjergby kirke, Morsø Provsti, Ålborg Stift

Der er fremsendt forslag vedrørende installation af nyt luftvarmeanlæg i Bjergby kirke med anmodning om en udtalelse. Der er vedlagt en kort beskrivelse og illustration fra Justesen Byggerådgivning og Projektledelse Aps.

På grund af en kortslutning har der været røgdudvikling fra kirkens luftvarmeanlæg. Varmeaggregatet skal derfor udskiftes med et nyt, placeret samme sted i skibets sydvestlige hjørne. Bænk samt dækplade nedtages og genmonteres med nye riste for indblæsning og udsugning. Den murede vange fjernes også og skal erstattes af en anden afdækning, så aggregatet ikke er synligt.

Det skal sikres, at der er tilstrækkelig plads til eftersyn og vedligeholdelse af det nye varmeaggregat. Der skal være støvfilter på returluftindtaget, og filtrene skal kunne udskiftes uden at flytte bænke og andet inventar.

Den nye varmeblæser har elektrisk varmeplade med en maksimal ydelse på 18 kW, hvilket er passende for periodevis opvarmning af et kirkerum på 250 m³ med fladt, isoleret loft. Den maksimale ydelse skal opnås ved en indblæsningstemperatur på højst 45 °C og en lufthastighed på 4 m/s i indblæsningsåbningen, jf. Kirkeministeriets Opvarmningscirkulære afsnit 3.7.

Ventilatoren skal have trinløs regulering af hastigheden, som automatisk tilpasses varmebehovet. Lydniveauet må højst være 30 dB(A) i en afstand på 1 m fra indblæsningsristen, når kirken benyttes. Hvis lydafgivelsen ikke bliver acceptabel, må der installeres supplerende støjdæmpning.

Der skal være en elektronisk varmestyring til regulering af temperaturen og med mulighed for forud indstilling af opvarmningsperioden. Den eksisterende varmestyring kan eventuelt genbruges.

Der skal fremsendes oplysninger om luftvarmeaggregatet, jf. ovenstående. Forslaget anbefales med de anførte bemærkninger.

Mvh

Poul Klenz Larsen

Aalborg Stiftsøvrighed
Thulebakken 1
9000 Aalborg



H+ A/S
CVR 1926 7946

H+KØBENHAVN
Teglværksgade 37
2100 København Ø

H+AARHUS
Mariane Thomsens Gade 4
8000 Aarhus C

H+ODENSE
Havnegade 34C, 3 sal
5000 Odense C

H+NAKSKOV
Tømmergade 7
4900 Nakskov

H+RØNNE
Lille Torv 9
3700 Rønne

Noah Boe-Whitehorn
Kgl. Bygningsinspektør
+45 9310 4013
kirke@hplus.dk

27. maj 2025
Rev. 0

Bjergby Kirke, Morsø Provsti

Sag Nyt varmeanlæg
Stiftets reference 2025-20970 / 3474804

Inspektoratet har, for udtalelse, modtaget forslag til ny varmekilde i Bjergby Kirke efter brand. Projektet er vedlagt kortfattet beskrivelse og tilbud fra håndværkere.

Skaden blev beset på konsulentmøde den 14. maj 2024.

Det bemærkes til projektet at ny varmekilde etableres indenfor rammerne af eksisterende afdækning der forudsættes genbrugt efter restaurering.

Det kunne have været ønskeligt at benytte muligheden for at etablere en bedre sammenbygning med vægpaneler, men inspektoratet vil ikke modsætte sig at forholdene retableres som eksisterende (med ny rist).

Det lades op til Kirkeministeriets varme, energi og klimakonsulent, Poul Klensz Larsen, at vurdere de tekniske aspekter ved den nye varmekilde og Nationalmuseet at vurdere beskyttelse af det historiske inventar samt konservatorarbejder. Der må forudsættes støvudvikling ifbm. nedtagning af murværk.

Anbefaling

Projektet anbefales godkendt.

Bedømmelse af foreliggende udgiftsoverslag

Vedlagte tilbud vurderes ikke ubillige.

Med venlig hilsen

Noah Boe-Whitehorn

Kopi til:

Nationalmuseet, kirkekonsulenter@natmus.dk

Varme, energi og klimakonsulent, Poul Klensz Larsen, kvek@outlook.dk

Nationalmuseet

30. juni 2025

Sagsnummer:
24/02891

kmaal@km.dk
Aalborg Stift
Thulebakken 1
9000 Aalborg

Forskning og Kulturarv
Oldtid, Middelalder & Renæssance
FREDERIKSHOLMS KANAL 12
1220 KØBENHAVN K.
SEKRETARIAT TLF +45 41206121
E-MAIL Claus.Rohden.Melin@natmus.dk
DIREKTE TLF +45 41206853

Nyt varmeanlæg, j.nr. 2025-20970 **Bjergby Kirke, Morsø Nørre Hrd., Thisted Amt**

Nationalmuseet har fra Aalborg Stift modtaget anmodning fra Bjergby Sogns Menighedsråd om udtalelse vedr. installation af nyt varmeanlæg i kirken. Fremsendt er en kortfattet projektbeskrivelse samt et tilbud på installationen fra Morsø Elservice ApS. Derudover foreligger der også et tilbud på rensning og sikring af kirkens historiske inventar fra Bevaringscenter Nord af 10 oktober f.a.

Menighedsrådet oplyser, at kirken skal have nyt varmeanlæg, da det eksisterende brændte f.a. samt have rensset altertavlen, korbuekrucifikset, prædikestol samt præstestolen og foretaget ændringer i inventaret.

Museet har tidligere udtalt sig i sagen 19. november f.a., og kunne principielt set anbefale installationen af varmeanlægget, men efterspurgte en arbejdsbeskrivelse fra konservator. Med fremsendte materiale er dette imødekommet.

Med ovenstående bemærkninger skal museet derfor anbefale de ønskede arbejder til udførelse.

p.N.v.

Med venlig hilsen



Claus Rohden Melin Bagge
Museumsinspektør

Kopi til: Den kongelige bygningsinspektør, kirke@hplus.dk

Til: Morsø Provsti (morsoe.provsti@km.dk)
Fra: Nykøbing Mors-Tødsø Sognes Menighedsråd (8692) (8692@SOGN.DK)
Titel: Forpagtningskontrakt
Sendt: 13-08-2025 11:01
Bilag: 2025_Brev_Nykøbing_Mors_Tødsø (1).pdf; Forpagtningskontrakt.pdf;

Herved fremsendes forpagtningskontrakt til provstiudvalgets godkendelse.
Der gøres opmærksom på, at der vil forelægge fuldt underskrevet kontrakt inden mødet

Med venlig hilsen
f. Nykøbing Mors-Tødsø Sognes Menighedsråd
Dan Frederiksen, kordegn



Nykøbing Mors-Tødsø Sognes Menighedsråd
Att.: Kordegn Dan Frederiksen

Sendt pr. mail: 8692@sogn.dk

5. august 2025

Vores sagsnr.: 540-0184

Forpagtningskontrakt

Hermed fremsendes forpagtningskontrakt mellem Nykøbing Mors-Tødsø Sognes Menighedsråd, som bortforpagter, og Bøgely Agro v/ Allan Overgaard, som forpagter.

Forpagtningskontrakten printes i 3 eksemplarer, underskrives af parterne og fremsendes til provstiudvalget med kopi af dette brev.

SEGES har bistået menighedsrådet med udarbejdelse af den nye forpagtningskontrakt og kan således indestå for, at kontrakten er i overensstemmelse med anbefalingerne.

På den baggrund kan SEGES anbefale provstiudvalget at godkende kontrakten.

Hvis der er spørgsmål til kontrakten, dette brev eller sagen i øvrigt, kan der rettes henvendelse til undertegnede.

Venlig hilsen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Morten Haahr Jensen'.

Morten Haahr Jensen
Juridisk specialkonsulent

+45 3092 1739
mhj@seges.dk



FORPAGTNINGSKONTRAKT

Underskrevne (bortforpagter)
Nykøbing Mors-Tødsø Sognes Menighedsråd
Kirkegade 2
7900 Nykøbing M
CVR.nr. 41282711

bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter)
Bøgely Agro
v/ Allan Overgaard
Bjørndrupvej 62
7900 Nykøbing M
CVR.nr. 28542623

en del af landbrugsejendommen matr.nr. **1af, Tødsø By, Tødsø**
beliggende **Gammel Landevej 28, Tødsø**

Forpagtningsaftalen er betinget af provstiudvalgets godkendelse ved påtegning nedst.

§ 1 Forpagtingens omfang

Forpagtingen omfatter et areal af ejendommens jordtilliggende på **10,85 ha** efter matrikelkortet, heraf udgør det støtteberettigede areal **10,85 ha**. Bortforpagter indestår ikke for størrelsen af det støtteberettigede areal.

- Jagtretten tilkommer bortforpagter/forpagter

Videreforgpagtning:

Intet af, hvad der omfattes af denne kontrakt, må hverken helt eller delvist videreforgpagtes til andre.

§ 2 Forpagtningsperioden

Forpagtningsaftalen gælder fra
og vedvarer indtil

den **1. september 2025**
den **31. august 2030**

til hvilket tidspunkt den ophører uden yderligere varsel jf. dog §§ 9-11 om henholdsvis misligholdelse, konkurs og opsigelse.

Forpagtningsåret starter på ovennævnte dato for forpagtningsforholdets påbegyndelse.

I tilfælde af sen høst i forpagtningens udløbsår gives forpagter ret til at høste færdig, dog senest 1. oktober. En eventuel ny forpagter gives ret til at tilså arealet efter høst i kontraktens sidste løbeår.

§ 3

Forpagtningsafgiften

1 Fast afgift

Forpagtningsafgift for jord, m.v.

i alt
64.500,00 kr./år

Der beregnes ikke moms af forpagtningsafgiften.

Forpagtningsafgiften forfalder til betaling en gang årligt pr. 1. august.

Første betaling sker den **1. august 2026**

2 GLM krav

Forpagtningsafgiftens størrelse er fastsat ud fra, at forpagter overholder betingelserne for modtagelse af betaling for GLM-krav. Forpagter vil ikke kunne kræve nedslag i forpagtningsafgiften på grund af manglende overholdelse af betingelserne for modtagelse af betaling for GLM-krav.

3 Skatter, forsikringer

Grundskatter af det forpagtede betales af bortforpagter.

Forpagter sørger selv for forsikring af afgrøder m.v.

§ 4

Sikkerhedsstillelse og transport

Det er aftalt, at der ikke skal stilles sikkerhed for rettidig betaling af forpagtningsafgiften.

§ 5

Adgangsret

Bortforpagter eller dennes befuldmægtigede har til enhver tid ret til fri og uhindret adgang til de forpagtede arealer samt ret til at kræve meddelt alle nødvendige oplysninger til bedømmelse af, hvorvidt forpagter overholder sine forpligtelser, ligesom bortforpagter er berettiget til at foretage de fornødne undersøgelser til konstatering heraf.

Den part, der ved en eventuel myndighedskontrol, har rådighed over jorden er forpligtet til at give den kontrollerende myndighed adgang til arealet. Nægtes en kontrollerende myndighed adgang, kan det medføre bortfald af ansøgning om arealstøtte.

§ 6 **Dyrkning af jorden**

Forpagter overtager arealet i følgende tilstand: **høstet og upløjet**

Forpagter afleverer arealet i følgende tilstand: **høstet og upløjet**

Bortforpagter erklærer, at der findes flyvehavre på ejendommen.

Forpagter er selv bekendt med eller indhenter egenhændigt information om, hvorvidt arealet er omfattet af en kommunal indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Det forpagtede areal kan ikke uden særskilt skriftlig tilladelse med bortforpagter anvendes til brak, pligtige efterafgrøder, MFO-efterafgrøder eller til opfyldelse af kravet om flere afgrødekategorier i kontraktens sidste løbeår, medmindre alle forpligtelser ifølge lovgivningen er indfriet ved forpagtningsaftalens ophør.

Det påhviler den part, der har rådighed over jorden på ethvert givent tidspunkt, at sikre opretholdelsen af arealets støtteberettigelse i hele kalenderåret.

Forpagter forpligter sig til at dyrke jorden på landbrugsmæssig forsvarlig måde, idet markerne holdes i god kalknings- og gødningstilstand, således at jordens ydeevne ikke forringes. Forpagter er ligeledes forpligtet til at bekæmpe flyvehavre og andet ukrudt samt eventuelle plantesygdomme i overensstemmelse med gældende lovregler og med god skik og brug. Forpagter forpligter sig endvidere til at anvende arealet på en måde, der sikrer, at omdriftsarealer ikke bliver registreret som permanent græs eller som naturareal omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Forpagter overdrager ved forpagtningens ophør de nødvendige oplysninger jf. lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække til brug for gødningsregnskab. I ophørsåret må der efter 1. august ikke tilføres mere kvælstof end de faglige anvisninger foreskriver, medmindre der anvendes forlænget planperiode eller andet konkret aftales.

Der må ikke indgås aftaler med andre om modtagelse af husdyrgødning til udspreddning på arealet omfattet af denne kontrakt.

Der må kun udbringes anden organisk gødning (herunder slam), jf. lovgivningen herom på arealet efter aftale med bortforpagter.

Såfremt bortforpagter i forpagtningsperioden iværksætter grundforbedringsarbejder, vejarbejder eller lignende på ejendommen, er forpagter forpligtet til inden for rimelige grænser at tåle disse arbejders udførelse.

Forpagter er berettiget til at vande det forpagtede areal med vand fra forpagters egen boring, såfremt det ikke kræver faste anlæg eller nedgravning af rør på den forpagtede ejendom.

Almindelig vedligeholdelse af drænledninger påhviler forpagter. Hvis der i forpagtningsperioden konstateres en væsentlig forringelse af det eksisterende dræn, som ikke kan afhjælpes ved almindelig vedligeholdelse, påhviler det bortforpagter enten at udbedre forholdet eller tilbyde et forholdsmæssigt afslag i forpagtningsafgiften. Skyldes forringelsen udefrakommende forhold og ikke en teknisk forringelse af eksisterende dræn optages forhandlinger mellem parterne med henblik på at løse problemet.

Vedligeholdelse af tilstødende grøfter, hegn, beplantninger, stier, veje, overkørsler, brinker og vandløb påhviler forpagter.

Der må ikke fjernes grus, sten, ler og lignende fra ejendommen, men forpagter må anvende disse råmaterialer på ejendommen efter dennes behov, indenfor de rammer lovgivningen tillader.

Forpagter er gjort bekendt med og er indforstået med at respektere de på ejendommen hvilende servitutter og andre byrder, herunder hegns- og vejforpligtelse.

Der må ikke udbringes husdyrgødning eller andre gødningsformer med lugtgener på kirkenære arealer på søn- og helligdage eller i forbindelse med andre kirkelige højtider. Udbringning koordineres med bortforpagter. Gødning som det her beskrevne skal nedbringes umiddelbart efter udspredning.

§ 7

Støtteordninger

Konditionalitet

Parterne er bekendt med reglerne om konditionalitet, hvorefter der kan ske reduktion i landbrugsstøtte efter EU's støtteordninger, hvis krav omfattet af konditionalitetsreglerne ikke overholdes. Parterne er opmærksomme på, at arealrelaterede overtrædelser, der konstateres i et givent kalenderår, kan medføre reduktion i støtten hos den part, der har søgt støtte på arealet, uanset hvem der er ansvarlig for overtrædelser.

Parterne aftaler, at bortforpagter er erstatningsansvarlig, hvis dennes handlinger fører til reduktion i landbrugsstøtten for forpagter.

Parterne aftaler, at forpagter er erstatningsansvarlig, hvis dennes handlinger fører til reduktion i landbrugsstøtten for bortforpagter eller en senere forpagter, ejer eller bruger.

Hvis bortforpagter også udlejer en jagt på det forpagtede areal, forpligter bortforpagter sig til at informere lejerne af jagten om de relevante bestemmelser om konditionalitet.

GLM-krav

Parterne er bekendt med reglerne om GLM-krav, hvor en stor del af landbrugsstøtte efter EU's støtteordninger kun udbetales, hvis bedriften overholder GLM-krav (flere afgrødekategorier, miljøfokusområder og opretholdelse af permanent græs) og/eller evt. undtagelse for økologiske arealer i hele kalenderåret.

Nye miljøaftaler

Forpagter kan kun indgå nye miljøaftaler, der ligger udover de eksisterende miljøaftaler, såfremt bortforpagter kan godkende dette.

§ 8 Forbehold

Kontraktens parter tager forbehold for, at der i forpagtningsperioden kan indtræffe be-
givenheder, som ikke kunne forudses ved kontraktens indgåelse. Dette kan fx være
væsentlige ændringer i de på ejendommen hvilende byrder eller andre ekstraordinære
foranstaltninger - herunder lovmæssige indgreb, som vil forrykke det økonomiske for-
hold mellem parterne væsentligt.

Dette kan tillige være ændringer i Danmarks eller EU's regelsæt, der får den effekt, at
den indgåede forpagtningskontrakt får væsentligt ændrede økonomiske konsekvenser
for en af parterne i forhold til de på tidspunktet for kontraktens indgåelse kendte forud-
sætninger. Herunder regnes regelændringer eller andre ændringer, der væsentligt æn-
drer det forventede økonomiske udbytte ved dyrkning af arealet eller helt udelukker
dyrkning af hele eller dele heraf.

I sådanne tilfælde kan hver af parterne kræve genforhandling af forpagtningskontrak-
ten i sin helhed, herunder ophævelse og forkortelse af kontrakten. Kan parterne ikke
blive enige, afgøres spørgsmålet i overensstemmelse med kontraktens § 12 om tvister.

§ 9 Misligholdelse

Misligholdelse vedrørende betaling

Såfremt forpagter ikke betaler forpagtningsafgiften eller andre pligtige ydelser i forpagt-
ningsforholdet på forfaldsdagen, kan bortforpagter ophæve forpagtningsforholdet, hvis
forpagter ikke har berigtiget restancen senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav er kom-
met frem til forpagter. Bortforpagters påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige be-
talingsdag og skal udtrykkeligt angive, at forpagtningsforholdet ophæves, hvis restan-
cen ikke betales inden fristens udløb.

Anden misligholdelse

Såfremt der foreligger anden væsentlig misligholdelse, kan begge parter på samme
måde ophæve forpagtningsforholdet, hvis misligholdelsen ikke er bragt til ophør inden

14 dage efter, at påkrav herom er kommet frem. Hvis modparten ikke kan acceptere ophævelsen, skal denne inden de 14 dage er udløbet, gøre sine indsigelser gældende. Gør modparten indsigelser gældende, skal den ophævende part inden 4 uger fra indsigelsen er kommet frem, indbringe sagen for den i § 12 om tvister valgte instans, såfremt ophævelsen ønskes fastholdt.

Ophører forpagtningen i utide som følge af misligholdelse fra en parts side, er denne eller dennes bo forpligtet til at godtgøre modparten tab, som påføres denne ved forpagtningsforholdets afbrydelse. Modsat er modparten forpligtet til at afstå en eventuel vinding ved forpagtningsforholdets afbrydelse. Værdien af afgrøden på arealet fastsættes ved stadesforretning snarest muligt efter dato for ophævelse.

§ 10

Konkurs, rekonstruktion og dødsfald

Konkurs

I tilfælde af forpagters konkurs finder reglerne i konkurslovens kapitel 7 anvendelse. Fristen for boets stillingtagen til, om det vil indtræde i kontrakten, jf. konkurslovens § 55, stk. 2, aftales dog til 14 dage.

Rekonstruktion

I tilfælde af forpagters rekonstruktion finder reglerne i konkurslovens kapitel 2b anvendelse. Fristen for boets stillingtagen til, om det vil indtræde i kontrakten, skal meddeles uden ugrundet ophold, jf. konkurslovens § 12 o, stk. 3.

Forpagters dødsfald

Behandles forpagters dødsbo som et insolvent bo, finder reglerne i konkurslovens kapitel 7 anvendelse. Fristen for boets stillingtagen til, om det vil indtræde i kontrakten, jf. konkurslovens § 55, stk. 2, aftales dog til 14 dage.

Hvis forpagter efterlader sig ægtefælle eller samlever, er denne dog berettiget til at fortsætte forpagtningen forpagtningsperioden ud på de aftalte vilkår.

Hvis afdødes ægtefælle eller samlever ønsker at indtræde i forpagtningsforholdet, skal dette meddeles bortforpagter skriftligt senest 2 måneder efter dødsfaldet.

Hvis der ikke sker indtræden i kontrakten af en af de berettigede, kan både bortforpagter og forpagters bo opsige forpagtningsaftalen med 2 måneders varsel til forpagtningsårets udløb.

§ 11

Opsigelse

Aftalen kan hæves som følge af misligholdelse efter § 9 eller opsiges ved konkurs, rekonstruktion eller dødsfald mv. med særligt varsel efter § 10.

Andre opsigelsesgrunde

Ændret zonestatus

I det tilfælde, at ejendommen eller en væsentlig del heraf i forpagtningsperioden ændrer zonestatus, er aftalt følgende: Begge parter kan opsige kontrakten med 6 mdrs. varsel til et forpagtningsårs udløb.

Ejerskifte

I det tilfælde, at det forpagtede areal skifter ejer i forpagtningsperioden, har parterne aftalt følgende: Ny ejer er forpligtet til at respektere kontrakten i forpagtningsperioden.

I tilfælde af ejerskifte på forpagters bedrift har parterne aftalt følgende: kontrakten ophører ved udløbet af forpagtningsåret, bortforpagter skal have mindst 3 måneders varsel.

Andet

Hvis forpagter ved kontraktens indgåelse har behov for det forpagtede areal til udbringning af husdyrgødning, og det offentlige ved forbud, lovgivning eller på anden måde helt eller delvist forhindrer dette, kan forpagter opsige kontrakten med 2 måneders varsel til ophør ved et forpagtningsårs udløb.

§ 12 Tvister

Såfremt der opstår uenighed mellem parterne, disses boer eller arvinger i anledning af det i denne kontrakt omhandlede forpagtningsforhold - fx om kontraktens rette forståelse, om misligholdelse og eller om hvilke som helst andre spørgsmål, fx offentlige indgreb, som har betydning for forpagtningsaftalen - skal en sådan uenighed afgøres ved voldgift.

Voldgiftsforretninger udføres af en voldgiftsret, som består af 1 formand og 2 voldgiftsmænd, medmindre parterne har aftalt andet.

Hver af parterne har ret til at udpege en voldgiftsmand.

Når den ene part har udpeget sin voldgiftsmand og givet meddelelse herom til den anden part, og denne ikke inden 14 dage derefter har udpeget sin, er den første part berettiget til at anmode den stedlige civildommer om at udpege den anden.

Forinden forretningen påbegyndes, udpeger voldgiftsretten en opmand. Hvis der ikke kan opnås enighed, udpeges opmanden af den stedlige civildommer.

Hver af parterne har kun ret til to gange skriftligt at fremsætte sine bemærkninger og har kun 14 dage hver gang til at udfærdige sådanne, medmindre voldgiftsretten giver tilladelse til flere skriftlige indlæg og/eller en længere frist.

Oversiddes fristen, har vedkommende tabt retten til at fremsætte yderligere bemærkninger. Voldgiftsretten bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang, herunder hvilke bevisligheder den yderligere måtte ønske tilvejebragt.

Når voldgiftsretten har optaget sagen til kendelse, er den forpligtet til inden fire uger derefter at afsige kendelsen. Sker dette ikke, har hver af parterne ret til at forkaste voldgiften og forlange tvisten afgjort ved domstolene.

Voldgiftsretten fastsætter i sin kendelse, hvem der skal udrede de med den pågældende sags behandling forbundne udgifter.

I den forbindelse tages der samtidig hensyn til, hvem der taber sagen helt eller delvis. Der kan tages hensyn til, om det har været rimeligt for den tabende at rejse sagen.

Den afsagte kendelse afgør sagen endeligt og kan således ikke indbringes for de ordinære domstole.

Voldgiftslovens regler finder i øvrigt anvendelse, herunder hvis der opstår tvivl om forståelse eller betydningen af denne paragraf.

Bestemmelserne om tvisters afgørelse ved voldgift skal foruden for bortforpagter og forpagter gælde for disses boer, også når de behandles som insolvente boer.

§ 13 **Tinglysning**

Under henvisning til bekendtgørelse nr. 316 af 21. marts 2013 om dokumentation og tinglysning m.v. af dokumenter vedr. landbrugsejendomme § 4 stk. 1 erklærer parterne ved underskrift af nærværende aftale, enten at kontrakten er gyldig uden tilladelse efter landbrugsloven, eller at der er givet tilladelse til kontraktens indgåelse efter landbrugsloven.

Parterne har aftalt, at kontrakten ikke skal tinglyses.


§ 14 **Omkostningerne**

De med kontraktens udfærdigelse forbundne omkostninger betales af bortforpagter.

§ 15
Underskrift

Sted, _____ den _____

Formand for menighedsrådet


forpagter


Underskriftsberettiget for menigheds-
rådet

Provstiudvalgets påtegning:

Dato Underskrift og stempel

Kontraktens formularer er revideret januar 2025 af SEGES Innovation

Til: Alle provstier i Aalborg Stift (Aal.Provsti@KM.DK)
Fra: Pernille Bunk Stølefjell (PEBN@km.dk)
Titel: Ny bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd
Sendt: 04-07-2025 12:36

Kære provstier

Hvis I ikke allerede har set det, så er bekendtgørelsen om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd nu opdateret, og trådte i kraft i tirsdags.

Find den her: <https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2025/906>

Sig endelig til, hvis I har spørgsmål.

Med venlig hilsen

Pernille Bunk Stølefjell
Chefkonsulent
Aalborg Stift
Tlf. 98 18 80 88/96 34 19 31 (direkte)
E-mail: pebn@km.dk – www.aalborgstift.dk

[Læs om hvordan Aalborg Stift behandler dine persondata](#)