Dagsorden

Aarhus Søndre Provsti – Møder

Budgetudvalgsmøde 28. april 2026 - d. 28-04-2026 kl. 16:00 til 18:00

Deltagere: Birgitte Graakjær Hjort, Esben Thusgård, Karsten Høgild, Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Lis Glibstrup, Helle Malte Sørensen, Lars Thruesen, Finn Bruun Ravnsbæk, Svend Højlund Morville Schrøder, Thorkild Høllsberg Mathiasen, Leise Christensen, Karen Haugstrup, Karsten Madsen, Jan Aage Dela Hansen, Mette Susanne Skautrup, Iben Vinther Nordestgaard, Christian Erikstrup, Morten Skrubbeltrang, Christian Tuemand, Lars Vestergaard Jacobsen, Birte Nørgaard Mikkelsen, Jette Rosenberg Christiansen, Michael Pedersen

Sted: Skjoldhøj Sognegård, Jernaldervej 425, 8220 Brabrand

Michael Truesen deltager i mødet kl. 16.00-16.30

Mødepunkt	Referat
1 - Godkendelse af dagsorden	
2 - Godkendelse af referat fra mødet 3. februar 2026 Godkendelse af referat fra seneste møde. Sager: Sag hørende til mødet: Budgetudvalgsmøde den 3. februar 2026 (2026 - 3487) Bilag: Referat for Budgetudvalgsmøde den 3. februar 2026 - 2. udgave	
3 - Generel orientering siden sidst Orientering ved formand og budgetprovst. a. Præsentation af nye sekretærer	
4 - Generel orientering om Provstiskyen Michael Thruesen orienterer generelt om Provstiskyens anvendelse, fordelingsmodellen for de fire Aarhus-provstier, fordelingen for 2027 og første kørsel for 2028.	

Bilag:
20260421130002194

5 - Orientering om processen for budget 2028

Tidsplan for den årlige justering af fordelingen.

Sager:
Budget 2027 - Budgetudvalget i Århus (2025 - 37231)
Budget 2027 - Budgetudvalget i Århus (2025 - 37231)

Bilag:
BU - Tidsplan årlige justering af fordelingen, Referat fra BU-møde i august 2025 - med markering

6 - Orientering om procedure for ansøgninger til mellemregningskontoen

Procedure for ansøgninger til mellemregningskontoen.

Sager:
Budget 2027 - Budgetudvalget i Århus (2025 - 37231)
Budget 2027 - Budgetudvalget i Århus (2025 - 37231)

Bilag:
Procedure ansøgning mellemregningskonto, Oversigt mellemregningskonto

7 - Kriterier for ansøgninger til mellemregningskontoen efter den nye fordelingsmodel

Kriterier for ansøgninger til mellemregningskontoen efter den nye fordelingsmodel.

Sager:
Budget 2027 - Budgetudvalget i Århus (2025 - 37231)

Bilag:
Kriterier for udmøntning af mellemregningskontoen

8 - Ansøgning fra Aarhus Nordre Provsti til mellemregningskontoen vedrørende kirkebyggerier i Nye og Lisbjerg

Aarhus Nordre Provsti har ansøgt om 25 millioner til kirkebyggerier i Nye og Lisbjerg. Der indstilles til

BU om, at der gives 50 millioner fra mellemregningskontoen samlet til Nye og Lisbjerg, da der fremstår et stort uafdækket finansieringsbehov, og mellemregningskontoen er i stand til at dække udskrivningen.

Sager:
Budget 2027 - Budgetudvalget i Århus (2025 - 37231)
Økonomi - PUK - Budget 2027 (2026 - 6493)

Bilag:
Oversigt tildeling til ELEV kirke i Aarhus nordre Provsti, Oversigt tildeling til SKEJBY-LISBJERG kirke i Aarhus nordre Provsti, Oversigt over særlige anlægsbevillinger 2014-2026, Aktdokument, Status opsparing NY kirke 26.03.26

---

9 - Ansøgning fra Aarhus Vestre Provsti til mellemregningskontoen vedrørende renovering af Møllevangskirken

Aarhus Vestre Provsti ansøger om midler til renovering af Møllevangskirken. Projektet præsenteres på mødet. Der indstilles til BU, at der tildeles 5 millioner kroner.

Sager:
Byggesag - Århus Vestre Provsti - Møllevang Sogn (2025 - 17038)
Byggesag - Århus Vestre Provsti - Møllevang Sogn (2025 - 17038)

Bilag:
Ansøgning BU-Projekt Åben Kirke Møllevang 190326, 0468_MVK_Møllevang Kirke_Budget_Dispositionsforslag_Inkl. Optioner (Rev. A), MVK_Præsentation_dispositionsforslag_2025-10-24_SMALL, Aktdokument

---

10 - Anvendelse af reserverede puljemidler på 1.774.125 kroner

To forslag til anvendelse af reserverede puljemidler på 1.774.125 kroner:
1) Tiltag for dalende dåbstal: Projektansættelse af medarbejder med fokus på dåbstal. Samarbejdet om det sociale er det eneste, hvor alle fire provstier samarbejder, så ansættelse herunder med samarbejde med medarbejderen for den fælles

kommunikation i Aarhus. Sammensætning af underudvalg. Henover sommeren skal der arbejdes på projektbeskrivelse og sammensætning af udvalg, som er tilknyttet vedtægten, der skal godkendes i de fire provstiudvalg. Indstilling til BU: Der afsættes 1.200.000 kroner til et toårigt projekt, som evt. kan forlænges. Projektbeskrivelse, udvalg og tillæg til vedtægt fremlægges til godkendelse på BU-møde i august.
2) Pilotprojekt for indsats omkring Folkekirken for Internationales: Målgruppe, som forsømmes. Domprovstiet fremsender revideret bilag. Indstilling til BU: 574.000 kroner til pilotprojekt for indsats omkring Folkekirken for Internationals. Det anbefales, at der arbejdes videre med det henover sommeren for at gøre det bredere med inddragelse af flere sogne. Det fremlægges til godkendelse på BU-mødet i august.

Sager:
Ansøgning - Budgetudvalget - Sankt Pauls Menighedsråd - Folkekirke for internationals (2026 - 12970)

Bilag:
2026.04.19 Ansøgning til Budgetudvalget - Folkekirke for Internationals i sct pauls og langenæskirken, Anvendelse af Puljemidler BU

---

11 - Eventuelt

Referat

Aarhus Søndre Provsti – Møder

Budgetudvalgsmøde den 3. februar 2026 - d. 03-02-2026 kl. 16:00 til 19:30

Deltagere: Birgitte Graakjær Hjort, Esben Thusgård, Karsten Høgild, Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Lis Glibstrup, Helle Malte Sørensen, Lars Thruesen, Finn Bruun Ravnsbæk, Thorkild Høllsberg Mathiasen, Karen Haugstrup, Karsten Madsen, Jan Aage Dela Hansen, Mette Susanne Skautrup, Iben Vinther Nordestgaard, Lars Vestergaard Jacobsen, Birte Nørgaard Mikkelsen, Jette Rosenberg Christiansen
Afbud: Svend Højlund Morville Schrøder, Michael Pedersen, Christian Erikstrup, Christian Tuemand, Morten Skrubbeltrang, Leise Christensen

Mødepunkt	Referat
1 - Godkendelse af dagsorden	Godkendes
2 - Godkendelse af referat fra mødet den 26. november 2025 Endelig godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet den 26. november 2025 Sager: Budget 2027 - Budgetudvalget i Århus (2025 - 37231) Bilag: Budgetudvalgsmøde den 26. november 2025 - referat - 13-01-2026 152822	Godkendt og underskrevet
3 - Generel orientering siden sidst Orientering ved formand og budgetprovst	Ny sekretær for Aarhus Søndre er tiltrådt 1. januar 2026, og ny sekretær for BU er ansat og tiltræder 1. marts 2026. I Søndre Provsti har der ikke været styr på info om Budgetmøder på hjemmesiden, dette er der nu rettet op på, og fremadrettet vil alle blive indkaldt elektronisk. Alle provstier skal iflg. forretningsorden lægge dagsordener og referater på hjemmesiden. Budgetprovsten opfordrer til, at I henvender jer hurtigst muligt, hvis I opdager fejl og mangler, når vi har ændret tid og sted i det fastsatte, så vi kan få det ændret. Send gerne referater ud til de PU-medlemmer i de enkelte provstier, som ikke er

	medlem af BU. Ligeledes opfordres hvert provsti også til at have budgetprocedure og mødeoversigt liggende på egen hjemmeside. På mødet skal der være tid til at gennemgå Erling Andersens rapporter, men da Nordre stadig har tidligt budgetsamråd, har FU været nødt til at forberede budget for 2027 til mødet i dag, og budgettet vil blive fremlagt under punkt 9.
4 - Forretningsorden Budgetudvalget Tilrettet forretningsorden for godkendelse Sager: Økonomi - Budgetudvalget i Århus - Forretningsorden (2025 - 3283) Bilag: Forretningsorden budgetudvalg - Endelig udgave	Godkendt og underskrevet
5 - Godkendelse af nye honorartakster for menighedsråd Godkendelse af nye takster for menighedsråd efter indstilling fra Takstudvalget Sager: Takstudvalget - Provstierne i Aarhus - Aarhus Søndre Provsti (2026 - 2251) Bilag: Indstilling fra Honorar- og takstudvalget - honorarer for menighedsrådsposter 2026	Fremskrivning af takster er beregnet til 10,7%, og nedrundet til 10%. Takster foreslås gældende fra 1. januar 2026 til 31. december 2029. Vedr. kirkeværgen, er der tillagt 8 point til kirkeværger, som har ansvar for en præstegård. Forslag til nye takster for perioden 1. januar 2026 til 31. december 2029 godkendes. Hvert provsti sender nye takster ud til alle menighedsråd.
6 - Forslag om honorar til Budgetudvalgets formand Forslag om honorar til Budgetudvalgets formand jf. drøftelse på Budgetudvalgsmødet den 26. november 2025 FU indstiller et honorar svarende til honorar for PU-formand og MR-formænd i de største sogne + regulering pr. 1. januar 2026. Honorar bevilges fra 1. januar 2026.	Lars Thruesen forlod mødet Godkendes
7 - Licens for Provstiskyen Årlig licens Provstiskyen 01.06.25-31.05.2026: 35.072,50 kr.	Lars Thruesen forlod mødet. BU tilslutter sig, at BU betaler for Provstiskyens understøttelse af BU.

Konsulentomkostninger Provstiskyen:
41.405,00 kr.

Licens er som aftalt, derudover er der en del konsulenttimer der skal betales for understøttelse af implementering af Provstiskyen. For Budget 2027 forventes der færre konsulenttimer.

Sager:
Økonomi - Budgetudvalget i de fire Århus-provstier - Implementering af Provstiskyen (2024 - 47276)

Bilag:
Faktura_202, Faktura_203

---

8 - Orientering om møde med borgmesteren

Orientering om møde med borgmesteren den 26. januar 2026 og underskrivelse af aftalen for den kommende periode. Aftalen om Aarhuskirkernes økonomi 2027-2029 er forberedt af formand, budgetprovst og forhandlingsudvalget.

Sager:
Budget 2027 - Budgetudvalget i Århus (2025 - 37231)

Bilag:
2027-2029 Kommuneaftale om kirkenes økonomi

Forhandlingsudvalget har været til møde med borgmesteren, og har på mødet indgået ny aftale, der indebærer en udvidelse af grundlaget for hvad mellemregningskontoen kan anvendes til.

---

9 - Driftsfremskrivning Budget 2027 ny procentfordeling mellem provstierne for 2027 som aftalt

FU's indstilling til driftsfremskrivning på 2,8%. Beregning for 2027 samt kommunens prognose er vedlagt.
FU indstiller at der oprettes en restpulje på 4 mio. til fælles projekter herunder Kirkens Sociale Arbejde, BU-sekretariat.
Aarhus Søndre forventer et underskud vedr. sekretariatsunderstøttelse i 2026 på 200.000 kr. FU indstiller at beløbet tildeles Aarhus Søndre som et
engangsbeløb på 200.000 i 2027.
FU indstiller at Budget for BU-sekretariat øges til 320.000 kr. i 2027.
BU afventer budget for det social arbejde for 2027 inden aprilmødet.

Sager:
Budget 2027 - Budgetudvalget i Århus (2025 - 37231)

Formanden gennemgik de udsendte skemaer vedr. beregning af ligning og de faktiske tal for 2027. På kommende møde i april vil tallene blive uddybet.

Inden aprilmødet kan der også indsendes ansøgning om udbetaling til projekter enten fra puljemidler eller mellemregningskontoen indenfor rammen. Jævnfør budgetproceduren.

Budget 2027 - Budgetudvalget i Århus (2025 - 37231) Budget 2027 - Budgetudvalget i Århus (2025 - 37231) Bilag: Til kirkerne - endeligt budget 2026, FUs indstilling til budget 2027 - 2026 tal plus 2,8 procent, BU-møde 3. februar 2026_Endelig, Beregning 2027 ligning (januar 2026) 26.01.26 Endelig version	
10 - Erling Andersens fremlæggelse af tal for folkekirken Erling Andersen præsenterer rapporterne og de udfordringer de viser for de enkelte provstier, og der vil vil være oplæg til gruppedrøftelser for de enkelte provstier.	Erling Andersens fremlæggelse af rapporterne rejste en række spørgsmål om, hvordan vi som folkekirke reagerer på fremtidens udfordringer dels i hvert enkelt provsti men også i et fælles ansvar for hele Århus. Der er mulighed for at igangsætte tiltag eller forsøg i 2027, da vi har en restpulje, som kan anvendes til dette. Ansøgning kan sendes til aprilmødet senest august mødet. Vi arbejder videre både i de enkelte provstier og til de kommende møder.
11 - Eventuelt	

Birgitte Graakjær Hjort (Aarhus Domprovstiudvalg)

Esben Thusgård (Aarhus Nordre Provsti)

Karsten Høgild (Aarhus Vestre Provsti)

Jette Marie Bundgaard-Nielsen (Aarhus Søndre Provsti)

Lis Glibstrup (Aarhus Vestre Provstiudvalg)

Helle Malte Sørensen (Aarhus Nordre Provstiudvalg)

Lars Thruesen (Aarhus Søndre Provstiudvalg)

Finn Bruun Ravnsbæk (Aarhus Domprovstiudvalg)

Thorkild Høllsberg Mathiasen

Karen Haugstrup (Aarhus Domprovstiudvalg)

Karsten Madsen (Aarhus Nordre Provstiudvalg)

Jan Aage Dela Hansen (Aarhus Stift)

Mette Susanne Skautrup

Iben Vinther Nordestgaard (Aarhus Nordre Provstiudvalg)

Lars Vestergaard Jacobsen (Aarhus Søndre Provstiudvalg)

Birte Nørgaard Mikkelsen

Jette Rosenberg Christiansen (Aarhus Søndre Provstiudvalg)

2026 - 3487 - Aarhus Søndre Provsti – Møder 03-02-2026, 16:00

BEREGNING 2027

Anvendt fordelingsnøgle (vedtaget i BU august 2025) Med restpulje på 4.000.000

	Procent
Aarhus Søndre Provsti	26,27%
Aarhus Domprovsti	24,68%
Aarhus Nordre Provsti	25,07%
Aarhus Vestre Provsti	23,98%
Sum	100,00%

Beløb til fordeling 2027	316.337.000
2027-specifikke forhold	
Ligning til Vitved	946.531
Sekretariat, underskud 2026	200.000
Sekretariat 2027	320.000
Det sociale arbejde - folkekirken i Århus	1.500.000
Anlæg til UngK udlagt af Dom	205.875
	1774125
Totalt afholdt centralt	4.946.531

Ligning	Beregnet	Faktisk (inkl. indfasning for Vestre)
Aarhus Søndre Provsti	81.805.103	81.270.610
Aarhus Domprovsti	76.853.760	76.351.618
Aarhus Nordre Provsti	78.054.832	77.544.842
Aarhus Vestre Provsti	74.676.774	76.223.399
	311.390.469	311.390.469

Faktisk fordelt	316.337.000
Indfasning Aarhus Vestre	
Vestre ligning 2026	76.996.712
Vestre ligning 2027, beregnet	74.676.774
Beregnet samlet reduktion	2.319.938
Aarhus Vestre 2027, inkl. indfasning	76.223.399
Aarhus Vestre 2028, inkl. indfasning	75.450.087
Aarhus Vestre 2029, inkl. indfasning	74.676.774

F:\P4492\Budgetudvalg\Budget - Budgetudvalget\Beregning 2027 ligning (januar 2026) 26.01.26
Endelig version

Fordeling af midler og korrektioner

2/11-2025

Beregning af fordeling af ligningsmidler mellem de fire Aarhus provstier er sket efter ProvstiSkyens beregningsmetode, som søger at afdække behov ved at tildele midler efter de faktorer som driver omkostningerne: folkekirkemedlemmer, ikke-medlemmer, kirkelige handlinger, kirkelig undervisning, bygninger – deres alder, størrelse og anvendelse -, kirkegårdenes størrelse og sammensætning.

Midler fordelt til anlæg er sket efter en såkaldt "hybrid-model", hvor midlerne er fordelt efter drift, om end i forhold der i højere grad afspejler forholdet mellem anlægsposter og formål (administration, aktiviteter, bygninger, kirkegårde).

Derudover er der i BU vedtaget en række korrektioner grundet særlige vilkår og prioriteringer (løftet til BU-niveau):

	Beskrivelse	Korrektion	Korrektion sum
Aarhus Søndre Provsti	Diakoni medarbejder i sogne med særlige vilkår	306.667	306.667
Aarhus Vestre Provsti	Fredspladsen	1.030.000	
	Boligsociale medarbejdere	906.384	
	Tilskud, studenterpræstens aktivitetsbudget	80.000	
	Særlige demografiske vilkår	1.000.000	3.016.384
Aarhus Nordre Provsti	Kirkelig betjening AUH	643.515	643.515
Aarhus Domprovsti	Korshærspræst	53.000	
	UngK	2.392.920	
	Arresthuspræst	160.000	
	Domkirke, kantori og drengekor	1.748.131	
	Kirketjener og kordegn, ekstra udgift /ulig vilkår	1.039.017	5.393.068

Yderligere er der til Vor Frue kirke tildelt 400.000, samt lavet en indstilling af systemet, der via. beregningsmetoden, maksimerer tildelte beløb til Aarhus Domkirke til et niveau på 2,75 mio. – som med god margin, er svarende til hvad Domsognet historisk har brugt på kirken (formål 21 og 22).

Det giver samlet flg. procentfordeling mellem de fire provstier.

Aarhus Søndre Provsti	26,27
Aarhus Domprovsti	24,68
Aarhus Nordre Provsti	25,07
Aarhus Vestre Provsti	23,98

Det er besluttet, at denne procentvise fordeling nu er gældende fra 2027, med den procentvise fremskrivning, der udmeldes fra Århus kommune. Dog med indfasningsaftale for Vestre, som står til en nedgang i ligning på 5 millioner. Denne reduktion kommer til at strække sig over tre år i 2027 – 28 og 29, så den procentvise reduktion deles i tre lige store dele.

Tidsplan for den årlige justering af fordelingen

mellem de 4 Århus provstier i 2028

1. Under hensyntagen til nedenstående sker justeringen af fordelingen mellem de 4 Aarhus Provstier med 1 års forskydning. Fordelingen for 2028 sker således med udgangspunkt i data og regnskabstal for 2025.

2. 1. februar: Frist for indlæsning af sognedata for 2025

3. 1. april: Frist for indlæsning af regnskaberne for 2025 for de 4 provstier

4. Forud for FU/BU mødet i april udarbejdes første kørsel af analysen for de 4 Aarhus Provstier – dette sker under hensyntagen til at der hverken er sket verificering af sognedata eller korrektioner/tilretning af "busser". "Busserne" står umiddelbart ikke til ændring hvert år – men et servicecheck vil altid være på sin plads. Vedr. 2028 se ref. fra BU møde 26/8 2025.

5. I perioden fra den første kørsel af analyserne til 30. juni – verificerer hvert PU sine egne data og indleverer oplæg til korrektioner/tilretning af "busser".

6. På aprilmødet i FU/BU fremlægges den meget foreløbige beregning af fordelingen uden hensyntagen til korrektioner.

7. På augustmødet i FU/BU fremlægges den endelige beregning for 2028

8. Ansøgninger til restpuljen og mellemregningskontoen for 2027 har været indsendt til april mødet men de indstilles nu endeligt på augustmødet. De endelige tal for restpulje og mellemregningskonto for 2027 til indsendelse til kommunen 15. september godkendes endeligt.

9. November-mødet og Januar-mødet er anledning til indholdsdrøftelser bl.a i forhold til fælles projekter for restpuljen og for mellemregningskontoen.

LT 7/4 2026

Referat

Budgetudvalget i Århus

Budgetudvalgsmøde den 26. august 2025 - d. 26-08-2025 kl. 16:00 til 18:00

Deltagere: Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Lars Thruesen, Lars Vestergaard Jacobsen, Helga Kolby Kristiansen, Hans Christian Feindor-Christensen, Jette R Christiansen, Birgitte Graakjær Hjort, Finn Bruun Ravnsbæk, Kate Hornbek, Karen Haugstrup, Boris Reinhold Sandvad, Helle Malte Sørensen, Jan Aage Dela Hansen, Karsten Madsen, Iben Vinther Nordestgaard, Lis Glibstrup, Henrik Oest, Michael Pedersen, Christian Erikstrup, Morten Skrubbeltrang
Afbud: Karsten Høgild, Esben Thusgård, Svend Højlund Morville Schrøder, Leise Christensen

Hans Christian Feindor-Christensen, Karsten Høgild, Esben Thusgaard, Svend Morville og Leise Christensen var fraværende.
Jette Christiansen ankom kl. 16.30
Michael Thruesen deltog i hele mødet

Mødepunkt	Referat
1 - Godkendelse af referat og dagsorden a. Godkendelse og underskrift af referat fra budgetudvalgsmøde den 30. april 2025 b. Referat fra fordelingsudvalgsmøde den 19. august 2025 c. Godkendelse af dagsorden til dagens møde Sager: Sag hørende til mødet: Budgetudvalgsmøde 30. april 2025 (2025 - 17025) Sag hørende til mødet: Fordelingsudvalgsmøde den 19. august 2025 (2025 - 25187) Bilag: Referat, budgetudvalgsmøde den 30. april 2025, Referat af FU-møde, den 19. august 2025	a. Godkendt og underskrevet b. Taget til efterretning c. Godkendt
2 - Budget 2026 a. Orientering om ligningsbeløb og revideret udmelding af landskirkeskat b. Beslutning om placering af ligningsmidler til Folkekirken i Århus - Det sociale arbejde Sager: Budget 2026 - Budgetudvalget i Århus (2024 - 41225) Budget 2026 - Budgetudvalget i Århus (2024 - 41225) Henvendelse - Klaus Kerrn-Jespersen - Indberetning	a. Taget til efterretning b. Budgetprovsten redegjorde kort for at lade midler til Folkekirken i Århus - Det sociale arbejde ligge i Århus Nordre Provstiudvalgskasse, indtil der træffes endelig beslutning, hvor samarbejdet skal have hjemsted, hvilket budgetudvalget tilsluttede sig.

af ligning 2026 (2025 - 24987)

Bilag:
Aktdokument, Revideret udmeldingsbrev af landskirkeskat og udligningstilskud 2026, Til alle provstiudvalg - anmodning om indberetning foreløbigt ligningsbeløb 2026 senest 19. juni

---

3 - Implementering af ProvstiSkyen: endelig fordeling af drift, korrektioner og anlæg 2027

a. Præsentation af samlet fordeling af drift, anlæg og korrektioner v. Michael Thruesen
b. Korrektioner for merforbrug af kirketjener og kordegn i Århus Domprovsti
c. Indfasning af implementering i Århus Vestre Provsti 2027-29
d. Beslutning om fordelingsmodel for ligningsmidler i provstierne i Århus

Sager:
Økonomi - Budgetudvalget i de fire Århus-provstier - Implementering af Provstiskyen (2024 - 47276)
Økonomi - Budgetudvalget i de fire Århus-provstier - Implementering af Provstiskyen (2024 - 47276)
Økonomi - Budgetudvalget i de fire Århus-provstier - Implementering af Provstiskyen (2024 - 47276)

Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, indfasning ProvstiSkyen 300625, Endelig analyse provstiskyen bilag

a. Michael Thruesen redegjorde for den endelige fordeling af ligningsmidlerne til drift, korrektioner og anlæg i Århus-provstierne i 2027. Der er sket en løbende kvalificering af tallene, ligesom fordelingen nu er baseret på tre års tal.

Den endelige procentfordeling til drift bliver således i 2027:

Århus Søndre Provsti: 27,37%
Århus Vestre Provsti: 23,22%
Århus Nordre Provsti: 25,90%
Århus Domprovsti: 23,51%

De sidste korrektioner for Århus Domprovsti blev forhandlet på plads på fordelingsudvalgsmødet den 19. august 2025 til fælles indstilling på dette budgetudvalgsmøde, mens de øvrige korrektioner blev fastlagt på budgetudvalgsmøde den 30. april 2025.

Det samlede resultat i alt for hvert provsti er således:

Århus Søndre Provsti i alt: 306.667 kr.
Århus Vestre Provsti: 3.016.384 kr.
Århus Nordre Provsti: 643.515 kr.
Århus Domprovsti: 5.393.068 kr.

Fordelingen af midler til anlæg sker efter en hybridmodel, der balancerer bedst muligt mellem de fire provstier med følgende vægte, som besluttet på budgetudvalgsmøde den 30. april 2025:

Aktiviteter: 5%
Kirkegårde: 10%
Administration: 5%
Bygninger: 80%

Den samlede fordeling til drift, korrektioner og anlæg bliver som følger i 2027:

Århus Søndre Provsti: 26,27%
Århus Vestre Provsti: 23,98%
Århus Nordre Provsti: 25,07%

Århus Domprovsti: 24,68%

b. Budgetprovsten udlagde referatet fra fordelingsudvalgsmøde den 19. august 2025. Et udvalg bestående af Boris Sandvad, Lis Glibstrup, Finn Bruun Ravnsbæk, Birgitte Graakjær Hjort og Michael Thruesen har gennemgået og forberedt verificering af korrektioner for for kirketjenere og kordegne i Århus Domkirke.

Boris Sandvad forklarede sit syn på kvaliteten af de tal, som Århus Domprovsti har indleveret, herunder de midler, som Århus Domkirke anvender på "turistservice" og undrede sig over, at antallet af besøgende undervejs i indsamlingen af tal er steget voldsomt fra 250.000 til 500.000, hvilket er svært at verificere uden entré eller tæller, ligesom han stillede spørgsmålstegn ved rimeligheden i, at domkirken bruger 817 kirketjenertimer om året på at servicere turister. Han mener, at disse midler kan indtjenes ved at indføre entré i Århus Domkirke, ligesom det er tilfældet i andre domkirker. Han anbefalede, at korrektionen til turistservice udfases senest til budget 2028.

Diskussionen endte med enighed om, at turistservice i 2027 udgør 817 timer og at den effektive årsnorm er på 1.465 timer for en kirketjener. Dette medfører en effektiv timeløn på 293,30 kr. ved det nuværende lønniveau på 429.681 kr. (årsløn/effektiv årsnorm = effektiv timeløn).

Budgetudvalget var enigt om, at man principielt er imod, at kirkeskattemidler skal anvendes til at servicere turister. Derfor besluttede budgetudvalget, at korrektionen til turistservice i videst muligt omfang udfases i 2028. Ifølge domprovstiets tal udgør korrektionen til turistservice ca. 500.000 kr. I stedet anbefales det, at domkirken skaber indtægtsskabende muligheder, f.eks. entré, sponsorater e.l.

c. Budgetudvalget tilsluttede sig en tre-årig indfasning af fordelingsmodellens resultatet i Århus Vestre Provsti.

d. Budgetudvalget godkendte fordelingsmodellen for ligningsmidler til drift, korrektioner og anlæg på budget 2027.

Procentfordelingen for drift reguleres årligt med indberetninger til ProvstiSkyen, ligesom korrektioner ajourføres hvert år.

	Der udarbejdes en tidsplan for den årlige justering af fordelingen mellem provstierne til det første møde i det nye budgetudvalg den 26. november 2025.
4 - Evt.	Budgetudvalgets formand afsluttede med at takke for arbejdet i denne periode.

Jette Marie Bundgaard-Nielsen (Aarhus Søndre Provsti)

Lars Thruesen (Aarhus Søndre Provstiudvalg)

Lars Vestergaard Jacobsen (Aarhus Søndre Provstiudvalg)

Helga Kolby Kristiansen (Aarhus Søndre Provstiudvalg)

Hans Christian Feindor-Christensen

Jette R Christiansen

Birgitte Graakjær Hjort (Aarhus Domprovstiudvalg)

Finn Bruun Ravnsbæk (Aarhus Domprovstiudvalg)

Kate Hornbek (Aarhus Domprovstiudvalg)

Karen Haugstrup (Aarhus Domprovstiudvalg)

Boris Reinhold Sandvad

Helle Malte Sørensen (Aarhus Nordre Provstiudvalg)

Jan Aage Dela Hansen (Aarhus Stift)

Karsten Madsen (Aarhus Nordre Provstiudvalg)

Iben Vinther Nordestgaard (Aarhus Nordre Provstiudvalg)

Lis Glibstrup (Aarhus Vestre Provstiudvalg)

Henrik Oest (Aarhus Vestre Provstiudvalg)

Michael Pedersen (Aarhus Vestre Provstiudvalg)

Christian Erikstrup (Aarhus Vestre Provstiudvalg)

Morten Skrubbeltrang (Aarhus Vestre Provstiudvalg)

Procedure for udmøntning af fælles anlægsmidler fra mellemregningskontoen med kommunen inden 15. september:

- Indsendelse af projekt til FU-møde med godkendelse på BU-møde inden aprilmødet. Jævnfør datoer for budgetprocedure med indsendelse inden dagsorden forberedes og sendes ud 10 dage før.

- Forinden er projektet godkendt i eget PU, som også er ansvarlig for opfølgning og afvikling.

- Projektet indeholder beskrivelse, økonomisk overslag fra fagkyndig og redegørelse for egen finansiering. Ansøgningen kan indeholde andet format ved fremtidige langstrakte projekter som kirkebyggeri.

- Tilbagemelding fra lokal PU til BU om afviklingen.

- Ekstra udgifter afvikles som hovedregel lokalt.

Budgetudvalget 2025.

== MØDE Budgetudvalgsmøde 28. april 2026 == PUNKT 6 Orientering om procedure for ansøgninger til mellemregn... 2

Kirkeskat EB2026

Angiv om der er valgt Selvbudgettering (1)/Statsgaranti (0)

Husk efterregulering

Selvbudgettering(1)/Statsgaranti (0)				1	0	0	0	1	1	1	1	1	1
i 1.000. kr.	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kommunalt udskrivningsgn	56.351.233	58.023.773	59.867.081	62.315.170	63.113.242	65.121.573	69.162.429	76.457.397	79.707.887	83.459.732	88.034.118	92.759.447	97.422.134
Budgetteret kirkeskatteanc	76,3	75,0	74,5	74,0	74,0	73,5	73,0	72,5	72,0	71,5	71,0	71,0	71,0
Udskrivningsgrundlag for kl	42.995.991	43.517.830	44.600.976	46.113.226	46.747.105	48.264.607	50.631.288	55.431.613	57.389.679	59.673.709	62.504.224	65.859.208	69.169.715
Statsgaranterede udskrivningsgrundlag				46.125.221	46.747.105	48.264.607	50.631.288	54.178.651	56.338.565	58.840.091			
Kirkeskatteprocent	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
Indtægter inden efterregule	318.170	322.032	330.047	341.238	345.929	357.158	374.672	410.194	424.684	441.585	462.531	487.358	511.856
Afregning af efterregulerin	-5.891	0	0	-1.862	4871	-938	0	0	0	0	-1.879	1.447	0
Indtægter i alt	312.279	322.032	330.047	339.376	350.800	356.220	374.672	410.194	424.684	441.585	460.652	488.805	511.856
P/I-sats, KL juni 2025										3,1	2,8	2,8	2,8
Landskirkeskat	63.348	65.415	66.754	74.586	74.442	75.048	70.609	80.790	83.183	85.702	88.102	90.569	93.105
Kirkekassen	255.741	260.045	262.846	283.632	283.068	288.833	276.208	307.200	296.742	307.721	316.337	325.194	334.299
Udgifter i alt	319.089	325.460	329.600	358.218	357.510	343.881	346.817	387.990	379.925	393.423	404.439	415.763	427.404
Årets resultat	-6.810	-3.428	447	-18.842	-6.710	12.339	27.855	22.204	44.759	48.162	56.213	73.042	84.452
Kirkernes tilgodehavende	10.358	6.930	7.377	-11.465	-18.175	-5.836	22.019	44.668	89.427	137.589	193.802	266.844	351.296

*) I disse år er der valgt statsgaranti

Foreløbig 25. kørsel

Regnskab i 1.000. kr.	2017	2018	2029	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Faktisk kommunalt grundlag, regnskab					65.250.840	67.351.705	69.917.498	74.177.106	
Faktisk kirkeskattegrundlag, regnskab					48.689.844	49.130.389	50.805.620	53.847.613	
Kirkeandel i regnskab i %					74,6	72,9	72,7	72,6	
Kirkeskatteprovenu til efterregulering								408.315	426.131
Kirkeskatteprovenu budgetteret								410.194	424.684
Efterregulering til afregning 3 år efter							-	1.879	1.447

Noter:

- I 2026 er der budgetteret med det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag.
- Kirkeandelen budgetteres med et fald på 0,5 procentpoint i 2026 og 2027. Fastholdes herefter.
- Budgettet for landskirkeskatten er i 2026 det oplyste fra Kirkeministeriet, mens udgifterne i 2027-2028 er fremskrevet med KL's p/l-skøn.
- Budgettet for kirkekassen i 2026 er de faktiske udgifter oplyst af provstierne + beløb til Vitved Kirkekasse
- Budgettet for kirkekassen i 2027-2029 er fremskrevet med KL's p/l-skøn ud fra indmeldte budgetter for 2026
- Der er ikke afsat ekstra midler til anlæg i 2026-2029

(+) I kirkernes tilgodehavende angiver, at kirkerne har penge tilgode ved kommunen, mens (-) angiver, at kirkerne skylder kommunen penge.

Overvejelser vedrørende kriterier for udmøntning af mellemregningskontoen efter ProvstiSkyens samlede tildeling af både drift og anlæg.

1. Befolkningstilvæksten er en væsentlig del af ProvstiSkyens kriterier for tildeling af midler. Derfor skal vi være tydelige med den særlige begrundelse for tildeling.

2. Vi arbejder på en langtidsplan for prioritering af anlæg som hele tiden skal opgraderes:
   - Ny kirke og sognegård i Nye
   - Ny kirke og sognegård i Lisbjerg
   - Tilskud til tag på Domkirken, som hovedsageligt dækkes af fondsmidler

3. Det bør tilstræbes, at tildelingen af anlægsbyggeri er begrundet i nyt byggeri eller oprettelse af fysisk sted, der hvor væksten finder sted.

4. En tildeling kan være begrundet i etablering af fælles lokaler fx for fælles medarbejdere i 3 - 4 provstier.

5. En anlægstildeling kan være begrundet i en bygningsmæssig omforandring og åbning ud mod det lokale bymiljø som tjener folkekirken i samspil med omverdenen.

6. Nye byområder, der vokser op på over 6000 uden en kirke og mødelokaler i nærheden, bør have forrang.

7. En øvre økonomisk grænse for renovering/nybyg i forhold til antal medlemmer og den almene legitimitet i omverdenen bør indtænkes.

8. Krav om egen finansiering bør altid indgå med mindst 50 % på nybyggeri og med sigte på efterfølgende driftsomkostninger.

9. Hvert provsti bør tænke i langsigtede renoveringsbehov, hvis det kræver BU-inddragelse. Vi bør også være opmærksomme på bygningstilstanden af nyere kirker.

10. Vi bør også have fokus på, at mellemregningskontoen kan anvendes på indholdsmæssige projekter indenfor det grønne, dåbstale, og sociale område og folkekirkens udvikling i øvrigt indenfor en vækstkommune.
    En pulje kan fx afsættes med det formål, at de enkelte sogne via de enkelte provstier kan søge til energibesparende projekter. Puljen skal bestyres af et af provstiudvalgene.

ELEV KIRKE - OPSPARING

Budget NY kirke: **78.713.000 kr.**

År	Art	Ligning	Tillægsbevilling	Renter	Kursgevinst/ kurstab
2015	Modtaget ligning	500.000,00 kr.			
2016	Modtaget ligning	1.500.000,00 kr.			
	Renter tilskrevet			1.765,81 kr.	
2017	Modtaget ligning	4.950.000,00 kr.			
	Tillægsbevilling		550.213,00 kr.		
	Renter tilskrevet			78.228,61 kr.	
2018	Modtaget ligning	2.000.000,00 kr.			
	Renter tilskrevet			117.263,58 kr.	
2019	Modtaget ligning	1.500.000,00 kr.			
	Renter tilskrevet			145.310,43 kr.	
	Kurstab på udtrukne obligationer				
2020	Modtaget ligning	500.000,00 kr.			
	Renter tilskrevet			108.326,78 kr.	
	Kurstab på udtrukne obligationer				55.688,95 kr.
2021	Modtaget ligning	8.000.000,00 kr.			
	Renter tilskrevet			126.326,50 kr.	
	Kurstab på udtrukne obligationer				-616.095,08 kr.
	negative renter opsparing			-6.399,04 kr.	
2022	Modtaget ligning	1.000.000,00 kr.			
	Øre differencer bankoverførsel			-0,04 kr.	
	Renter tilskrevet			220.571,93 kr.	
	Kurstab på udtrukne obligationer				-2.421.585,71 kr.
2023	Modtaget ligning	1.500.000,00 kr.			
	Renter tilskrevet			435.030,52 kr.	
	Kursgevinst obligationer				675.870,19 kr.
2024	Modtaget ligning	14.500.000,00 kr.			
	Renter tilskrevet			636.525,17 kr.	
	Kursgevinst obligationer				534.854,68 kr.
2025	Modtaget ligning	1.500.000,00 kr.			
	Renter tilskrevet				
	Kursgevinst obligationer				
2026					
	Modtaget ligning	1.750.000,00 kr.			
	Renter tilskrevet				
	Kursgevinst obligationer				
	I alt	**39.200.000,00 kr.**	**550.213,00 kr.**	**1.862.950,25 kr.**	**-1.771.266,97 kr.**

Sum af ligning, renter, kurstab og -gevinst 39.841.896,28 kr.

Af den bevilligede ligning er 20,5 mio kr. fra den fælles mellemregning – se oversigt over fælles anlægsmidler.

SKEJBY-LISBJERG KIRKE - OPSPARING

Budget NY kirke: 98.479.000,00 kr.

År	Art	Ligning	Tillægsbevilling	Renter	Kursgevinst/ kurstab
2015	Modtaget ligning	16.000.000,00 kr.			
2016	Modtaget ligning	1.500.000,00 kr.			
2016	Renter tilskrevet				
2017	Modtaget ligning	500.000,00 kr.			
2017	Tillægsbevilling				
2017	Renter tilskrevet				
2018	Modtaget ligning	2.000.000,00 kr.			
2018	Renter tilskrevet				
2019	Modtaget ligning	1.000.000,00 kr.			
2019	Renter tilskrevet				
2019	Kurstab på udtrukne obligationer				
2020	Modtaget ligning	500.000,00 kr.			
2020	Renter tilskrevet				
2020	Kurstab på udtrukne obligationer				
2021	Modtaget ligning	7.000.000,00 kr.			
2021	Renter tilskrevet				
2021	Kurstab på udtrukne obligationer				
2021	negative renter opsparing				
2022	Modtaget ligning	1.000.000,00 kr.			
2022	Øre differencer bankoverførsel				
2022	Renter 2015-2022			1.691.771,93 kr.	
2022	Kurstab 2015-2022				-3.246.070,99 kr.
2023	Modtaget ligning	1.500.000,00 kr.			
2023	Renter tilskrevet			562.853,77 kr.	
2023	Kursgevinst				706.944,57 kr.
2024	Modtaget ligning	14.500.000,00 kr.			
2024	Renter tilskrevet			978.801,49 kr.	
2024	Kursgevinst obligationer				820.522,83 kr.
2025	Modtaget ligning	1.500.000,00 kr.			
2025	Renter tilskrevet				
2025	Kursgevinst obligationer				
2026	Modtaget ligning	1.750.000,00 kr.			
2026	Renter tilskrevet				
2026	Kursgevinst obligationer				
	I alt	**48.750.000,00 kr.**	**0,00 kr.**	**3.233.427,19 kr.**	**-1.718.603,59 kr.**

Sum af ligning, renter, kurstab og -gevinst **50.264.823,60 kr.**

Af den bevilligede ligning er 20,5 mio kr. fra den fælles mellemregning – se oversigt over fælles anlægsmidler.

Oversigt over særlige anlægsprojekter 2014-2026

-aftalt med Aarhus kommune som følge af byens udvikling

Budgetår	Formål	Beløb (mio)	Kirkekasse
2014	Sognelokaler Domsogn	14,0	Aarhus domsogn
2015	Sognelokaler til ny bydel	15,0	Lisbjerg
2016	UngK bygningskøb	8,4	Aarhus domsogn
2017	Sognelokaler Aarhus Ø	4,5	Aarhus domsogn
	Kirke på DNU	5,0	Skejby
	Sognelokaler NYE	4,5	Elev
2018	Forprojektieringspulje (Nordre)	0,4	Aarhus Nordre
	Tilpasning hejhedsplan	5,0	Gellerup
	Sognegård/præstegård	6,0	Vor Frue
	Orgelprojekt	2,0	Aarhus Domsogn
2019	Renovering sognegård	9,0	Vor Frue
	Kirke på DNU, suppl.	1,0	Skejby
2020	----------	0,0	----------
2021	Opgrad. Malling kirke	2,0	Aarhus Søndre
	Ungdomsfacilitet Åbyen	3,0	Aaby
	Ny præstebolig Aarhus Ø	5,0	Aahus Domsogn
	Jordkøb og projektering Lisbjerg	6,0	Lisbjerg
	Jordkøb og projektering Elev	6,0	Elev
2022	----------	0,0	----------
2023	----------	0,0	----------
2024	NY kirke Elev	12,5	Lisbjerg
	NY kirke Skejby Lisbjerg	12,5	Elev
2025			
2026			
	I alt tildelt:	**121,8**	

Domprovstiet:	**mio kr.**	**mio kr.**
Aarhus Domsogn 2014-2024:	33,9	
Vor Frue sogn 2014-2024:	15,0	48,9
Aarhus Nordre provsti:		
Lisbjerg Sogn 2014-2024:	33,5	
Skejby Sogn 2014-2024:	6,0	
Elev Sogn 2014-2024:	23,0	
Aarhus Nordre Provsti 2014-2024:	0,4	62,9
Aarhus Vestre provsti:		
Gellerup sogn 2014-2024:	5,0	
Aaby sogn 2014-2024:	3,0	8,0
Aarhus Søndre provsti:		
Malling Sogn 2014-2024:	2,0	2,0
Total	**121,8**	

Til: Aarhus Søndre Provsti (aarhussoendre.provsti@km.dk)
Cc: Jette Marie Bundgaard-Nielsen (JMBN@KM.DK), Lars Thruesen (lth@beierholm.dk)
Fra: Aarhus Nordre Provsti (aarhusnordre.provsti@km.dk)
Titel: Til BU, ansøgning til mellemregningskontoen, budget 2027 fra Aarhus Nordre Provstiudvalg
Sendt: 07-04-2026 11:43
Bilag: Status opsparing NY kirke 26.03.26.pdf;

Til Budgetudvalget i Aarhus.

Provstiudvalget i Aarhus Nordre Provsti har med Elev og Skejby-Lisbjerg menighedsråd, som bekendt siden 2013 sparet op til kirkebyggeri/kirkefaciliteter i Elev/Nye og Lisbjerg.

Opsparingen er sket på baggrund af hhv. lokale ligningsmidler og beløb fra mellemregningskontoen (bevilliget fra Budgetudvalget).
Som det fremgår af vedlagte oversigt er der pt. opsparet følgende:
Elev kr. 40.750.213, hvoraf kr. 17.000.000 er bevilliget fra Budgetudvalgets mellemregningskonto.
Lisbjerg, kr. 49.750.000, hvoraf kr. 27.500.000 er bevilliget fra Budgetudvalgets mellemregningskonto.
Af den samlede opsparing på Kr. 90.500.213 er fra Aarhus Nordre Provsti dermed opsparet kr. 46.000.213.

Den nuværende status for projekterne vedr. kirkebyggeri/kirkefaciliteter i hhv. Elev/Nye og Lisbjerg er:

Elev/Nye:
Elev menighedsråd er i gang med at udforme en aftale om overdragelse af grund til opførelse af kirke i Nye, som skal forelægges lodsejeren.

Lisbjerg:
Skejby-Lisbjerg menighedsråd er i dialog med Aarhus Kommune vedr. køb af grund.
Tidshorisonten forventes at være 1-3 år.

På ovenstående baggrund og så vidt at det i Budgetudvalget besluttes, at der trækkes beløb udfra mellemregningskontoen i 2027, ansøger provstiudvalget i Aarhus Nordre Provsti
om at hhv. Elev og Skejby-Lisbjerg sogne kommer i betragtning med f.eks. kr. 12.5000.000 til hvert sogn.

Inden Budgetudvalgets møde i august 2026 vil provstiudvalget i Aarhus Nordre Provsti fremsende mere og opdateret materiale, som vil kunne danne yderligere baggrund for beslutningen.

Venlig hilsen
Esben Thusgård
Provst – Aarhus Nordre Provsti
Folkekirken i Aarhus
Vejlby Centervej 25 | 8240 Risskov
M: 51 14 73 87
E: etk@km.dk
W: **fkaa.dk**

Følg os på Facebook: **Folkekirken i Aarhus**

Opsparing Ny Kirke

ELEV:

	Anslået udgift	Bevilliget ialt	Afsat år	Afsluttet anlæg
Elev sogn - Ny kirke, Nye		20.500.213	*2014-2022**	
	1.500.000	1.500.000	2023	
	2.000.000	2.000.000	2024	
Fra BU	12.500.000	12.500.000	2024	
	1.500.000	1.500.000	2025	
	1.750.000	1.750.000	2026	
	1.000.000		2027	
I alt		40.750.213		

* Fra BU 2017, kr. 4.500.000

I alt fra BU i perioden 2014-2027, kr. 17.000.000

LISBJERG:

	Anslået udgift	Bevilliget ialt	Afsat år	Afsluttet anlæg
Lisbjerg sogn - Ny kirke		29.500.000	*2013-2022**	
	1.500.000	1.500.000	2023	
	2.000.000	2.000.000	2024	
Fra BU	12.500.000	12.500.000	2024	
	1.500.00	1.500.000	2025	
	1.750.000	1.750.000	2026	
	1.000.000		2027	
Ialt		49.750.000		

* Fra BU 2015, kr. 15.000.000.

I alt fra BU i perioden 2013-2027, kr. 27.500.000

AARHUS VESTRE PROVSTI
Provstikontoret Engdalsvej 1, 8220 Brabrand
Tel. 8625 1861 www.aavp.dk
aarhusvestre.provsti@km.dk www.fiaav.dk

19. marts 2026

Ansøgning til budgetudvalget om udmøntning af fælles anlægsmidler fra mellemregningskontoen i 2027: Projekt Åben kirke – Møllevang sogn

Provstiudvalget i Aarhus Vestre Provsti ansøger hermed budgetudvalget om udmøntning af anlægsmidler fra mellemregningskontoen til Projekt Åben kirke, Møllevang sogn i budgetåret 2027.

Baggrund
Provstiudvalget i Aarhus Vestre har de seneste år ført en løbende dialog med Møllevang sogns menighedsråd om "Projekt Åben kirke" – et projekt, der skal nytænke bygningskomplekset bestående af Møllevang kirke, sognegården og kontor- og mødefaciliteter i den gamle præstebolig beliggende nabo til kirken. Bygningsmassen fremstår lukket og spredt over flere usammenhængende bygninger med en dårlig udnyttelse af for mange kvadratmeter. Sognet oplever til stadighed, at folk har svært ved at finde vejen ind til såvel kirkerum, sognegård og kirkekontor. Provstiudvalget tilslutter sig fuldtonet Møllevang kirkes ønske om, at besøgende skal få en sammenhængende oplevelse af bygninger, uderum og kirkens virke. Kirken skal fungere som lokalområdets hjerte med plads til alle.

Møllevang menighedsråd har gennemført et grundigt analyse- og udviklingsarbejde i perioden 2021-2024 for at afdække behovene. Menighedsrådet har ud fra et udbudsmateriale afsluttet et konkurrenceforløb i efteråret 2024 blandt tre arkitektfirmaer, hvor et bedømmelsesudvalg i november 2024 enstemmigt har peget på team Sleths løsning – bla. ud fra, at Sleths løsningsforslag rummer den højeste grad af genbrug og mindst muligt nybyggeri med skyldig hensyntagen til såvel økonomi som bæredygtighed.

Ansøgningens motivation
Provstiudvalget i Aarhus Vestre Provsti opfatter det fremlagte projekt som værende så meget mere end en traditionel renovering af sognegård og kontorfaciliteter. Møllevang kirkes våbenhus og kobling til sognegård og kontorfaciliteter vil efter projektets gennemførelse fremstå ganske anderledes i sit udtryk både inde og ude.
Hertil kommer, at Møllevang sogn i de kommende år vil gennemgå en større byomdannelse på Amtssygehusgrunden (Tage-Hansens Gade og Viborgvej), hvor Aarhus byråd i perioden december 2023 til april 2025 har vedtaget to lokalplaner for området (Lokalplan nr. 1209 og nr. 1226). Det oprindelige hospitalsanlæg er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø i Aarhus Kommuneplan i kraft af sin historie og mange bevaringsværdige bygninger. Omdannelsen vil derfor være en

AARHUS VESTRE PROVSTI
Provstikontoret Engdalsvej 1, 8220 Brabrand
Tel. 8625 1861 www.aavp.dk
aarhusvestre.provsti@km.dk www.fiaav.dk

kombination af renovering af det oprindelige hospitalsanlæg samt nyopført bebyggelse i 2-6 etager. Udviklingsplanen for området rummer i alt mulighed for ca. 900 boliger med ca. 2.000-2.500 beboere. Aarhus kommune forventer jf. udviklingsplanen, at området kan være udbygget omkring 2028-2030.
Den 1. januar 2026 boede der 9.412 personer i Møllevang sogn. Heraf var 5.367 medlem af folkekirken – dvs. en medlemsprocent på 57%.
Byomdannelsen vil alt andet lige føre til en betragtelig medlemsstigning i sognet med et deraf følgende forøget udskrivningsgrundlag.

For yderligere information kan der henvises til:
Lokalplan nr. 1209:
https://aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/lokalplanid/1436
Lokalplan nr. 1226
https://aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/lokalplanid/1447
Udviklingsplan
https://amtssygehuset.dk/media/tcglde5u/up-for-amtssygehuset_oplag-mini.pdf

Finansieringsplan
Det samlede projekt omfatter:

Sleths dispositionsforslag	29.003.771 kr.
Ventilation af kirkerum	600.000 kr.
Landskabsprojekt	500.000 kr.
	30.103.771 kr.

Provstiudvalget i Aarhus Vestre Provsti vil i de nærmeste måneder arbejde ud fra følgende tentative finansieringsplan:

Opsparede midler i sognet	6.000.000 kr.
Anlægsbevilling i 2026	1.500.000 kr.
Stiftslån	17.600.000 kr.
Mellemregningskontoen	5.000.000 kr.
Fondsansøgninger	? kr.
	30.100.000 kr.

Som det fremgår, påtager menighedsrådet sig sammen med sin rådgiver at søge fondsmidler til projektet – i første omgang til projektet som helhed, alternativt til delprojekter som fx

AARHUS VESTRE PROVSTI
Provstikontoret Engdalsvej 1, 8220 Brabrand
Tel. 8625 1861 www.aavp.dk
aarhusvestre.provsti@km.dk www.fiaav.dk

udendørsarealer, inventar, energibesparelse, tilgængelighed etc. Hvis fondsmidler hentes hjem, reduceres låntagningen tilsvarende.

Provstiudvalget i Aarhus Vestre Provsti samt repræsentanter for Møllevang menighedsråd uddyber gerne denne ansøgning ved et af de kommende budgetudvalgsmøder.

På provstiudvalgets vegne



Lis Glibstrup

Bilag:
- Dispositionsforslag team Sleth
- Budget dispositionsforslag

Sagsnr.: MVK
Sag: Møllevang Kirke
Dato: 14.11.2025
Rev. dato: 18.11.2025

SLETH

HENRY BERTHELSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER

Budget

Emne	Successiv kalkulation
Fase	Dispositionsforslag
Udbudsform	Hovedentreprise

Ref	Emne	Pris (kr.)
A	Entrepriseomkostninger	13.288.389
B	Byggeplads	1.063.071
C	Vinterforanstaltninger	132.884
D	Uforudsete udgifter, entrepriseudgifter	1.448.434
E	Forarbejder (geoteknik, landinspektør mv.)	118.000
F	Tilslutningsafgifter	0
G	Byggetilladelser	25.000
H	Rådgivning	3.523.000
I	Bygherreleverancer	0
J	Øvrige omkostninger	110.000
K	Uforudsete udgifter, omkostninger	188.800
(7.)	Inventar	2.508.800
	Prisusikkerhed - Marked	796.639
	Budgetramme, sum A-K	**23.203.017**
	Moms	5.800.754
	Total inkl. moms	**29.003.771**

Forudsætninger

1.0 Alle beløb er DKK ekskl. moms medmindre andet er angivet

2.0 Der er ikke indregnet faktor for geografisk prisregulering.

3.0 Der tages forbehold for ekstraordinære prisstigninger/fald.

4.0 Det afsatte beløb til miljøsanering er baseret på erfaringstal, og afhænger af den udarbejde miljøscreeni

5.0 Det udarbejdede budget tager udgangspunkt i hovedentreprise.

Sagsnr.: MVK
Sag: Møllevang Kirke
Dato: 14.11.2025
Rev. dato: 18.11.2025

SLETH

HENRY BERTHELSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER

Sammenstilling

Emne Successiv kalkulation
Fase Dispositionsforslag

Alle beløb er DKK eksklusive moms medmindre andet er angivet

Ref.	Emne		Mængde	Enhed	Minimumspris	Sandsynlig pris	Maksimalpris	Vægtet Middelpris
A	**Entrepriseudgifter**							
(1.)	Bygningsbasis			kr.	1.662.300	2.075.300	2.565.600	2.090.760
(2.)	Primære bygningsdele			kr.	2.670.430	3.307.810	3.801.020	3.278.976
(3.)	Komplettering			kr.	1.037.750	1.378.850	1.625.000	1.359.860
(4.)	Overflader			kr.	849.200	1.057.650	1.329.050	1.070.240
(5.)	VVS-anlæg			kr.	2.553.295	3.166.118	3.845.490	3.144.463
(6.)	El- og mekaniske anlæg			kr.	1.287.900	1.510.250	1.747.600	1.513.250
(8.)	Øvrige bygningsdele			kr.	0	0	0	0
(9.)	Anlæg - i alt			kr.	725.625	795.875	866.125	795.875
A	Delsum Entrepriseudgifter			kr.	10.786.500	13.291.853	15.779.885	**13.288.389**
B	Byggeplads - indretning og afrigling	2,0 %	1	sum	215.730	265.837	315.598	265.768
B	Byggeplads - drift	6,0 %	1	sum	647.190	797.511	946.793	797.303
C	Vinterforanstaltninger	1,0 %	1	sum	107.865	132.919	157.799	132.884
B, C	Delsum byggeplads og vinterforanstaltninger			kr.	970.785	1.196.267	1.420.190	**1.195.955**
A, B, C	Delsum inkl. entrepriseudg. byggeplads og vinterforanst.			kr.	11.757.285	14.488.119	17.200.075	**14.484.343**
D	Uforudsete udgifter, entrepriseudgifter	10,0 %	1	sum	1.175.729	1.448.812	1.720.007	1.448.434
A, B, C, D	Delsum entrepriseudgifter inkl. uforudseelige udgifter			kr.	12.933.014	15.936.931	18.920.082	**15.932.778**
I	Bygherreleverancer			kr.	0	0	0	0
	Omkostninger							
(7.)	Inventar			kr.	2.266.000	2.500.000	2.778.000	2.508.800
E	Forarbejder			kr.	85.000	120.000	145.000	118.000
F	Tilslutningsafgifter			kr.	0	0	0	0
G	Byggetilladelser			kr.	20.000	25.000	30.000	25.000
H	Rådgivning, arkitekt- og ingeniørrådgivning jf. ABR og YBL			kr.	3.523.000	3.523.000	3.523.000	3.523.000
J	Øvrige omkostninger			kr.	87.500	110.000	132.500	110.000
K	Uforudsete udgifter, omkostninger	5,0 %		kr.	185.775	188.900	191.525	188.800
(7), E, F, G, H, J.	Delsum omkostninger			kr.	6.167.275	6.466.900	6.800.025	**6.473.600**
	SUM (TR ramme)			kr.	19.100.289	22.403.831	25.720.107	**22.406.378**
	Prisusikkerhed - marked	5,0 %		kr.	646.651	796.847	946.004	796.639
	Byggeomkostningsindeks 2025K1	118,0						
	SUM i alt eksl. moms (indeks 118,0)			**Kr.:**	**19.746.939**	**23.200.678**	**26.666.111**	**23.203.017**
	Moms			Kr.:	4.936.735	5.800.169	6.666.528	5.800.754
	SUM i alt inkl. moms (indeks 118,0)			**Kr.:**	**24.683.674**	**29.000.847**	**33.332.639**	**29.003.771**

EKSEMPLER PÅ FREMTIDIGE INDEKS

SUM v. eksempler på fremtidige byggeomkostningsindeks:							
Scenarie 1 - Eksempel på fremtidigt indeks eksl. moms	119,0	= 1%	kr.	19.944.409	23.432.684	26.932.772	23.435.047
Moms			kr.	4.986.102	5.858.171	6.733.193	5.858.762
Scenarie 1 - Eksempel på fremtidigt indeks inkl. moms			kr.	24.930.511	29.290.856	33.665.965	29.293.809
Scenarie 2 - Eksempel på fremtidigt indeks eksl. moms	120,0	= 2%	kr.	20.141.878	23.664.691	27.199.433	23.667.077
Moms			kr.	5.035.469	5.916.173	6.799.858	5.916.769
Scenarie 2 - Eksempel på fremtidigt indeks inkl. moms			kr.	25.177.347	29.580.864	33.999.292	29.583.846

Sagsnr.: MVK
Sag: Møllevang Kirke
Dato: 14.11.2025
Rev. dato: 18.11.2025

SLETH

HENRY BERTHELSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER

Optioner

Emne Successiv kalkulation
Fase Dispositionsforslag

Alle beløb er DKK eksklusive moms medmindre andet er angivet

Ref.	Emne	Mængde	Enhed	Minimumspris	Sandsynlig pris	Maksimalpris	Vægtet Middelpris
L	**Option, ventilationsprojekt i kirkerum**						
(1.)	Udførsel af ventilationsprojekt	1	sum	350.000	400.000	450.000	400.000
(2.)	Ingeniørrådgivning jf. ABR og YBL	1	sum	44.650	44.650	44.650	44.650
(3.)	Arkitektrådgivning jf. ABR og YBL	1	sum	37.000	37.000	37.000	37.000
L	Delsum ventilationsprojekt		kr.	431.650	481.650	531.650	**481.650**
M	**Option, landskabsprojekt for haven**						
(1.)	Haveanlæg (4.1)	pr.	m²	350	400	450	400
	Areal	825	m²	288.750	330.000	371.250	330.000
	Afvanding, bundopbygninger m.fl. (med forbehold for endelig projektering)	1	sum	40.000	50.000	60.000	50.000
(2.)	Ingeniørrådgivning jf. ABR og YBL	1	sum	25.000	25.000	25.000	25.000
(3.)	Arkitektrådgivning jf. ABR og YBL	1	sum	30.000	30.000	30.000	30.000
M	Delsum landskabsprojekt		kr.	383.750	435.000	486.250	405.000
L, M	Delsum, optioner		kr.	815.400	916.650	1.017.900	**916.650**
	NEDENSTÅENDE 2 FELTER FRA SAMMENSTILLING PÅ FORRIGE SIDE						
A, B, C, D	Delsum entrepriseudgifter inkl. uforudseelige udgifter		kr.	12.933.014	15.936.931	18.920.082	**15.932.778**
(7), E, F, G, H, J, K	Delsum omkostninger		kr.	6.167.275	6.466.900	6.800.025	**6.473.600**
	SUM (TR ramme) inkl. optioner		kr.	19.915.689	23.320.481	26.738.007	**23.323.028**
	Prisusikkerhed for A, B, C, D, (7), E, F, G, H, J, K - mark 5,0 %		kr.	646.651	796.847	946.004	796.639
	Prisusikkerhed for L, M - marked 5,0 %		kr.	40.770	45.833	50.895	45.833
	Byggeomkostningsindeks 2025K1 118,0						
	SUM i alt eksl. moms (indeks 118,0) inkl. optioner		**Kr.:**	**20.603.109**	**24.163.160**	**27.734.906**	**24.165.499**
	Moms		Kr.:	5.150.777	6.040.790	6.933.727	6.041.375
	SUM i alt inkl. moms (indeks 118,0) inkl. optioner		**Kr.:**	**25.753.886**	**30.203.950**	**34.668.633**	**30.206.874**

EKSEMPLER PÅ FREMTIDIGE INDEKS

SUM v. eksempler på fremtidige byggeomkostningsindeks:						
Scenarie 1 - Eksempel på fremtidigt indeks eksl. moms 119,0 = 1%	kr.	20.809.140	24.404.792	28.012.255	24.407.154
Moms	kr.	5.202.285	6.101.198	7.003.064	6.101.789
Scenarie 1 - Eksempel på fremtidigt indeks inkl. moms	kr.	26.011.425	30.505.990	35.015.319	30.508.943
Scenarie 2 - Eksempel på fremtidigt indeks eksl. moms 120,0 = 2%	kr.	21.015.171	24.646.423	28.289.604	24.648.809
Moms	kr.	5.253.793	6.161.606	7.072.401	6.162.202
Scenarie 2 - Eksempel på fremtidigt indeks inkl. moms	kr.	26.268.964	30.808.029	35.362.005	30.811.011

Sagsnr.: MVK
Sag: Møllevang Kirke
Dato: 14.11.2025
Rev. dato: 18.11.2025

SLETH

HENRY BERTHELSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER

A. Bygningsbasis

		Mængde	Enhed	Enhedspriser			Totalpriser kr.			Middel kr.	S kr.	Varians	Prioritet %
		a	-	min. b	sand. c	max. d	min. a x b	sand. a x c	max. a x d	a(b+3xc+d) / 5	a(d-b) / 5	V = S²	M/T*100
(1.)	**Bygningsbasis**												
	Bygningsbasis, terræn												
	Udgravning og bortkørsel - Mødestedet	192	m³	450	500	600	86.400	96.000	115.200	97.920	5.760	3,32E+07	4,68
	Jordprøver - Mødestedet	2	stk	2.000	2.200	2.400	4.000	4.400	4.800	4.400	160	2,56E+04	0,21
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Fundamenter												
	Armering og støbning af Punktfundamenter, Kirke	5	stk.	8.500	10.000	13.000	42.500	50.000	65.000	51.500	4.500	2,03E+07	2,46
	Armering og støbning af genetablering af fundamentsklods, Kirke	1	stk.	50.000	60.000	70.000	50.000	60.000	70.000	60.000	4.000	1,60E+07	2,87
	Armering og støbning punktfundament, Administration	1	stk.	8.500	10.000	13.000	8.500	10.000	13.000	10.300	900	8,10E+05	0,49
	Armering og støbning punktfundament, Våbenhus	4	stk.	8.500	10.000	13.000	34.000	40.000	52.000	41.200	3.600	1,30E+07	1,97
	Armering og støbning linjefundament, Mødestedet	28	m	2.500	3.000	3.500	70.000	84.000	98.000	84.000	5.600	3,14E+07	4,02
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Terrændæk												
	Terrændæk, Våbenhuset	15	m³	8.500	10.000	13.000	127.500	150.000	195.000	154.500	13.500	1,82E+08	7,39
	Terrændæk, Mødestedet	13	m³	8.500	10.000	13.000	110.500	130.000	169.000	133.900	11.700	1,37E+08	6,40
	Reparation af terrændæk, Kirke	5	m³	8.500	10.000	13.000	42.500	50.000	65.000	51.500	4.500	2,03E+07	2,46
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Bygningsbasis, bygning, øvrige												
	Nedbrydning facadevæg, Aministration	11	m	600	700	900	6.600	7.700	9.900	7.920	660	4,36E+05	0,38
	Nedbrydning facadevæg,Våbenhus	7	m	600	700	900	4.200	4.900	6.300	5.040	420	1,76E+05	0,24
	Nedbrydning brystning+vindue, Kirke	6	stk.	1.500	1.750	2.000	9.000	10.500	12.000	10.500	600	3,60E+05	0,50
	Nedbrydning tung indervæg, Administration	11	m	600	700	900	6.600	7.700	9.900	7.920	660	4,36E+05	0,38
	Nedbrydning tung indervæg, Våbenhus	28	m	600	700	900	16.800	19.600	25.200	20.160	1.680	2,82E+06	0,96
	Nedbrydning tung indervæg, Kirke	37	m	600	700	900	22.200	25.900	33.300	26.640	2.220	4,93E+06	1,27
	Nedbrydning spindeltrappe, Administration	1	stk.	10.000	12.000	14.000	10.000	12.000	14.000	12.000	800	6,40E+05	0,57
	Nedbrydning terrændæk, Mødestedet	23	m²	1.000	1.200	1.500	23.000	27.600	34.500	28.060	2.300	5,29E+06	1,34
	Nedbrydning terrændæk, Våbenhuset	125	m²	1.000	1.200	1.500	125.000	150.000	187.500	152.500	12.500	1,56E+08	7,29
	Nedbrydning fundamentsklods + betonsøjle, kirke	1	stk.	75.000	85.000	120.000	75.000	85.000	120.000	90.000	9.000	8,10E+07	4,30
	Nedbrydning af gulvbelægning, Administration	160	m²	200	300	400	32.000	48.000	64.000	48.000	6.400	4,10E+07	2,30
	Hultagning i etagedæk 3 m², Administration	2	stk.	10.000	12.500	15.000	20.000	25.000	30.000	25.000	2.000	4,00E+06	1,20
	Nedbrydning udvendig tappe, Mødestedet	1	stk.	10.000	12.000	14.000	10.000	12.000	14.000	12.000	800	6,40E+05	0,57
	Hultagning til dørhul, Kirke	2	stk.	3.000	3.500	4.000	6.000	7.000	8.000	7.000	400	1,60E+05	0,33
	Nedbrydning glasgang, Mødestedet	2	stk.	30.000	40.000	50.000	60.000	80.000	100.000	80.000	8.000	6,40E+07	3,83
	Nedbrydning til skakt, Våbenhus	1	stk.	3.000	5.000	6.000	3.000	5.000	6.000	4.800	600	3,60E+05	0,23
	Nedbrydning af gulvbelægning, Administration - Parterre	160	m²	200	300	400	32.000	48.000	64.000	48.000	6.400	4,10E+07	2,30
	Nedbrydning af gulvbelægning, Kirke	200	m²	200	300	400	40.000	60.000	80.000	60.000	8.000	6,40E+07	2,87
	Miljøsanering (Skønnet omfang inden screening)	900	m²	650	850	1.000	585.000	765.000	900.000	756.000	63.000	3,97E+09	36,16
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Bygningsbasis, bygning, sum												
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
							1.662.300	2.075.300	2.565.600				100,00

Totalens middel (kr.)		2.090.760	4,89E+09
Standardafvigelse (%)		3,34	
Standardafvigelse (kr.)	S = (sum V)^{½} =		69.931
Usikkerhedsmargin (kr.)	+/- 2 x S =		+/- 139.863
Kalkulationssum incl. usikkerhedsmargin (kr.)		2.230.623	

Sagsnr.: MVK
Sag: Møllevang Kirke
Dato: 14.11.2025
Rev. dato: 18.11.2025

SLETH

HENRY BERTHELSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER

A. Primære bygningsdele

		Mængde	Enhed	Enhedspriser			Totalpriser kr.			Middel kr.	S kr.	Varians	Prioritet %
		a	-	min. b	sand. c	max. d	min. a x b	sand. a x c	max. a x d	a(b+3xc+d) 5	a(d-b) 5	V = S^2	M/T*100
(2.)	**Primære bygningsdele**												
	Primære bygningsdele, terræn												
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Ydervægge												
	Ydervægge, Mødestedet	84,0	m^2	10.000	12.000	14.000	840.000	1.008.000	1.176.000	1.008.000	67.200	4,52E+09	30,74
	Ydervægge, hævning af våbenhus (3 skifter)	8	m^2	4.500	5.000	6.000	36.000	40.000	48.000	40.800	2.400	5,76E+06	1,24
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Indervægge												
	Lette indervægge, Administration	125	m^2	750	900	1.100	93.750	112.500	137.500	113.750	8.750	7,66E+07	3,47
	Lette indervægge, Våbenhus	30	m^2	750	900	1.100	22.500	27.000	33.000	27.300	2.100	4,41E+06	0,83
	Tunge indervægge, Mødestedet	8	m^2	2.500	2.750	3.500	20.000	22.000	28.000	22.800	1.600	2,56E+06	0,70
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Dæk												
	Betondæk over Mødestedet, Kirke	5	m^3	8.500	10.000	13.000	42.500	50.000	65.000	51.500	4.500	2,03E+07	1,57
	Betondæk (Udstøbning af hul) , Administration	1	m^3	8.500	10.000	13.000	8.500	10.000	13.000	10.300	900	8,10E+05	0,31
	Betondæk ny udgang, Kirke	1	m^3	8.500	10.000	13.000	8.500	10.000	13.000	10.300	900	8,10E+05	0,31
	Dæk til ventilation(træ), Administration	10	m^2	1.500	1.800	2.000	15.000	18.000	20.000	17.800	1.000	1,00E+06	0,54
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Trapper og ramper												
	Trappe(Beton), administration	1	stk.	17.500	20.000	24.000	17.500	20.000	24.000	20.300	1.300	1,69E+06	0,62
	Sidde trappe, Mødestedet	1	stk.	30.000	32.000	35.000	30.000	32.000	35.000	32.200	1.000	1,00E+06	0,98
	Rampe, Mødestedet	1	stk.	10.000	11.000	12.000	10.000	11.000	12.000	11.000	400	1,60E+05	0,34
	Trappe t. flugtvej, Kirke	1	stk.	5.000	6.000	7.000	5.000	6.000	7.000	6.000	400	1,60E+05	0,18
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Bærende konstruktioner												
	Stålsøjle, Mødestedet	1.000	kg	80	110	120	80.000	110.000	120.000	106.000	8.000	6,40E+07	3,23
	Stålbjælker, Mødestedet	1.200	kg	80	110	120	96.000	132.000	144.000	127.200	9.600	9,22E+07	3,88
	Udvekslingsbjælker ved hultagning etagedæk, Administration	2	stk.	8.000	9.000	10.000	16.000	18.000	20.000	18.000	800	6,40E+05	0,55
	Stålbjælker, Kirke	5.671	kg	80	110	120	453.680	623.810	680.520	601.126	45.368	2,06E+09	18,33
	Ståloverligger døråbning ydervæg, Kirke	2	stk.	20.000	25.000	30.000	40.000	50.000	60.000	50.000	4.000	1,60E+07	1,52
	Betonsøjler, Kirke	5	stk.	25.000	27.500	30.000	125.000	137.500	150.000	137.500	5.000	2,50E+07	4,19
	Teqloverliqqere, Administration	7	stk.	9.000	10.000	12.500	63.000	70.000	87.500	72.100	4.900	2,40E+07	2,20
	Stålbjælker, Administration	500	kg	80	110	120	40.000	55.000	60.000	53.000	4.000	1,60E+07	1,62
	Stålbjælker, Våbenhus	1.000	kg	80	110	120	80.000	110.000	120.000	106.000	8.000	6,40E+07	3,23
	Omstøbninger	1	sum	35.000	45.000	60.000	35.000	45.000	60.000	46.000	5.000	2,50E+07	1,40
	Tage												
	Ny tagkonstruktion, Våbenhuset	125	m^2	2.500	3.000	3.500	312.500	375.000	437.500	375.000	25.000	6,25E+08	11,44
	Ny tagkonstruktion, Mødestedet	60	m^2	2.500	3.000	3.500	150.000	180.000	210.000	180.000	12.000	1,44E+08	5,49
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Primære bygningdele, bygning, øvrige												
	Ingeniørgang	1	stk.	30.000	35.000	40.000	30.000	35.000	40.000	35.000	2.000	4,00E+06	1,07
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Primære bygningdele, bygning, sum												
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
							2.670.430	3.307.810	3.801.020				100,00

Totalens middel (kr.)		3.278.976	7,79E+09
Standardafvigelse (%)		2,69	
Standardafvigelse (kr.)	S = (sum V)^{½} =		88.256
Usikkerhedsmargin (kr.)	+/- 2 x S =	+/-	176.512
Kalkulationssum incl. usikkerhedsmargin (kr.)		3.455.488	

Sagsnr.: MVK
Sag: Møllevang Kirke
Dato: 14.11.2025
Rev. dato: 18.11.2025

SLETH

HENRY BERTHELSEN
RÅDGIVENDE INGENIØRER

A. Komplettering

		Mængde	Enhed	Enhedspriser			Totalpriser kr.			Middel kr.	S kr.	Varians	Prioritet %
		a	-	min. b	sand. c	max. d	min. a x b	sand. a x c	max. a x d	a(b+3xc+d) 5	a(d-b) 5	V = S²	M/T*100
(3.)	**Komplettering**												
	Komplettering, terræn												
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Ydervægge												
	Udv. facadepartier, Våbenhus	22	m²	8.000	12.000	14.000	176.000	264.000	308.000	255.200	26.400	6,97E+08	18,77
	Udv. dobbeltdør i facadeparti, Våbenhus	1	stk	40.000	45.000	50.000	40.000	45.000	50.000	45.000	2.000	4,00E+06	3,31
	Udv. facadepartier, Mødestedet	30	m²	8.000	12.000	14.000	240.000	360.000	420.000	348.000	36.000	1,30E+09	25,59
	Udv. dør i facadeparti, Mødestedet	1	stk	20.000	22.500	25.000	20.000	22.500	25.000	22.500	1.000	1,00E+06	1,65
	Udv. dobbeltdør i facadeparti, Mødested	1	stk	40.000	45.000	50.000	40.000	45.000	50.000	45.000	2.000	4,00E+06	3,31
	Udv. vinduer, Administration	7	stk.	7.000	7.500	8.000	49.000	52.500	56.000	52.500	1.400	1,96E+06	3,86
	Udv. dørparti, Administration	1	stk.	20.000	22.500	25.000	20.000	22.500	25.000	22.500	1.000	1,00E+06	1,65
	Udv. dobbeltdør, Kirke	1	stk.	50.000	60.000	75.000	50.000	60.000	75.000	61.000	5.000	2,50E+07	4,49
	Udv. dør m. sideparti, Kirke	7	stk	22.500	25.000	30.000	157.500	175.000	210.000	178.500	10.500	1,10E+08	13,13
	Indervægge												
	Indv. glasdør og vinduesparti, Adminsitr	4	m²	8.000	12.000	14.000	32.000	48.000	56.000	46.400	4.800	2,30E+07	3,41
	Indv. branddøre, Administration	2	stk.	10.000	12.500	14.000	20.000	25.000	28.000	24.600	1.600	2,56E+06	1,81
	Indv. døre udtage, opbevare og isætte,	6	stk.	750	1.000	1.250	4.500	6.000	7.500	6.000	600	3,60E+05	0,44
	Indv. branddør, Kirke	1	stk.	10.000	12.500	14.000	10.000	12.500	14.000	12.300	800	6,40E+05	0,90
	Indv. glasparti, Mødestedet	7	m²	8.000	12.000	14.000	56.000	84.000	98.000	81.200	8.400	7,06E+07	5,97
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Dæk												
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Trapper og ramper												
	Håndliste v. trappe, Våbenhus	1	stk.	5.000	6.000	7.000	5.000	6.000	7.000	6.000	400	1,60E+05	0,44
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Lofter												
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Altaner												
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Tage												
	Ovenlys, Våbenhus	4	stk	15.000	17.500	20.000	60.000	70.000	80.000	70.000	4.000	1,60E+07	5,15
	Baldakin, Våbenhus	12	m²	2.500	3.500	5.000	30.000	42.000	60.000	43.200	6.000	3,60E+07	3,18
	Baldakin, Mødestedet	11	m²	2.500	3.500	5.000	27.750	38.850	55.500	39.960	5.550	3,08E+07	2,94
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Komplettering, bygning, øvrige												
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Komplettering, bygning, sum												
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
							1.037.750	1.378.850	1.625.000				100,00

Totalens middel (kr.)		1.359.860	2,32E+09
Standardafvigelse (%)		3,54	
Standardafvigelse (kr.)	S = (sum V)^{½} =		48.169
Usikkerhedsmargin (kr.)	+/- 2 x S =	+/-	96.339
Kalkulationssum incl. usikkerhedsmargin (kr.)		1.456.199	

Sagsnr.: MVK
Sag: Møllevang Kirke
Dato: 14.11.2025
Rev. dato: 18.11.2025

SLETH

HENRY BERTHELSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER

A. Overflader

		Mængde	Enhed	Enhedspriser			Totalpriser kr.			Middel kr.	S kr.	Varians	Prioritet %
		a	-	min. b	sand. c	max. d	min. a x b	sand. a x c	max. a x d	a(b+3xc+d) 5	a(d-b) 5	$V = S^2$	M/T*100
(4.)	**Overflader**												
	Belægninger, terræn												
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Udvendige vægge												
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Indvendige vægge												
	Pudsning af nye vægge, Mødestedet	15	m^2	300	350	450	4.500	5.250	6.750	5.400	450	2,03E+05	0,50
	Malerbehandling af eksisterende vægge, Administration - Parterre	370	m^2	50	75	100	18.500	27.750	37.000	27.750	3.700	1,37E+07	2,59
	Malerbehandling af eksisterende vægge, Administration - Have	250	m^2	50	75	100	12.500	18.750	25.000	18.750	2.500	6,25E+06	1,75
	Malerbehandling af eksisterende vægge, Kirke	260	m^2	50	75	100	13.000	19.500	26.000	19.500	2.600	6,76E+06	1,82
	Malerbehandling af eksisterende vægge, Våbenhus	90	m^2	50	75	100	4.500	6.750	9.000	6.750	900	8,10E+05	0,63
	Indvendige vægge, Administration - Toilet	30	m^2	250	500	750	7.500	15.000	22.500	15.000	3.000	9,00E+06	1,40
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Dæk og gulve												
	Gulvbelægning, Kirke	200	m^2	700	800	1.000	140.000	160.000	200.000	164.000	12.000	1,44E+08	15,32
	Gulvbelægning, Våbenhus	80	m^2	700	800	1.000	56.000	64.000	80.000	65.600	4.800	2,30E+07	6,13
	Gulvbelægning, Mødestedet	75	m^2	700	800	1.000	52.500	60.000	75.000	61.500	4.500	2,03E+07	5,75
	Gulvbelægning, Administration	160	m^2	400	500	700	64.000	80.000	112.000	83.200	9.600	9,22E+07	7,77
	Gulvbelægning, Administration - Parterre	175	m^2	400	500	700	70.000	87.500	122.500	91.000	10.500	1,10E+08	8,50
	Gulvbelægning, Adminstration - Toilet	10	m^2	1.600	1.800	2.000	16.000	18.000	20.000	18.000	800	6,40E+05	1,68
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Trapper og ramper												
	Trappe, administration	1	stk.	17.500	20.000	24.000	17.500	20.000	24.000	20.300	1.300	1,69E+06	1,90
	Siddetrappe, Mødestedet	1	stk.	45.000	50.000	55.000	45.000	50.000	55.000	50.000	2.000	4,00E+06	4,67
	Rampe, Mødestedet	10	m^2	700	800	1.000	7.000	8.000	10.000	8.200	600	3,60E+05	0,77
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Lofter												
	Loft, Administration	160	m^2	400	500	600	64.000	80.000	96.000	80.000	6.400	4,10E+07	7,47
	Loft, Våbenhus	110	m^2	450	600	750	49.500	66.000	82.500	66.000	6.600	4,36E+07	6,17
	Loft, Mødestedet	80	m^2	450	600	750	36.000	48.000	60.000	48.000	4.800	2,30E+07	4,48
	Loft, Kirke	200	m^2	400	500	600	80.000	100.000	120.000	100.000	8.000	6,40E+07	9,34
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Altaner												
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Tage												
	Tagbelægning, Våbenhus	123	m^2	400	550	600	49.200	67.650	73.800	65.190	4.920	2,42E+07	6,09
	Tagbelægning, Mødestedet	60	m^2	400	550	600	24.000	33.000	36.000	31.800	2.400	5,76E+06	2,97
	Overflader, bygning, øvrige												
	Vindskede, profiler mm.	90	lbm	200	250	400	18.000	22.500	36.000	24.300	3.600	1,30E+07	2,27
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Overflader, bygning, sum												
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
							849.200	1.057.650	1.329.050				100,00

Totalens middel (kr.)	1.070.240		6,48E+08
Standardafvigelse (%)	2,38		
Standardafvigelse (kr.)	$S = (\text{sum } V)^{½} =$		25.448
Usikkerhedsmargin (kr.)	+/- 2 x S =	+/-	50.896
Kalkulationssum incl. usikkerhedsmargin (kr.)	1.121.136		

Sagsnr.: MVK
Sag: Møllevang Kirke
Dato: 14.11.2025
Rev. dato: 18.11.2025

SLETH

HENRY BERTHELSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER

A. VVS - anlæg

		Mængde	Enhed	Enhedspriser min.	sand.	max.	Totalpriser kr. min.	sand.	max.	Middel kr.	S kr.	Varians	Prioritet %
		a	-	b	c	d	a x b	a x c	a x d	a(b+3xc+d) 5	a(d-b) 5	$V = S^2$	M/T*100
(5.)	**VVS - anlæg**												
	VVS-anlæg, terræn												
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Udgravning og etablering af ledningsgrave for kloakanlæg i terræn incl. midlertidig tørholdelse (gennemsnit dybde 2.5m)						0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Omkringfyldning, tilfyldning for kloakanlæg						0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Etablering af forbindelse af Spildevandsinstallationer på Kloak	1	SUM	30.000	40.000	50.000	30.000	40.000	50.000	40.000	4.000	1,60E+07	1,27
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Drænanlæg - Netdræn omkring Våbenhusets og ingeniørgangens udvidelse i havenivau	100	kvm	650	700	750	65.000	70.000	75.000	70.000	2.000	4,00E+06	2,23
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Komprimeringskontrol	1	stk.	3.500	4.000	5.000	3.500	4.000	5.000	4.100	300	9,00E+04	0,12
	Spuling og TV-inspektion af nye og berørte ledninger og brønde.	1	Sum	10.000	15.000	20.000	10.000	15.000	20.000	15.000	2.000	4,00E+06	0,48
	Indmåling af brønde og ledninger incl. toppunkter og retningsændringer.	1	Sum	3.500	4.000	5.000	3.500	4.000	5.000	4.100	300	9,00E+04	0,13
	Flytning af toilet	1	Sum	25.000	30.000	40.000	25.000	30.000	40.000	31.000	3.000	9,00E+06	0,99
	Affald												
	Nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende installationer (Sanering ikke inkluderet).	1	kvm	30.000	40.000	60.000	30.000	40.000	60.000	42.000	6.000	3,60E+07	1,34
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Afløb og sanitet												
	Adminstration, Indv. Afløbsinstallation	530	kvm	50	75	100	26.500	39.750	53.000	39.750	5.300	2,81E+07	1,26
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Våbenhus, Indv. Afløbsinstallation	210	kvm	50	75	100	10.490	15.735	20.980	15.735	2.098	4,40E+06	0,50
	Våbenhus, HV. Bred variant m. et grebs håndtag Inkl. blandingsbatteri.	1	stk.	6.500	7.500	8.500	6.500	7.500	8.500	7.500	400	1,60E+05	0,24
	Våbenhus, WC, Høj gulvstående variant inkl. armstøttere	1	stk.	6.500	7.500	8.500	6.500	7.500	8.500	7.500	400	1,60E+05	0,24
	Våbenhus, Spejle & Sanitetstilbehør, 1 toiletpapirholder, 1 papirautomat, 1 sæbedispensor, 1 kurv, 1 poseklemme, 1 sæt spejlholdere	1	stk.	13.000	15.000	17.000	13.000	15.000	17.000	15.000	800	6,40E+05	0,48
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Samlingslokale, Indv. Afløbsinstallation	269	kvm.	50	75	100	13.425	20.138	26.850	20.138	2.685	7,21E+06	0,64
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Vand												
	Adminstration, Vandinstallation, rør, fordelere.	530	kvm.	50	75	100	26.500	39.750	53.000	39.750	5.300	2,81E+07	1,26
	Adminstration, Brugsvandsveksler.	1	stk.	30.000	40.000	50.000	30.000	40.000	50.000	40.000	4.000	1,60E+07	1,27
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Våbenhus, Vandinstallation, rør, fordelere.	210	Kvm.	50	75	100	10.490	15.735	20.980	15.735	2.098	4,40E+06	0,50
	Våbenhus, Slangevinder	1	stk.	10.000	15.000	20.000	10.000	15.000	20.000	15.000	2.000	4,00E+06	0,48
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Samlingslokale, Vandinstallation, rør, fordelere.	269	kvm.	50	75	100	13.425	20.138	26.850	20.138	2.685	7,21E+06	0,64
	Nye Køkkeninstallationer	1	SUM	50.000	100.000	150.000	50.000	100.000	150.000	100.000	20.000	4,00E+08	3,18
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Luftarter												
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Køling												
	Køling til Ventilationsanlæg, ca. 40 kW	1	stk.	75.000	100.000	125.000	75.000	100.000	125.000	100.000	10.000	1,00E+08	3,18
	Nedkøling af lufttilførsel	16.850	m³	3	5	10	50.550	84.250	168.500	94.360	23.590	5,56E+08	3,00
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Varme												
	Adminstration, blandesløjfe	4	stk.	7.500	10.000	12.500	30.000	40.000	50.000	40.000	4.000	1,60E+07	1,27
	Adminstration, varminstallation, inkl. rør og fordelere	530	kvm	50	75	100	26.500	39.750	53.000	39.750	5.300	2,81E+07	1,26
	Adminstration, komplette radiatorinstallationer	23	stk.	6.000	7.000	8.000	138.000	161.000	184.000	161.000	9.200	8,46E+07	5,12
	Adminstration, Fjernvarmeindføring	1	stk.	30.000	50.000	70.000	30.000	50.000	70.000	50.000	8.000	6,40E+07	1,59
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Våbenhus, varminstallation, inkl. rør og fordelere	210	kvm	50	75	100	10.490	15.735	20.980	15.735	2.098	4,40E+06	0,50
	Våbenhus, komplette radiatorinstallationer	12	stk.	8.000	10.000	12.000	96.000	120.000	144.000	120.000	9.600	9,22E+07	3,82
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Samlingslokale, blandesløjfe	2	stk.	7.500	10.000	12.500	15.000	20.000	25.000	20.000	2.000	4,00E+06	0,64
	Samlingslokale, varminstallation, inkl. rør og fordelere	269	kvm	50	75	100	13.425	20.138	26.850	20.138	2.685	7,21E+06	0,64
	Samlingslokale, komplette radiatorinstallationer	8	stk.	6.000	7.000	8.000	48.000	56.000	64.000	56.000	3.200	1,02E+07	1,78
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Ventilationsanlæg												
	VE01, Adminstration	1.500	m³	100	125	150	150.000	187.500	225.000	187.500	15.000	2,25E+08	5,96
	VE02, Våbenhus	2.500	m³	100	125	150	250.000	312.500	375.000	312.500	25.000	6,25E+08	9,94
	VE03, Samlingslokale til Kirkerum	7.500	m³	90	100	110	675.000	750.000	825.000	750.000	30.000	9,00E+08	23,85
	VE04, Samlingslokale til Krypt	5.350	m³	90	100	110	481.500	535.000	588.500	535.000	21.400	4,58E+08	17,01
	Køkkensug, inkl. Motor, spjæld og ydervægsriste	1	SUM	50.000	100.000	150.000	50.000	100.000	150.000	100.000	20.000	4,00E+08	3,18
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	VVS-anlæg, bygning, øvrige												
	Funktionsafprøvning og aflevering VVS	1	sum	6.000	7.000	8.000	6.000	7.000	8.000	7	0	1,60E-01	0,00
	Funktionsafprøvning og aflevering Ventilation	1	sum	6.000	7.000	8.000	6.000	7.000	8.000	7	0	1,60E-01	0,00
	D&V-dokumentation, Kloak, VVS, VENT.	3	Sum	6.000	7.000	8.000	18.000	21.000	24.000	21	1	1,44E+00	0,00
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	VVS-anlæg, bygning, sum												
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
							2.553.295	3.166.118	3.845.490				99,99

Totalens middel (kr.)	3.144.463		4,14E+09
Standardafvigelse (%)	2,05		
Standardafvigelse (kr.)	$S = (\text{sum } V)^{½} =$		64.380
Usikkerhedsmargin (kr.)	+/- 2 x S =	+/-	128.759
Kalkulationssum incl. usikkerhedsmargin (kr.)	3.273.222		

Sagsnr.: MVK
Sag: Møllevang Kirke
Dato: 14.11.2025
Rev. dato: 18.11.2025

SLETH

HENRY BERTHELSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER

A. EL- og mekaniske anlæg

		Mængde	Enhed	Enhedspriser			Totalpriser kr.			Middel kr.	S kr.	Varians	Prioritet %
		a	-	min. b	sand. c	max. d	min. a x b	sand. a x c	max. a x d	a(b+3xc+d) 5	a(d-b) 5	$V = S^2$	M/T*100
(6.)	**EL- og mekaniske anlæg**												
	El- og mekaniske anlæg, terræn												
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Højspændingsanlæg												
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Lavspændingsanlæg												
	Undertavle, Administration	1	stk.	40.000	50.000	80.000	40.000	50.000	80.000	54.000	8.000	6,40E+07	3,57
	Undertavle, Krypt	1	stk.	25.000	30.000	35.000	25.000	30.000	35.000	30.000	2.000	4,00E+06	1,98
	Hovedledninger, Administration	1	sum	12.000	15.000	18.000	12.000	15.000	18.000	15.000	1.200	1,44E+06	0,99
	Hovedledninger, Krypt	1	sum	12.000	15.000	18.000	12.000	15.000	18.000	15.000	1.200	1,44E+06	0,99
	Jordingsanlæg	1	sum	8.000	10.000	12.000	8.000	10.000	12.000	10.000	800	6,40E+05	0,66
	Føringsveje, Administration	430	m²	140	150	160	60.200	64.500	68.800	64.500	1.720	2,96E+06	4,86
	Føringsveje, Våbenhus	210	m²	60	75	90	12.600	15.750	18.900	15.750	1.260	1,59E+06	1,19
	Føringsveje, Krypt	230	m²	60	75	90	13.800	17.250	20.700	17.250	1.380	1,90E+06	1,3
	Lavspænding, Administration	430	m²	200	210	220	86.000	90.300	94.600	90.300	1.720	2,96E+06	5,97
	Lavspænding, Våbenhus	225	m²	200	210	220	45.000	47.250	49.500	47.250	900	8,10E+05	3,12
	Lavspænding, Krypt	230	m²	200	210	220	46.000	48.300	50.600	48.300	920	8,46E+05	3,19
	Lysinstallationer, Administration	430	m²	150	170	190	64.500	73.100	81.700	73.100	3.440	1,18E+07	4,83
	Lysinstallationer, Våbenhus	210	m²	150	170	190	31.500	35.700	39.900	35.700	1.680	2,82E+06	2,36
	Lysinstallationer, Krypt	230	m²	150	170	190	34.500	39.100	43.700	39.100	1.840	3,39E+06	2,58
	Belysningsarmatur, Administration	430	m²	250	300	350	107.500	129.000	150.500	129.000	8.600	7,40E+07	8,52
	Belysningsarmatur, Våbenhus	210	m²	250	300	350	52.500	63.000	73.500	63.000	4.200	1,76E+07	4,16
	Belysningsarmatur, Krypt	230	m²	250	300	350	57.500	69.000	80.500	69.000	4.600	2,12E+07	4,56
	Evt. ny tavle	1	stk	40.000	50.000	55.000	40.000	50.000	55.000	49.000	3.000	9,00E+06	3,24
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Elektronik og svagstrøm												
	ADK-anlæg, Administration	1	stk.	30.000	35.000	40.000	30.000	35.000	40.000	35.000	2.000	4,00E+06	2,64
	ABA anlæg	1	sum	230.000	250.000	270.000	230.000	250.000	270.000	250.000	8.000	6,40E+07	18,82
	Teleslynge, excl. Anlæg	1	sum	10.000	15.000	20.000	10.000	15.000	20.000	15.000	2.000	4,00E+06	1,13
	IT-infrastruktur, Administration	430	m²	110	120	130	47.300	51.600	55.900	51.600	1.720	2,96E+06	3,88
	IT-infrastruktur, Våbenhus	210	m²	50	60	70	10.500	12.600	14.700	12.600	840	7,06E+05	0,95
	IT-infrastruktur, Krypt	230	m²	50	60	70	11.500	13.800	16.100	13.800	920	8,46E+05	1,04
	Fibertræk, inkl terrænarbejde	1	Stk.	40.000	50.000	60.000	40.000	50.000	60.000	50.000	4.000	1,60E+07	3,76
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Transportanlæg												
	Lift	2	Stk.	80.000	110.000	140.000	160.000	220.000	280.000	220.000	24.000	1,60E+07	14,54
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Øvrige mekaniske anlæg, bygning												
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Elanlæg, bygning, øvrige												
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	El- og mekaniske anlæg, bygning, sum												
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
							1.287.900	1.510.250	1.747.600				104,84

Totalens middel (kr.)		1.513.250	3,31E+08
Standardafvigelse (%)		1,20	
Standardafvigelse (kr.)	$S = (\text{sum } V)^{½} =$		18.191
Usikkerhedsmargin (kr.)	+/- 2 x S =	+/-	36.381
Kalkulationssum incl. usikkerhedsmargin (kr.)		1.549.631	

Sagsnr.: MVK
Sag: Møllevang Kirke
Dato: 14.11.2025
Rev. dato: 18.11.2025

SLETH

HENRY BERTHELSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER

A. Inventar

		Mængde	Enhed	Enhedspriser			Totalpriser kr.			Middel kr.	S kr.	Varians	Prioritet %
		a	-	min. b	sand. c	max. d	min. a x b	sand. a x c	max. a x d	a(b+3xc+d) 5	a(d-b) 5	$V = S^2$	M/T*100
(7.)	**Inventar**												
	Inventar terræn												
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Teknisk inventar												
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Tavler, skilte og skærme												
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Opbevaringsmøbler												
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Bordmøbler												
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Siddemøbler												
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Liggemøbler												
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Boligtekstiler og afskærmning												
	Forhæng, Våbenhus	8	lbm	2.000	3.000	3.500	16.000	24.000	28.000	23.200	2.400	5,76E+06	0,92
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Inventar, bygning, øvrigt												
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
	Inventar, bygning, sum												
	Afsat til inventar	1	sum	2.250.000	2.476.000	2.750.000	2.250.000	2.476.000	2.750.000	2.485.600	100.000	1,00E+10	99,08
							2.266.000	2.500.000	2.778.000				100,00

Totalens middel (kr.)		2.508.800	1,00E+10
Standardafvigelse (%)		3,99	
Standardafvigelse (kr.)	$S = (\text{sum } V)^{½} =$		100.029
Usikkerhedsmargin (kr.)	+/- 2 x S =	+/-	200.058
Kalkulationssum incl. usikkerhedsmargin (kr.)		2.708.858	

Sagsnr.: MVK
Sag: Møllevang Kirke
Dato: 14.11.2025
Rev. dato: 18.11.2025

SLETH

HENRY BERTHELSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER

A. Øvrige bygningsdele

		Mængde	Enhed	Enhedspriser			Totalpriser kr.			Middel kr.	S kr.	Varians	Prioritet %
		a	-	min. b	sand. c	max. d	min. a x b	sand. a x c	max. a x d	a(b+3xc+d) 5	a(d-b) 5	V = S²	M/T*100
(8.)	**Øvrige bygningdele**												
	Øvrige bygningsdele, terræn												
							0	0	0	0	0	0,00E+00	#DIVISION/0!
	Øvrige bygningsdele, bygning												
							0	0	0	0	0	0,00E+00	#DIVISION/0!
	Øvrige bygningsdele, bygning, sum												
							0	0	0	0	0	0,00E+00	#DIVISION/0!
							0	0	0				#DIVISION/0!

Totalens middel (kr.)	0		0,00E+00
Standardafvigelse (%)	########		
Standardafvigelse (kr.)	S = (sum V)^{½} =		0
Usikkerhedsmargin (kr.)	+/- 2 x S =	+/-	0
Kalkulationssum incl. usikkerhedsmargin (kr.)	-		

Sagsnr.: MVK
Sag: Møllevang Kirke
Dato: 14.11.2025
Rev. dato: 18.11.2025

SLETH

HENRY BERTHELSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER

A. Anlæg - i alt

		Mængde	Enhed	Enhedspriser			Totalpriser kr.			Middel kr.	S kr.	Varians	Prioritet %
		a	-	min. b	sand. c	max. d	min. a x b	sand. a x c	max. a x d	a(b+3xc+d) 5	a(d-b) 5	$V = S^2$	M/T*100
(9.)	**Anlæg - i alt**												
	Anlæg - i alt, terræn												
	Landskab, ankomst (1.7)	450	m²	500	550	600	225.000	247.500	270.000	247.500	9.000	8,10E+07	31,10
	Landskab, haveankomst (1.8)	325	m²	600	650	700	195.000	211.250	227.500	211.250	6.500	4,23E+07	26,54
	Landskab, grønt bælte inkl. parkering (2.5)	185	m²	675	725	775	124.875	134.125	143.375	134.125	3.700	1,37E+07	16,85
	Landskab, stenbed (2.6)	100	m²	600	650	700	60.000	65.000	70.000	65.000	2.000	4,00E+06	8,17
	Landskab, grøn ramme (3.3)	345	m²	350	400	450	120.750	138.000	155.250	138.000	6.900	4,76E+07	17,34
	Anlæg - i alt, bygning, sum												
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
							725.625	795.875	866.125				100,00

Totalens middel (kr.)	795.875		1,89E+08
Standardafvigelse (%)	1,73		
Standardafvigelse (kr.)	$S = (\text{sum } V)^{½} =$		13.731
Usikkerhedsmargin (kr.)	+/- 2 x S =	+/-	27.463
Kalkulationssum incl. usikkerhedsmargin (kr	823.338		

Sagsnr.: MVK
Sag: Møllevang Kirke
Dato: 14.11.2025
Rev. dato: 18.11.2025

SLETH

HENRY BERTHELSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER

E. Forarbejder

		Mængde	Enhed	Enhedspriser			Totalpriser kr.			Middel kr.	S kr.	Varians	Prioritet %
		a	-	min. b	sand. c	max. d	min. a x b	sand. a x c	max. a x d	a(b+3xc+d) 5	a(d-b) 5	$V = S^2$	M/T*100
	Forarbejder												
y	Miljøscreening	1	Sum	40.000	50.000	50.000	40.000	50.000	50.000	48.000	2.000	4,00E+06	40,68
	Landinspektør	1	Sum	15.000	25.000	30.000	15.000	25.000	30.000	24.000	3.000	9,00E+06	20,34
	Geoteknisk undersøgelser	1	Sum	15.000	25.000	35.000	15.000	25.000	35.000	25.000	4.000	1,60E+07	21,19
	Akustiske undersøgelser	1	Sum	15.000	20.000	30.000	15.000	20.000	30.000	21.000	3.000	9,00E+06	17,80
							0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
							85.000	120.000	145.000				100,00

Totalens middel (kr.)	118.000		3,80E+07
Standardafvigelse (%)	5,22		
Standardafvigelse (kr.)	S = (sum V)^{½} =		6.164
Usikkerhedsmargin (kr.)	+/- 2 x S =	+/-	12.329
Kalkulationssum incl. usikkerhedsm	130.329		

Sagsnr.: MVK
Sag: Møllevang Kirke
Dato: 14.11.2025
Rev. dato: 18.11.2025

SLETH

HENRY BERTHELSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER

F. Tilslutningsafgifter

	Mængde	Enhed	Enhedspriser			Totalpriser kr.			Middel kr.	S kr.	Varians	Prioritet %
	a	-	min. b	sand. c	max. d	min. a x b	sand. a x c	max. a x d	a(b+3xc+d) 5	a(d-b) 5	V = S²	M/T*100
Tilslutningsafgifter												
						0	0	0	0	0	0,00E+00	#DIVISION/0!
						0	0	0				#DIVISION/0!

Totalens middel (kr.) 0 0,00E+00

Standardafvigelse (%) #DIVISION/0!
Standardafvigelse (kr.) S = (sum V)^{½} = 0
Usikkerhedsmargin (kr.) +/- 2 x S = +/- 0

Kalkulationssum incl. usikkerhedsmargin (kr. -

Sagsnr.: MVK
Sag: Møllevang Kirke
Dato: 14.11.2025
Rev. dato: 18.11.2025

SLETH

HENRY BERTHELSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER

G. Byggetilladelser

	Mængde	Enhed	Enhedspriser			Totalpriser kr.			Middel kr.	S kr.	Varians	Prioritet %
	a	-	min. b	sand. c	max. d	min. a x b	sand. a x c	max. a x d	a(b+3xc+d) 5	a(d-b) 5	V = S^2	M/T*100
Byggetilladelser												
Byggesagsbehandling	1	sum	20.000	25.000	30.000	20.000	25.000	30.000	25.000	2.000	4,00E+06	100,00
						0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
						20.000	25.000	30.000				100,00

Totalens middel (kr.)	25.000		4,00E+06
Standardafvigelse (%)	8,00		
Standardafvigelse (kr.)	S = (sum V)^{½} =		2.000
Usikkerhedsmargin (kr.)	+/- 2 x S =	+/-	4.000
Kalkulationssum incl. usikkerhedsmargin (kr.)	29.000		

Sagsnr.: MVK
Sag: Møllevang Kirke
Dato: 14.11.2025
Rev. dato: 18.11.2025

SLETH

HENRY BERTHELSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER

H. Rådgivning

	Mængde	Enhed	Enhedspriser			Totalpriser kr.			Middel kr.	S kr.	Varians	Prioritet %
	a	-	min. b	sand. c	max. d	min. a x b	sand. a x c	max. a x d	a(b+3xc+d) 5	a(d-b) 5	$V = S^2$	M/T*100
Rådgivning												
Arkitekt- og ingeniørrådgivning jf. ABR og YBL	1	sum	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	0	0,00E+00	75,22
Tillæg arkitekt- og ingeniørrådgivning jf. ABR og YBL	1	sum	823.000	823.000	823.000	823.000	823.000	823.000	823.000	0	0,00E+00	23,36
Bygherrerådgivning	1	sum	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00E+00	1,42
Øvrige rådgivningsudgifter	1	sum	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
						0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
						3.523.000	3.523.000	3.523.000				100,00

Totalens middel (kr.)	3.523.000		0,00E+00
Standardafvigelse (%)	0,00		
Standardafvigelse (kr.)	S = (sum V)^{½} =		0
Usikkerhedsmargin (kr.)	+/- 2 x S =	+/-	0
Kalkulationssum incl. usikkerhedsmargin (k	3.523.000		

Sagsnr.: MVK
Sag: Møllevang Kirke
Dato: 14.11.2025
Rev. dato: 18.11.2025

SLETH

HENRY BERTHELSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER

I. Bygherreleverancer

	Mængde	Enhed	Enhedspriser			Totalpriser kr.			Middel kr.	S kr.	Varians	Prioritet %
	a	-	min. b	sand. c	max. d	min. a x b	sand. a x c	max. a x d	a(b+3xc+d) 5	a(d-b) 5	$V = S^2$	M/T*100
Bygherreleverancer												
						0	0	0	0	0	0,00E+00	#DIVISION/0!
						0	0	0				#DIVISION/0!

Totalens middel (kr.)	0		0,00E+00
Standardafvigelse (%)	#DIVISION/0!		
Standardafvigelse (kr.)	$S = (\text{sum } V)^{½} =$		0
Usikkerhedsmargin (kr.)	+/- 2 x S =	+/-	0
Kalkulationssum incl. usikkerhedsmargin (kr	-		

Sagsnr.: MVK
Sag: Møllevang Kirke
Dato: 14.11.2025
Rev. dato: 18.11.2025

SLETH

HENRY BERTHELSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER

H. Øvrige omkostninger

	Mængde	Enhed	Enhedspriser			Totalpriser kr.			Middel kr.	S kr.	Varians	Prioritet %
	a	-	min. b	sand. c	max. d	min. a x b	sand. a x c	max. a x d	a(b+3xc+d) 5	a(d-b) 5	$V = S^2$	M/T*100
Øvrige omkostninger												
Forsikring	1	sum	40.000	50.000	60.000	40.000	50.000	60.000	50.000	4.000	1,60E+07	45,45
Projektweb	1	sum	7.500	10.000	12.500	7.500	10.000	12.500	10.000	1.000	1,00E+06	9,09
Licitation	1	sum	20.000	25.000	30.000	20.000	25.000	30.000	25.000	2.000	4,00E+06	22,73
Energimærkning	1	sum	20.000	25.000	30.000	20.000	25.000	30.000	25.000	2.000	4,00E+06	22,73
						0	0	0	0	0	0,00E+00	0,00
						87.500	110.000	132.500				100,00

Totalens middel (kr.)	110.000		2,50E+07
Standardafvigelse (%)	4,55		
Standardafvigelse (kr.)	S = (sum V)^{½} =		5.000
Usikkerhedsmargin (kr.)	+/- 2 x S =	+/-	10.000
Kalkulationssum incl. usikkerhedsmargin (kr.)	120.000		

Møllevang Kirke
Kirken i Byen

Dispositionsforslag



SLETH +
HENRY BERTHELSEN 14 11 2025

Kolofon

Nærværende materiale er udarbejdet for Møllevang Kirke af SLETH A/S og Henry Berthelsen A/S på dispositionsforslagsniveau.
I arbejdet er bygningen blevet undersøgt og analyseret med fokus på byggeteknik, holdbarhed, tilstand og forsyningsforhold. Der er desuden indledt dialog med både myndigheder, provsti og den Kongelige Bygningsinspektør.

Notater og tegninger for de enkelte fagdiscipliner foreligger som baggrundsmateriale til denne mappe.
Der er endvidere udarbejdet et budget for omdannelsen.

Udarbejdet for
Møllevangs Sogns Menighedsråd
Kirkekontoret
Møllevangs Allé 45–49
8210 Aarhus V
T: 86 15 81 54

Udarbejdet af
SLETH A/S
Sonnesgade 11
8000 Aarhus C
T: 32 11 10 01

Henry Berthelsen A/S
Skanderborgvej 201
8260 Viby J
T: 86 14 09 55

Møllevang Kirke
Matrikelnummer: 117tr og 117tq Århus Markjorder
Fuglesangs Allé 48
8210 Århus V

Bygning 1 - Kirken
Opført 1959, ombygget 1990 (våbenhus)
Areal krypt: 270 kvm
Areal kirke: 278 kvm

Bygning 2 – Våbenhus
Ikke registreret i BBR
Areal: ca. 50 kvm

Bygning 3 – Sognegård
Opført 1980, ombygget 1981
Areal kælder: 228 kvm
Areal stueetage: 228 kvm

Bygning 4 – Tårn
Areal: 36 kvm

Bygning 5 – Kontor
Opført 1960
Istandsat, ca. 2012.
Areal kælder: 170 kvm
Areal stueetage: 170 kvm



Aksonometrisk oversigtstegning af det samlede bygningskompleks. Tegningen er baseret på punktskymodellen der indgik som en del af konkurrencematerialet.

Indhold

05 Kirken i Byen
06 Møllevang Kirke
08 Analyse og værdisætning
11 Hovedgreb

12 Situationsplan
14 Projektbeskrivelse

16 Tegningsæt
17 Kirkens niveau
18 Sognegårdens niveau
19 Kryptens niveau
20 Østfacade
21 Vestfacade
22 Sydfacade
23 Nordfacade

24 Landskabet om Kirken i Byen
26 Forsamlingslokale
28 Administration
30 Våbenhus

32 Overfladeskema





Vision

Kirken i Byen


I dag fremstår kirken lukket om sig selv. De enkelte funktioner ligger adskilt, og det er vanskeligt at få overblik eller fornemme sammenhængen mellem rum og liv. Opgaven er at skabe nye forbindelser – mellem kirke, sognegård, have og by – så Møllevang igen bliver et sted, hvor man naturligt mødes i hverdagen, i højtiden og når livet skal markeres.

Uanset hvorfra man ankommer – øst, vest, syd eller nord – skal man mødes af åbenhed. Vi foreslår et centralt indgreb, der under ét tag og med udgangspunkt i det eksisterende skaber et nyt forsamlingsrum, ført ind i terrænet mellem teglvolumenerne. Et pulserende hjerte, der samler fløje og etager og koncentrerer kirkens liv i ét fælles rum, mens bygningen åbnes mod alle verdenshjørner.

Den nuværende kirke har en særlig arkitektonisk skønhed i sin geometri. Det intime våbenhus står som et jordnært modspil til det højloftede kirkerum – en kontrast, vi ønsker at forstærke. Sognegården og præsteboligen rummer tilsvarende potentialer. Vi ser mulighed for, at de nye behov kan imødekommes inden for den eksisterende bygningsmasse ved at omorganisere funktionerne og gentænke våbenhuset som et centralt, åbent fordelingsrum.

At åbne kirken handler også om at finde ind til dens kerne. Når man arbejder med det eksisterende, træder kvaliteter frem, som tidens brug har dæmpet eller skjult. Det handler om at se huset på ny – og bygge videre på det, der allerede er.

Vores tilgang bygger på respekt og omtanke for de materialer og historier, kirken rummer. Tegl, træ, kunst og rum bærer på årtiers liv, og skal fortsat danne grundlag for kirkens fremtid. Det er både bæredygtigt, økonomisk fornuftigt og identitetsskabende at udvikle frem for at erstatte.



Baggrund

Møllevang Kirke


Møllevang Kirke råder over et stort bygningsareal, som anvendes af mange forskellige brugere, til mange forskellige aktiviteter. Desværre ligger mange af lokalerne spredt og med forskellige indgange, så store dele af kirkens bygninger opfattes som tomme og forladte, selvom der er aktivitet. Samtidig har nye brugere eller besøgende svært ved at finde lokalerne – eller blot de rigtige indgange. Indgangene ligger desuden i forskellige plan, hvilket gør adgangene besværlige for dårligt seende eller gående.

Menighedsrådet ønsker at forbedre disse forhold, så kirken opfattes og ses aktiv, imødekommende og tilgængelig for alle. Der ønskes derfor en ombygning af eller tilbygning til sognegården samt bearbejdning af udearealerne og gentænkning af eksisterende lokalefordeling.

Kirkens ønsker er at kunne tilbyde et sted, der skaber rammerne for åbne og udadvendte aktiviteter for alle. Besøgende skal få en sammenhængende oplevelse af bygninger, uderum og kirkens virke. Kirken skal fungere som lokalområdets hjerte med plads til alle.

▼ Møllevang Kirkes oprindelige bygningskompleks
C.F. Møller








▲ Møllevang Kirke 1965
Arkiv.dk


◄ Møllevang luftfoto 1954



1




2




3



4



5



6



7

Fotoregistrering af de eksisterende forhold

1 Sognegårdsanlægget og haven
2 Hovedindgangen
3 Vinduer i gavlen
4 Detalje: håndliste og dør
5 Våbenhus
6 Våbenhus facade
7 Nedsænket have

Analyse og værdisætning

Analyse

Møllevang Kirke ligger nær Vester Ringgade og sognet er udskilt fra Sct. Marcus sogn i 1959. Kirken er opført 1958-59 efter tegninger af C. F. Møller med Knud Friis som en af de projekterende arkitekter. Der bliver dog lavet et par ændringer undervejs. C.F. Møller skulle efter sigende have opdaget, at der var for lidt lys i kirkerummet. Derfor blev det runde vindue tilføjet. De små korsvinduer er ligeledes ændret i forhold til den oprindelige tegning.

Møllevang kirke blev opført i 1959 som del af byens store nye byudviklingsområde Møllevangen. I efterkrigstidens Aarhus var der allerede opført ringvej, boliger, butikker, skole og cykelforbindelse til Aarhus gennem Botanisk Have, inden C.F. Møller tegnede den karakterfulde kirke centralt i området.

Møllevang Kirke er placeret i den landskabelige slugt der forbinder Møllevang med Vesterbro. Her samler vandet sig fra Katrinebjerg, Christiansbjerg og Møllevang inden det ledes videre ned mod Brabrand eller gennem Botanisk Have. Flere af vandets veje fører forbi kirken hvilket har bidraget til det varierede og frodige landskab der har været omkring kirken – indtil for ca. 10 år siden, hvor landskabet er blevet styret og holdt nede i højere grad end før.

Kirken har udviklet sig gennem en række tilføjelser. To nye bygningsfløje (1961 og 1978), et kirketårn (1969), udvidelse af våbenhuset (1990) og endelig en forbindende glasgang (1994). Fra at være en jordbunden monolit i landskabet har kirken forandret sig til at være et klosterlignende bygningsanlæg med fløje, gårdhave og det himmelstræbende kirketårn.

Samfundet og den omkringliggende by har også udviklet sig i de mere end 60 år, der er gået siden kirkens opførelse. Der er behov for at skabe en sammenhængende plan, der imødekommer nutidens behov. Der skal skabes nye forbindelser internt i kirken og trækkes nye tråde til det omgivende samfund — visuelt, fysisk og programmatisk.

Værdisætning

Den karakteristiske kirkebygning er solidt forankret i den danske tradition med tegl og træ som gennemgående materialer. Udvendigt er kirken kendetegnet ved en gennemgående rød tegl som samler kirkens bygninger, men som også giver en sammenhørighed med de omkringliggende bygninger herunder Møllevangsskolen.

Det centrale uderum omfavnes af kirkens bygninger og forbinder dem indbyrdes. Terrænet på området er faldende og bygningerne har markant forskellige facadeniveauer. I kirken underetage, krypten, er der oprindeligt indrettet menighedslokaler, konfirmandstue og kontor med frie facader mod øst og syd.

Her udpeges fire bærende bevaringsværdier for Møllevang Kirke, som har dannet grundlaget for det videre arbejde med omdannelsen:

01 De rumlige modspil

Møllevang Kirke er en karakterfuld og lidt besynderlig kirke. Umiddelbart virker kirkerummet som en lille landsbykirkes rum. Indadvendt og ikke meget dagslys. En kirke med jordforbindelse.

Også i sammenligning med andre moderne kirker i Aarhus, er Møllevang Kirke særlig - idet den ikke er bygget op af hovedskib og sideskibe, men alt er samlet under ét tag.


Møllevang Kirke stræber ikke op, men trykker nedad og fastholder den besøgende omkring liturgien. Den fremstår omsluttet og afskåret fra omverden. Det er en kvalitet vi hverken kan eller skal lave om på.

C.F. Møller supplerede den omsluttede kirke med et lysåbent våbenhus med kig til haven. Netop dette rumlige modspil er en central del af Møllevang Kirkes arkitektoniske DNA.
Våbenhuset er småt, udadvendt og åbent for at iscenesætte kirkerummets omsluttede og indadvendte karakter.

Studerer man C.F. Møllers oprindelige tegninger af kirke og våbenhus opdager man flere trapezformer, som både er til stede i plantegningen og i kirkens snit. Man bevæger sig fra lille til stor eller fra stor til lille.

Med tidens tilbygning og tilføjelser er våbenhusets åbne og udadvendte karakter imidlertid blevet lukket af, og derved udestår også det rumlige modspil til kirkerummet.

02 Materialitet



Kirken indeholder mange fine detaljer og en karakterfuld materialeholdning, som er tilstede i anlægget generelt. Tegl, træ og tekstiler.

Det oprindelige hus har haft en klar brug af materialer som har været gennemgående fra dag 1.

”Overalt er det materialevirkningen i tegl og træ, der møder én og giver en fornemmelse af ro og balance. Inde i kirkerummet, hvor tag og mure mødes, glæder man sig over det særprægede liniespil, der trækker ens opmærksomhed mod døbefond, alter og prædikestol, hvorfra ordet lyder i gudstjenesten.”

Citat Biskop dr. Theol. Skat Hoffmeyer ved kirkens indvielse.

03 Landskabelige sammenhænge




Det er nogle gange vanskeligt at forestille sig et områdes pionertid. Ser man på tidlige billeder af Møllevangen opdager man at området også engang har haft en barndom uden træer og med tomme byggetomter. Pludselig står der en nybygget skole på toppen af begyndelsen til Botanisk Have uden træer.

Det bliver tydeligt at Møllevangen er tænkt i forlængelse af et bymæssigt træk fra midtbyen, som konkret skærer under den dengang nyanlagte ringvej.

Kirken er beliggende der i overgangen mellem Botanisk Have og villaernes frodige haver. Tidlige billeder viser en “vild med vilje” lignende natur, som voksede op omkring kirken. Senere som et mere frodigt anlæg. I nyere tid er mange af de store træer forsvundet. Og derved har et karakterfuldt modspil til kirkens bygningskroppe mistet saft og kraft.

04 Espalier



Historiske billeder viser også udvendige espalierer, der – sammen med belægningsskift – har formidlet overgangen mellem inde og ude. Espalieret har både eksisteret mod haven og på kirkens tårn.

Ved at fjerne espalieret og ensarte belægningen på anlægget, har man også nedtonet kirkens kantzone. Den overgangszone den strækker sig ud i byrummet og inviterer indenfor.


I forslaget har vi overvejet hvordan vi kan trække det bedste ud af kirkens mange landskaber og landskabernes relation til den omgivende by. Hvordan kan vi anvende og blande tidligere motiver til en ny helhed i dag?



Eksisterende situation
Opstalt syd
Point-cloud scanning




Eksisterende situation
Opstalt øst, snit gennem
kontorbygningen
Point-cloud scanning





Eksisterende situation
Opstalt syd, snit gennem
kirkerummet
Point-cloud scanning

Vores hovedgreb består i sin enkelthed i udpegningen af et særligt krydspunkt i det eksisterende anlæg. Krydspunktet, der berører både Våbenhuset, Kirkerummet, Sognegården og Haven, har styrken til at udfolde kirkens indlejrede potentiale. Med krydspunktet binder vi hele anlægget sammen og forstærker arkitekturens geometriske egenart og kompositoriske harmoni. Bygningsmæssigt skaber krydspunktet de fysiske rammer om et nyt og åbent ankomst- og fordelingsrum ovenpå Våbenhuset. Programmatisk skaber krydspunktet en logik i fordelingen af ankomst, administration, kirke og bydelshus. Bymæssigt rækker krydspunktet ud efter alle fire verdenshjørner og forbinder kirken både visuelt og fysisk inviterende til bydelen. Landskabeligt iscenesætter krydspunktet grundens topografi med en graduering fra det belagte og bymæssige højest til det frodige og naturlige lavest.

Hovedgreb







Krydspunkt og samlingssted

Med hovedgrebet udpeger vi et centralt samlingssted — et krydspunkt, hvortil alle ankommer og hvorfra alt fordeler sig. Samlingsstedet er fysisk og visuelt i forbindelse med anlæggets bygninger og landskabelige træk — ankomstpladsen og haven. Det er i det centrale samlingssted at vi laver det største indgreb i arkitekturen, og hvor vi løser ankomst, tilgængelighed og kapacitet.

Programmatisk identitet

Med hovedgrebet opdeler vi anlægget i fire programmatiske identiteter:

1. Våbenhuset, som faciliterer ankomst, cafe- og loungeområde, dåbsværelse, køkken, depot og toilet.
2. Kirken, hvor kirkerummet består som i dag, mens krypten omdannes til mere fleksibel brug til møder, forsamlinger, kreativitet og lignende.
3. Administrationen, hvor alle medarbejdere samles, hvor der er mødelokaler og kontorer, hvorfra kordegnen har udsyn til ankomsten, og hvor der også er plads til sårbare samtaler.
4. Bydelshuset, hvor FDF-spejderne og bydelens øvrige foreninger og ildsjæle har plads til at mødes og udfolde deres interesser og passioner.


Dualistisk landskab


Med hovedgrebet understreger vi grundens eksisterende topografi og skaber en dualitet imellem det belagte og det frodige, det højtidelige og det hverdagsagtige, det formelle og det spontane. Mens ankomstpladsen sikrer fri tilgængelighed for alle, logistisk smidighed og et harmonisk rum til ceremonielle handlinger, giver haven plads til fri leg, til tilfældige møder og til ophold imens årstidernes skiften langsomt men sikkert ændrer havens karakter.




Situationsplan 1:400

Situationsplan







Kirkens niveau
1:200

Møllevang Kirke ligger som et centralt og samlende punkt i bydelen – et sted, hvor hverdag og højtid mødes, og hvor kirkens ånd kan mærkes både inde og ude. Landskabet omkring kirken skal styrke dette møde mellem det offentlige og det personlige, det formelle og det uformelle.
Projektet søger at skabe et helhedsorienteret, sanseligt og værdigt landskab, hvor kirkens rolle som både byrum og åndeligt rum understreges gennem stedets karakter, frodighed og enkelhed.

Alléen
Mod byens sider åbner kirken sig mod gaderne og det omgivende kvarter. Her præger gadens rytme og skala – villaer, institutioner og boligbebyggelser danner rammen.

I dette møde trækker landskabet på allé-motivet: en grøn struktur, der forbinder kirken med byens liv og markerer overgangen fra hverdag til højtid. Alléen fungerer som et offentligt byrum – et sted, man bevæger sig igennem, opholder sig i og mødes ved – men kan også indtage en mere ceremoniel rolle ved bryllupper, bisættelser og højtider.

Haven
Mod de to andre sider folder landskabet sig ud som en have – frodig, sanselig og mere uformel.
Her står naturen tættere, planterne rigere, og årstidernes skiften mærkes tydeligt. Haven er tænkt som et sted for ro og refleksion – en grøn ramme, hvor menighed, naboer og besøgende kan finde et øjebliks stilhed midt i byen.

Stier slynger sig gennem beplantningen, og små opholdssteder indbyder til samtale og eftertanke. Den lave grad af formel styring giver plads til det spontane og levende.
Havens udtryk understøtter kirkens menneskelige dimension – det nære, det sanselige og det forgængelige.

Landskabet omkring Møllevang Kirke skal være mere end en ramme om en bygning – det skal være et fælles rum, der spejler kirkens rolle i lokalsamfundet: åbent, værdigt og levende.
Et landskab, der både er byens plads og kirkens have. Et sted, hvor man kan træde ind – og mærke, at man ankommer.

Projektbeskrivelse

Omdannelsen af Møllevang Kirkes faciliteter tager udgangspunkt i kirkens konstruktive rationale og potentialet i de eksisterende rum.

Derudover tilføjes en ny mellembygningen der binder kirkens tre niveauer sammen og forbinder kirkerummet med administration, forsamlingslokale og kirkens mindre og sekundære faciliteter.

Projektet er udformet både med respekt for Møllevang Kirkes placering i kulturhistorien og kirkens ønsker til den fremtidige brug af faciliteterne.

Projektet består overordnet af fire dele, som er beskrevet overfor.

Et sammenhængende landskab

Ved at åbne det eksisterende våbenhus og tilføje en ny mellembygning, forbindes landskabet fra forpladsen og til haven – byens have.

Hvor forpladsen skal skabe en imødekommende ankomst for kirkens brugere, og et intimt rum for cermonielle begiveheder, skal byens have være frodig og frit tilgængelig for områdets unge, spejdere, hundeluftere, udendørs yogister, folk på æblerov osv.

Landskabet er forbindelsen mellem villahaverne, skolegårdene og Botanisk Have. Her er der plads til både allé-træer langs villavejene såvel som frugttræer i haven.

Den eksisterende bygningsmasse

Indenfor den eksisterende bygningsmasse omarrangeres kirkens faciliteter. Møllevang Kirke råder over mange kvadratmeter, og en stor del af kirkens ønsker til kirkens fremtidige brug, kan håndteres i de bygninger der er til rådighed.

Der skabes klarhed i kirkens faciliteter, og et klart hieraki i kirkens ankomster. Overordnet er kirken indelt i fire kvadranter: Våbenhus, Kirke, Administration og Byens Hus.

Indenfor hver af disse arrangeres faciliteterene således at de funktioner der knytter sig direkte til kirkens daglige brug, samles i Administrationen, der placeres i den tidligere Sognegård, våbenhuset og kirken. Byens Hus kan dermed frisættes fra kirkens daglige brug, og overgå til at være et hus for byens forenings- og fritidsliv.

Fællesskab og forbindelse

Der er et stærkt fællesskab i Møllevang Kirke og mange offentlige arrangementer i kirkens kalender. Fremover skal denne åbenhed og imødekommenhed afspejles i arkitekturen i højere grad end den gør i dag.

Med omdannelsesprojektet skabes et centralt samlingssted der knytter kirken og kirkens aktiviteter tættere sammen.


Et forbindende samlingsrum der fordeler mellem kirkens niveauer og skaber åbenhed og indblik i livet i kirken.

Våbenhuset gentænkt

Den fysiske omdannelse af våbenhuset muliggør omarrangering af kirkens øvrige faciliteter. Ved at forbinde kælderens niveau, med kryptens niveau og kirkens niveau skabes tilgængelige adgange mellem kirkens mange rum, hvor potentialet kan forløses og kirkens brugere kan bevæge sig tørskoet mellem faciliteterne.

Det gentænkte våbenhus er et åbent rum, der skaber visuel forbindelse mellems kirke, krypt og administration samt plads til bevægelse og ophold.

Våbenhuset kan i fremtiden benyttes til receptioner, foredrag, frokost- og mødestue såvel som de traditionelle funktioner i form af dåbsværelse, konfirmandstue og depot.




Våbenhuset gentænkt

Fællesskab og sammenhæng

Den eksisterende bygningsmasse

Et sammenhængende landskab






Kirkens niveau
1:200




Kryptens niveau
1:200




Kælderens niveau
1:200




Facade syd
1:200



Facade vest
1:200



Facade nord
1:200



Facade øst
1:200

Landskabet om Kirken i Byen

Belægning

Landskabets belægning tager afsæt i det eksisterende materialelandskab omkring Møllevang Kirke – de røde tegl, de grånende chaussésten og brostenene, som allerede ligger som spor i omgivelserne. Disse materialer genbruges, så kirkens udearealer får en tydelig forankring i stedets historie og en stoflig sammenhæng med den omkringliggende by. Tilgængelighed indarbejdes naturligt i belægningsdesignet: overflader af tegl og slebet granit sikrer jævnhed og komfort, mens struktur og taktilitet bevares. Den funktionelle tilgængelighed bliver en integreret del af fladen.

Beplantning

Beplantningen omkring Møllevang Kirke skal fortælle historien om årets gang – hvor variation og rytme afspejler livets cyklus.

Plantningen tager udgangspunkt i robuste, hjemmehørende arter, der trives lokalt og danner et bæredygtigt, lavt-vedligeholdende grundlag. Der lægges vægt på artsvariation, både for at styrke biodiversiteten og for at give stedet en levende, skiftende karakter gennem året.

Beplantningen bevæger sig gennem “den hvide bølge” – et poetisk forløb, hvor blomstringen af træer, buske og stauder udfolder sig i hvide og lyse nuancer som et fælles, årstidsbåret motiv.



Facade



Eksisterende belægningsflade



Genbrug af granitter



Havetimian
(Thymus vulgaris)

Blodrød Storkenæb ‘Album’
(Geranium sanguineum ‘Album’)

Grøn alunrod
(Heuchera)



Røllike
(Achillea millefolium)

Vild merian
(Origanum vulgare)

Skjoldbregne
(Polystichum tsussimense)



Dværggran
(Picea glauca ‘Conica’)

Almindelig mangeløv
(Dryopteris filix-mas)

Rosmarin
(Rosmarinus officinalis ‘Prostratus’)






























Facade øst
1:200




Forsamlingslokale

Kirkens eksisterende forsamlingslokaler i krypten udvides og samles til ét sammenhængende rum. De indvendige vægge fjernes, så arealet åbnes og de karakteristiske vinduer i gavlen igen bliver synlige. Facadens eksisterende åbninger føres til gulv, så dagslyset kan trænge længere ind og skabe et lyst, venligt og imødekommende rum.


Langs bygningens rygrad fastholdes de servicerende funktioner med køkken, depot, teknik, opbevaring og trappe til præstens forberedelseslokale.

Det nye forsamlingslokale giver fleksible rammer for mange typer aktiviteter – fra hverdagsmåltider og møder til festlige arrangementer, foredrag og musik. Rummets proportioner og materialitet understøtter både nærvær og fællesskab.


Overfladerne holdes enkle, så havens grønne kvaliteter bliver en tydelig del af oplevelsen.




Stolerækker og scene, foredrag
Opstilling til 150 personer




Langbord og scene, fællesspisning og foredrag
Opstilling til 80 personer




Langbord, barnedåb
Opstilling til 100 personer



Stolerækker og scene, debatarrangement / samtalesalon
Opstilling til 130 personer



Langbord og scene, Bryd Ensomheden: Bankospil for alle
Opstilling til 80 personer



Langborde, Tryk og Tapas
Opstilling til 100 personer


Nye forhold

Administration

Ombygningen af administrationsbygningen udføres enkelt og med respekt for den eksisterende konstruktive logik. De bærende strukturer bevares, og tilpasningerne sker uden store indgreb. Fordelingsgangen langs facaden fastholdes, men åbnes mod haven med en række nye vinduer, der trækker lys og udsyn ind i bygningen.

Kontorerne bliver lyse og rummelige med kig mod gaden og de grønne forarealer, så både kirkens og byens liv bliver en naturlig del af hverdagen. Kirketjeneren får eget kontor nær indgangen med nem adgang til de daglige funktioner.

Langs bygningens rygrad indrettes mindre kontorer, mødelokaler og depoter. Det eksisterende køkken bevares, men kan på sigt udskiftes og tilpasses nye behov. Administrationen forbindes fysisk med underetagen via en ny åben trappe og en lift, som sikrer tilgængelighed og sammenhæng mellem etagerne.



Administrationsbygningen 1:200





Nye forhold

Våbenhus

Våbenhuset er et lyst, udadvendt og fleksibelt rum, som byder besøgende velkommen og skaber en naturlig overgang mellem kirke og by. Det skal føles imødekommende og rart at opholde sig i – et sted, hvor man både kan mødes uformelt og samles til mere formelle begivenheder. Rummet kan bruges som ét samlet hele eller opdeles i mindre arrangementer, og dele kan afskærmes, så der skabes plads til dåbsværelse eller andre funktioner.

Rummet er organiseret i to niveauer, forbundet af en siddetrappe, der samler bevægelsen gennem huset. Trappen kan indgå aktivt som ophold, scene eller samlingspunkt.


Våbenhuset åbner sig mod kirkens have og skaber udsyn, dagslys og adgang til det grønne uderum. Hermed bliver ankomsten en del af oplevelsen – et mødested, hvor inde og ude, hverdag og højtid mødes. Den mere lukkede del af rummet rummer de praktiske funktioner som teknik, garderobe og opbevaring, men er integreret i helheden, så våbenhuset fremstår enkelt og roligt i sit udtryk.



Overfladeskema

Projektets materialitet tager udgangspunkt i det eksisterende og søger at styrke bygningens oprindelige karakter. De velkendte overflader – tegl, klinker og træ – bevares og genanvendes, hvor det er muligt. Enkelte materialer flyttes og får nye funktioner, så sammenhængen mellem rum og bevægelse bliver tydeligere. Nye gulve i terrazzo med tilslag af tegl og klinker binder kirkerum, sognegård og fordelingsarealer sammen og tilfører en nutidig robusthed. Helheden fremstår som en fornyelse i forlængelse af det bestående – med respekt for Møllevang Kirkes stoflighed, varme og håndværksmæssige tyngde.


Materialerne er valgt med vægt på kvalitet og varighed – som det sig hør og bør for en kirke. Overfladerne har gode egenskaber i forhold til rengøring, slid og akustik, og de udvælges for deres taktile styrke og tidssvarende udtryk, der understøtter både daglig brug og højtidelige begivenheder.



Primære gulvarealer	Terrasso-slebet beton med tilslag af tegl og klinker
Sekundære gulvarealer	PU–gulv
Opholdsrepos og –trappe	Genbrugte facade– og belægningstegl
Eksisterende overflader	Gulvklinker, vinyl, linoleum, beton
Udendørs belægning	Omarrangering af eksist. belægningstegl, eksist. granit

Udendørs


Eksisterende granit



Eksisterende belægningstegl



Grussti


Plæne

Gulv


Eksisterende klinker


Terrasso med tilslag af tegl og klinker


Genbrugte facadesten

Vægge og lofter


Hvidmalede mursten


Hvidmalet beton


Akustikpuds


Loftsbrædder

Interiør


Genbrug af inventar, eks. håndlister


Lyse tekstiler


Genbrug af træ, og nyt i samme sort


Genbrug af døre

SLETH

Aarhus Office

Sonnesgade 11
DK—8000 Aarhus C

0045 3211 1001



Til: Aarhus Søndre Provsti (aarhussoendre.provsti@km.dk)
Cc: Ib Viegand Hansen (IVH@km.dk)
Fra: Jette Marie Bundgaard-Nielsen (JMBN@KM.DK)
Titel: Ansøgning fra Vestre til udmøntning af anlægsmidler fra mellemregningskontoen
Sendt: 10-03-2026 16:15

Kære Ib
Punkt til dagsorden til FU og BU møde den 15. og den 28. april.

Fra: Karsten Høgild <KHOE@KM.DK>
Sendt: 10. marts 2026 15:18
Til: Jette Marie Bundgaard-Nielsen <JMBN@KM.DK>; Lars Thruesen <lth@beierholm.dk>
Cc: Lis Glibstrup <l-glibstrup@privat.tdcadsl.dk>; Aarhus Vestre Provsti <aarhusvestre.provsti@KM.DK>
Emne: Ansøgning fra Vestre til udmøntning af anlægsmidler fra mellemregningskontoen

Kære Lars og Jette Marie
Som vi tidl. har orienteret om, står vi overfor en større ombygning af Møllevang sognegård (som jo er sammenbygget med kirken).
PU i Vestre behandler en finansieringsplan for projektet på vores møde på fredag 13/3.
Herefter fremsender vi en ansøgning til BU om udmøntning af midler fra mellemregningskontoen begrundet i, at der er tale om så meget mere end en trad. renovering af en sognegård, samt den rivende byudvikling, der er i færd med ske på Amtssygehusgrunden (som er beliggende i Møllevang sogn).

Vi er opmærksomme på den vedtagne procedure i BU for ansøgninger også med frister forud for aprilmødet.
På aprilmødet kunne vi forestille os, at repræsentanter for Møllevang MR kort præsenterer projektet – i lighed med tidl. ansøgninger til BU.

Vil I se på, om der kan blive afsat tid til det, så vi kan advisere MR?

Venlig hilsen

Karsten Høgild
Provst Aarhus Vestre Provsti
Sognepræst Brabrand Sdr. Aarslev
Folkekirken i Aarhus
Engdalsvej 1 | 8220 Brabrand
Tlf: 2135 7258
khoe@km.dk

W: www.fkaa.dk www.brabrand-aarslev.dk
Følg os på Facebook: **Folkekirken i Aarhus**





AARHUS VESTRE PROVSTI



Personfølsomme oplysninger behandles i henhold til Brabrand Aarslev Kirkers privatlivspolitik.
www.brabrand-aarslev.dk/kontakt/privatlivspolitik

Ansøgning til Aarhus Domprovsti / Budgetudvalget vedr. pilotprojekt for indsats omkring Folkekirken for Internationals – et samarbejde mellem Sct. Pauls Kirke og Langenæskirken

Baggrund for ansøgningen
Sct. Pauls Kirke startede i august 2025 månedlige internationale gudstjenester for at prøve at nå den voksende del af befolkningen i sognet og byen, som har international baggrund. Målet er at gøre det muligt for ikke-dansk-sprogede at blive en del af et folkekirkeligt fælllesskab.

Sct. Pauls kirke har stillet personale til rådighed, en af kirkens præster er liturg, og en uddannet teolog med nigerianske rødder har været inddraget på frivillig basis som prædikant og i menighedsopbyggende arbejde.

Der er behov for at tilføre ressourcer og gøre det til et pilotprojekt, så arbejdet kan vokse og blive levedygtigt. Der er især brug for arbejdstimer til planlægning af gudstjenesterne, understøttende menighedsaktiviteter, relationsopbygning blandt de internationale deltagere i gudstjenesterne og styrkelse af kommunikation på engelsk til byens internationale borgere.

Derfor ønsker menighedsrådet at ansætte en international kirke- og kulturmedarbejder på deltid.

Denne medarbejder skal videreudvikle det internationale arbejde i Sct. Pauls kirke og opstarte internationale gudstjenester og fællesskaber i Langenæskirken. Samarbejdet mellem Langenæskirken og Sct. Pauls kirke vil betyde, at vi vil kunne tilbyde to månedlige internationale gudstjenester, samt fællesskabsorienterede aktiviteter i begge kirker. Medarbejderen tilknyttes organisatorisk Sct. Pauls Kirke.

Det er målet at sikre ressourcer til arbejdet i en driftsstruktur på sigt. Det afsøges, om der i en sådan struktur er basis for evt. udbredelse af arbejdet og samarbejde på tværs i provstiet og i byen.

Indvandring er den primære årsag til den faldende medlemsprocent i provstiet
Indsatsen rammer ind i kernen af udfordringen med provstiets faldende medlemsprocent jf. Erlings Andersens rapport af december 2025. I perioden fra 2015-2025 er der en tilvækst på 8.325 personer i provstiet, som ikke er medlem. Af dem har 3.344 (39%) dansk oprindelse, mens 5.081 (61%) har udenlandsk oprindelse.

Den primære årsag til den faldende medlemsprocent i Aarhus Domprovsti er altså de demografiske forandringer som følge af indvandring, snarere end personer med dansk oprindelse, som melder sig ud eller ikke får deres børn døbt.

Tallene fra Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk) kan ses herunder.

Medlemsudvikling i Aarhus Domprovsti fordelt på herkomst:

	2015	2025	Tilvækst	Andel af tilvækst af ikke-medlemmer
Medlem	68.927	80.829	11.902	
• **Dansk oprindelse**	67.843	79.763	11.920	
• **Udenlandsk oprindelse**	1084	1066	-18	
Ikke-medlem	21.628	29.953	8.325	
• **Dansk oprindelse**	12.593	15.837	3.244	39%
• **Udenlandsk oprindelse**	9.035	14.116	5.081	61%

Beskrivelse af projektet

Vision:
Visionen er at skabe et internationalt folkekirkeligt gudstjenestemiljø og fællesskab i Aarhus Komune, hvor mennesker fra alle nationer kan mødes, troen kan deles, og fællesskab kan vokse.

Målgruppe:
Målgruppen er internationale borgere i Aarhus Kommune, herunder arbejdskraftindvandrere (expats), studerende, og flygtninge, samt danskere med international tilknytning. Projektet retter sig mod kirkelige og ikke-kirkelige, der ønsker at deltage i inkluderende engelsksprogede gudstjenester og fællesskab.

Aktiviteter:
Projektet består af følgende primære aktiviteter:

- To internationale folkekirkelige gudstjenester månedligt eller med højere frekvens, hvis der vurderes at være behov og ressourcer i hhv. Sct. Pauls Kirke og Langenæs Kirke
- Øvrige engelsksprogede menighedsaktiviteter, fx smågrupper, fællesspisning, osv.
- Inspiration og hjælp til opstart af internationale fællesskaber i de kirker i Aarhus, der kunne have interesse i dette
- Relationsopbygning og netværksarbejde blandt internationale nøglepersoner og relevante aktører mhp. at udbrede kendskabet til indsatsen
- Indsamle viden om og sikre koordinering med øvrige internationale tiltag i folkekirkerne i Aarhus
- Kommunikationsindsats på engelsk målrettet byens internationale borgere.

Evaluering
Arbejdet evalueres medio 2027, hvorefter det afsøges om der er mulighed for at indarbejde det i en driftsstruktur.

Budget
Sct. Pauls Kirke afholder selv udgifter til administration og kontorhold samt stiller kirkelig betjening til rådighed ved gudstjenesterne. Projektbudgettet omfatter derfor kun løn til den internationale kirke- og kulturmedarbejder samt et mindre budget til kommunikation på engelsk.

Ansøgning om bevilling i 2027 og 2028

Løn til international kirke- og kulturmedarbejder på 50% i 2027 og 2028 , inkl. pension	275.000 kr.
Kommunikation på engelsk (SoMe, flyers, mv.)	25.000 kr.
I alt pr. år	**300.000 kr.**

Menighedsrådet ansøger hermed Budgetudvalget via Aarhus Domprovsti om en to årig bevilling på 300.000 kr. pr. år til ovennævnte pilotprojekt for indsats omkring Folkekirkens for Internationals

På vegne af Menighedsrådet i Sct. Pauls Kirke

Finn Bruun Ravnsbæk

formand

Anvendelse af Puljemidler i 2027

Et forslag:

Formål:
Fokus på kommunikation af dåb i folkekirken for at hindre dalende dåbstal. Hvorfor døbes? Dåbens betydning? Forholdet mellem dåb og medlemstal.

Organisering:
En projektansættelse i 2 - 3 år knyttet til bestyrelsen for det sociale arbejde i Århus med et underudvalg bestående af:

Lederen af det sociale arbejde Rebecca Holst Andersen og kommunikationsmedarbejder Johann Sørensen i tæt samarbejde og med et udvalg tilknyttet, som består af to præster og to læge medlemmer.

Samarbejdet for det sociale arbejde i Århus er i forvejen det sted, hvor alle 4 provstier samarbejder med godkendt vedtægt. Et underudvalg kan knyttes til denne vedtægt.

Indholdsmæssigt er formålet tilknyttet kommunikation i samarbejde med indholdsmæssige teologiske overvejelser.
Rebecca er villig til at lede organiseringen med ny ansættelse i tæt samarbejde med Johann, så den nye medarbejder er tilknyttet et konkret sted og konkrete samarbejdspartnere i hverdagen.

Udvalget skal komme med projektbeskrivelse til godkendelse i BU på august mødet.