



selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening

### **3 - Projektor i Nykøbing Mors kirke**

Fra Nykøbing Mors- Tødsø sognes menighedsråd er modtaget en ansøgning om opsætning af projektor i kirkerummet i Nykøbing kirke

Sager:

Morsø Provsti - Byggesag - Sankt Clemens Kirke, Nykøbing Mors - Nykøbing Mors-Tødsø Sognes Menighedsråd - Kirkebygning (2025 - 126)

Bilag:

Aktdokument, Opsummering af indberetning, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening

### **4 - Korstævne**

Fra Nykøbing Mors-Tødsø sognes menighedsråd er modtaget en ansøgning om projektbevilling til korstævne.

Sager:

Korstævne - Nykøbing Kirke - 2025 (2024 - 43523)

Bilag:

Ansøgning, 2025 01 03 Ansøgning provsti - korstævne020

### **5 - Fra Sundby Mors menighedsråd vedr. ansøgning reserven**

Sager:

Sundby MR - likviditetslån - november 2024 - Morsø Provsti (2024 - 38342)

Bilag:

Ansøgning reserven PU-møde d. 19-11-2024 Sundby Sogns Menighedsråd, Reserven\_Ansøgning\_m Bilag\_071124 kopi, ATT00001

### **6 - Morsø Provsti kvartalsrapport for 3. kvartal 2024**

Sager:  
Kvartalrapporter - Morsø Provsti - 2024 (2024 - 42308)

Bilag:  
Aktdokument, Til Morsø Provsti vedr. kvartalsrapporten for 3. kvartal 2024

---

### **7 - Fra BDO vedr. revision af kirkekasser**

Sager:  
Revisionsprotokolat - regnskab 2023 - Menighedsråd - Morsø Provsti (2024 - 43239)

Bilag:  
Eftersyn

---

### **8 - Principgodkendelse af projekt om opsætning af lydanlæg i Jørsby Kirke**

Sager:  
Byggesag - Ejerslev-Jørsby Sognes Menighedsråd - Morsø Provsti - Jørsby Kirke - Kirkebygning - tilladelse til anskaffelse og opsætning af lydanlæg, Detailprojekt (2024 - 33165)

Bilag:  
Aktdokument, Til Ejerslev-Jørsby Sognes Menighedsråd med principgodkendelse af projekt om opsætning af lydanlæg i Jørsby Kirke, Nationalmuseets udtalelse fra den 20. november 2024, Den kgl. bygningsinspektørs udtalelse fra den 29. november 2024

---

### **9 - Godkendelse af projekt om borebillebehandling af historisk inventar i Øster Jølby kirke**

Sager:  
Byggesag - Øster Jølby Sogns Menighedsråd - Morsø Provsti - Øster Jølby Kirke - Kirkebygning - Borebilleangreb i dele af kirke inventaret, Forprojekt (2024 - 33163)

**Bilag:**

Aktdokument, Til Øster Jølby Sogns Menighedsråd med godkendelse af projekt om borebillebehandling af historisk inventar, Nationalmusets udtalelse fra den 15. november 2024, Den kgl. bygningsinspektørs udtalelse fra den 25. november 2024

---

**10 - Godkendelse af projekt vedrørende omsætning af stengærde ved Sundby kirke**

**Sager:**

Byggesag - Sundby Sogns Menighedsråd - Morsø Provsti - Sundby kirke - Kirkegårde - omsætning af stengærde i hele sin længde, Detailprojekt (2024 - 33161)

**Bilag:**

Aktdokument, Til Sundby Sogns Menighedsråd med godkendelse af projekt vedrørende omsætning af stengærde, Kirkegårds konsulentens udtalelse fra den 2. december 2024, Den kgl. bygningsinspektørs udtalelse fra den 3. december 2024, Nationalmuseets udtalelse fra den 10. december 2024

---

**11 - Principgodkendelse af nyt varmeanlæg i Bjergby Kirke**

**Sager:**

Byggesag - Bjergby Sogns Menighedsråd - Morsø Provsti - Bjergby Kirke på Mors - Kirkebygning - installering af nyt varmeanlæg i kirken efter brand/kortslutning, Detailprojekt (2024 - 33153)

**Bilag:**

Aktdokument, Til Bjergby Sogns Menighedsråd vedr. principgodkendelse af nyt varmeanlæg i Bjergby Kirke, Varme-, klima- og energikonsulentens udtalelse af 19. november 2024, Den kgl. bygningsinspektørs udtalelse af 3. december 2024, Nationalmuseets udtalelse af 19. december 2024

---

**12 - Fra Velas vedr. estimat kirkekasser Mors 2025**



Sager:

Fælles regnskabsfører - Velas - Morsø Provsti - 2025  
(2025 - 809)

Bilag:

Estimat kirkekasser Mors 2025, Estimat kirkekasser  
Mors 2025

---

**Til:** Morsø Provsti (morsoe.provsti@km.dk)

**Fra:** Morsø Provsti (morsoe.provsti@km.dk)

**Titel:** Provstiudvalgsmøde - sagsnr. 2024 - 30793 mandskabsbygning Sejerslev

**Sendt:** 05-12-2024 13:25

**Bilag:** Opsumming af indberetning.html; Bilag fra selvbetjening.pdf; Bilag fra selvbetjening.jpg; Bilag fra selvbetjening.pdf;

# Opsummering af indberetning

Nedenfor vises de oplysninger som er blevet indberettet.

## Ansøgningstype

Ansøgningstype	<b>Ny ansøgning</b>
----------------	---------------------

## Kontaktoplysninger

### Ansøger

Dit navn	<b>Henning Bang Nielsen</b>
Funktion	<b>formand</b>
Telefonnummer	<b>+45 21254838</b>

### Menighedsråd

Navn	<b>Sejerslev Sogns Menighedsråd</b>
Provsti	<b>Morsø Provsti</b>
Stift	<b>Aalborg Stift</b>
Menighedsrådets officielle e-mail	<b>8668@SOGN.DK</b>

### Sagsansvarlig i menighedsråd

Navn	
Funktion	
Telefonnummer	

### Planlagt projekt

#### Om projektet

Projekttype	<b>Forprojekt</b>
Hvad ansøges der om	<b>Opførelse af redskabs/personalefaciliteter</b>
Kort begrundelse	<b>Vi mangler graverfacilliter der lever op til gældende krav, samt plads til maskiner mm</b>
Hvad er projektets emne	<b>Øvrige bygninger, arealer og omgivelser</b>
Kirke	<b>Sejerslev Kirke</b>

#### Økonomi

---

Forventet samlet pris inkl. moms	<b>1637563</b>
Ønsket finansiering	<b>Anlægsbevillinger Egne midler</b>
Bemærkning til ønsket finansiering	<b>Vedhæftet overblik over egne midler.</b>

---

## Periode

---

Forventet starttidspunkt	<b>03-03-2025</b>
Forventet sluttidspunkt	

---


## Bilag

---




Dokumenter	<b>3C Plan snit facader.pdf 20241010_185318.jpg Overslag 2024.09.10.pdf</b>
Hvilke bilag har du indsendt	<b>Projektbeskrivelse Tegninger/foto Økonomi Andet</b>
Andet	<b>Mail fra Bodil om egne midler</b>

---


Indsendt 10-10-2024 19:35 af Henning Bang Nielsen. Kvitteringsnummer GS-8X9-TE-F4P.




Facade NORD - mod marken




Snit A-A



Facade VEST



Facade SYD - mod kirken



Facade VEST - gamle + nye værksted

C: Facader tilrettet


**Sejerslev Kirke**  
**Udvidelse af graverhus med**  
**velfærdsfaciliteter**

**Plan, snit, facader**

**3C** Dispositionsforslag  
 1:100/ A3  
 17.02.2022 Rev. 10.09.2024

KARM Arkitektkontor  
 Rådhusstorvet 4C, 7900 Nykøbing Mors  
 T 24840194 laura@karm.dk



 Outlook

---

Sv: Kapital

Fra Bodil Pedersen <BOPE@KM.DK>  
Dato Ons 12-06-2024 09:35  
Til Henning Bang <ins5185@vikingdanmark.dk>

Kære Henning

I det budget jeg har sendt, fremgår det af siderne bagerst med egenkapitalen.

I har hensat 300.000 til garverfaciliteter af jeres frie midler.  
Desuden står der 747.981 tilbage af de 800.000 I fik bevilget til tilbygning til graverhus.

Vh Bodil

---

Fra: Henning Bang <ins5185@vikingdanmark.dk>  
Sendt: 10. juni 2024 19:51  
Til: Bodil Pedersen <BOPE@KM.DK>  
Emne: Kapital

Kære Bodil.

Kunne vi få dig til at se hvor meget vi egentlig har til at stå til graverhuset.

Vi blev jo bevilget 800.000 af PU mener jeg.  
Derudover har vi haft overskudskapital vi har mærket til projektet !?

Venlig hilsen

**Henning Bang**

*Inseminør*

Sejerslev Kirke  
 Udvidelse af graverhus med velfærdsfaciliteter  
 10.02.2022  
 Rev. 10.09.2024



## Overslag

Dispositionsforslag C, dateret 10.09.2024

<b>Håndværkerudgifter</b>	Areal m <sup>2</sup>	kr/ m <sup>2</sup>	Eks. moms	Inkl. moms
<b>Graverhus, velfærdsfaciliteter (opvarmet)</b>				
Inkl. fast inventar, eks. løst inventar	55	15.500	852.500	1.065.625
<b>Graverhus, udvidelse af værkstedet (isoleret, uopvarmet)</b>	24	8.000	192.000	240.000
<b>Overdækket areal</b>	17	2.500	42.500	53.125
<b>Eksisterende graverhus</b>				
Diverse mindre ændringer - tag, el, malebehandling. Afsat			40.000	50.000
<b>Udvendige arealer</b>				
Nedrivning af eks. halvmur, diverse belægning. Afsat			40.000	50.000
<b>Sum håndværkerudgifter</b>			<b>1.127.000</b>	<b>1.408.750</b>
<b>Øvige udgifter</b>				
Totalrådgivning 15%			169.050	211.313
Byggetilladelse, afsat			4.000	5.000
Landmåler og geoteknik, afsat			10.000	12.500
<b>Byggeudgifter i alt, inkl. moms</b>				<b>1.637.563</b>
<b>Ikke medregnet</b>				
Tilslutningsafgifter/ forsyning. Løst inventar.				

19375





# Opsummering af indberetning

Nedenfor vises de oplysninger som er blevet indberettet.

## Ansøgningstype

Ansøgningstype	Ny ansøgning
----------------	--------------

## Kontaktoplysninger

### Ansøger

Dit navn	<b>Anny Elisabeth Høegh Nielsen</b>
Funktion	<b>Formand</b>
Telefonnummer	<b>+45 27112907</b>

### Menighedsråd

Navn	<b>Vejerslev Sogns Menighedsråd</b>
Provsti	<b>Morsø Provsti</b>
Stift	<b>Aalborg Stift</b>
Menighedsrådets officielle e-mail	<b>8703@SOGN.DK</b>

### Sagsansvarlig i menighedsråd

Navn
Funktion
Telefonnummer

### Planlagt projekt

#### Om projektet

Projekttype	<b>Detailprojekt</b>
Hvad ansøges der om	<b>Automatisk ringning og dørlåsning</b>
Kort begrundelse	<b>Ønske om automatisering, da der er behov for det pga. kun en ansat på kirkegården, således, at vi kan have ringning på alle dage og en åben kirke.</b>
Hvad er projektets emne	<b>Kirkebygning</b>
Kirkens alder	<b>Kirken er ældre end 100 år</b>
Inventars alder	<b>Inventar er under 100 år</b>

## Økonomi

Forventet samlet pris inkl. moms	307250
Ønsket finansiering	Puljemidler i provstiet 5% midler
Bemærkning til ønsket finansiering	PU-udvalget i Morsø Provsti har godkendt finansieringen

## Periode

Forventet starttidspunkt	01-04-2025
Forventet sluttidspunkt	01-05-2025

## Bilag

## Dokumenter

Aftaleformular\_Vejerslev kirke\_12.07.2024.pdf  
Ansøgning vedr. reserven automatisk ringning.pdf  
Beskrivelse 2 kanals fjernbetjening med foto.pdf  
Den kgl. bygningsinspektørs udtalelse fra den 9.  
april 2024.pdf  
Detailprojekt\_Vejerslev kirke\_Automatisk ringning  
og låsning inkl. følgearbejder\_12.07.2024.pdf  
Elarbejde.pdf  
Klokkekonsulentens udtalelse fra den 25. april  
2024.pdf  
Nationalmuseets udtalelse fra den 15. april  
2024.pdf  
Police arkitektansv. forsikring  
Topdanmark juni 2019.pdf  
Ringeanlæg beskrivelse med foto.pdf  
Til Vejerslev Sogns Menighedsråd med  
principgodkendelse af projekt om etablering af  
automatisk ringeanlæg i Vejerslev Kirke.pdf  
Tilbud dørlås 23-01-2024.pdf  
Tilbud ringeanlæg 07-01-2024.pdf  
Topdanmark erhvervsforsikring  
bilag 2024.pdf  
Underskrifter aftaleformular.pdf  
Vejerslev kirke\_Vils\_Detalje  
1\_H(96)5.00\_09.07.2024.pdf  
Vejerslev kirke\_Vils\_Detalje  
2\_H(96)5.02\_09.07.2024.pdf  
Vejerslev  
kirke\_Vils\_Facadetegning\_R(96)3.00\_09.07.2024.pdf  
Vejerslev  
kirke\_Vils\_Plantegning\_R(96)1.00\_09.07.2024.pdf  
Vejerslev kirke\_Vils\_Snit i tårn eksisterende  
forhold\_R(96)2.00\_09.07.2024.pdf  
Vejerslev kirke\_Vils\_Snit i tårn fremtidig  
forhold\_H(96)2.00\_09.07.2024.pdf

**Økonomisk overslag\_Automatisk ringning og  
aflåsning\_Vejerslev kirke\_12.07.2024.pdf**

---

Hvilke bilag har du indsendt

**Projektbeskrivelse  
Tegninger/foto  
Økonomi  
Rådgiveraftale**

---

Indsendt 03-01-2025 14:50 af Anny Elisabeth Høegh Nielsen. Kvitteringsnummer Z7-QKC-3S-H2Y.  
[Privatliv og vilkår](#)

## AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

I forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 18)

Sags nr.: 15.137/24.049

Dato: 12.07.2024

### Vejerslev kirke.

### Vedr.: Automatisk ringning og låsning.

#### 1. Parterne

##### 1.1. Undertegnede

Vejerslev Sogns Menighedsråd  
Kirkebakken 7,  
7980 Vils

CVR-nr. 13074313

i det følgende kaldet klienten, og

##### 1.2. Medundertegnede

NB Tegnestuen ApS  
Vester Strandsbjerg 4a,  
6950 Ringkøbing

CVR-nr. 12605889

Udpeget som leder af rådgivergruppen iht. ABR 18.

i det følgende kaldet totalrådgiveren

har indgået følgende aftale med godkendelse af Morsø Provsti Provstiudvalg for så vidt angår den økonomiske ramme.

#### 2. Opgaven

Aftalen omfatter teknisk totalrådgivning og bistand i totalrådgivning vedrørende:

Etablering af automatisk ringning og låsning, med følgearbejder ved Vejerslev kirke.

##### 2.1. Til opgaven knyttets evt. følgende under- / selvstændige rådgiver:

Folkekirkens klokke konsulent Per Rasmus Møller.

Under- / selvstændige rådgivere godkendes af klienten og kan ikke udskiftes uden klientens skriftlige godkendelse. Ønsker totalrådgiveren at knytte yderligere underrådgivere til opgaven, kræver det tillige klientens forudgående godkendelse.

2.2. Som totalrådgiverens "nøglemedarbejdere" er udpeget følgende personer:

Navn	E-mail	Telefon
Mads Christiansen	<a href="mailto:mads@nbtegnestuen.dk">mads@nbtegnestuen.dk</a>	22 11 54 80
Vicki Buhl Lausen	<a href="mailto:Vicki@nbtegnestuen.dk">Vicki@nbtegnestuen.dk</a>	61 20 69 83
Dennis Jespersen	<a href="mailto:dennis@nbtegnestuen.dk">dennis@nbtegnestuen.dk</a>	61 20 63 55

2.3. Totalrådgiveren er forpligtet til at anvende "nøglemedarbejderne", og disse skal således være til rådighed for opgaven i nødvendigt omfang.

2.4. Totalrådgiveren må ikke udskifte "nøglemedarbejder" uden klientens forudgående skriftlige godkendelse. Såfremt en "nøglemedarbejder" bliver indisponibel på grund af forhold, som er uden for totalrådgiverens indflydelse (f.eks. fratræden, dødsfald m.v.), skal totalrådgiveren straks foreslå en ny "nøglemedarbejder" med minimum tilsvarende kompetencer, forudsætninger og kvalifikationer til varetagelsen af den pågældende funktion.

### 3. Aftalegrundlag

3.1. For aftalen gælder nedenstående dokumenter, som i tilfælde af indbyrdes uoverensstemmelser er gældende i den angivne prioriterede rækkefølge:

1. Nærværende aftale
2. Almindelige Bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 18.
3. DANSKE ARK og FRI's Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2012.
4. Ydelsesbeskrivelser for arbejdsmiljøkoordinering, 2014.
5. Dispositionsforslag med økonomisk overslag og tegninger mm.

3.2. Derudover gælder alle generelle og specifikke love, vejledninger, retningslinjer og standarder relevante for opgavens udførelse.

### 4. Totalrådgiverens ydelser

- Registrering, opmåling og fotografering af eksisterende forhold.
- Dispositionsforslag/forprojekt med foreløbigt budget, godkendt af menighedsråd, til indsendelse for godkendelse ved stiftsøvrigheden.
- Udarbejdelse af detailprojekt med arbejdstegninger, beskrivelse og budget.
- Indhentning af tilbud, byggeledelse med tilsyn og byggemøder samt budgetstyring inkl. kvalitetssikring og sikkerhed på arbejdspladsen.
- Udarbejdelse af byggeregnskab og afslutning.
- Totalrådgiveren overtager fuldt ud bygherres opgaver i forbindelse med sikkerhed og sundhed, eventuelt ved inddragelse af underrådgiver efter klientens godkendelse.

- Totalrådgiveren tilrettelægger i samarbejde med klienten 1-års eftersynet og vurderer, om sikkerhedsstillelsen kan nedskrives. Der udarbejdes mangelliste til 1-års eftersyn og påses, at mangler udbedres.  
Honoraret for rådgivning, gennemgang og udarbejdelse af notat, eller protokol i forbindelse med 1 års gennemgang, vil blive beregnet efter medgået tid.
- Totalrådgiveren tilrettelægger i samarbejde med klienten 5-års eftersynet og vurderer, om sikkerhedsstillelsen kan afmeldes. Der udarbejdes mangelliste til 5-års eftersyn og påses, at mangler udbedres.  
Honoraret for rådgivning, gennemgang og udarbejdelse af notat, eller protokol i forbindelse med 5 års gennemgang, vil blive beregnet efter medgået tid.
- Udarbejde og udsende slutrapport (rapport over udførte arbejder inklusiv fotodokumentation) til myndighedernes orientering såfremt det ønskes (Honoreres særskilt efter tilbud eller aftale efter medgået tid.).

## 5. Klienters ydelser

- Indhentning af de nødvendige godkendelser af økonomiske dispositioner fra provstiudvalget og fremsendelse heraf til totalrådgiveren. Dette udføres både inden og under projektets udførelse.
- Indhentning af nødvendige godkendelser af projektet fra provstiudvalget og stiftet samt fremsendelse til totalrådgiveren sammen med eventuelle konsulenterklæringer.  
Der gives samtidig accept/fuldmagt til rådgiver til at måtte rette direkte henvendelse til Provsti og Stift for rekv. og uddybelse af disse, og at stiftet og provstiet må fremsende materialer/udtalelser og rette henvendelse direkte til rådgiveren.
- Godkendelse af under- / selvstændige rådgivere.
- Gennemgang og godkendelse af a conto begæringer og aftalesedler efter forudgående indstilling fra totalrådgiveren.
- Gennemgang og godkendelse af de af rådgiveren udarbejdede udkast til udbudsmateriale, accepter, entrepriseaftaler m.v.
- Samvirke til udarbejdelse og godkendelse af byggeregnskab.
- Indkaldelse til 1 års eftersyn, jf. AB 18. Tilrettelægges i samarbejde totalrådgiver, jfr. pkt. 4.
- Indkaldelse til 5 års eftersyn, jf. AB 18. Tilrettelægges i samarbejde totalrådgiver, jfr. pkt. 4.
- Menighedsrådets egne forsikringsforhold i byggeperioden.

## 6. Tidsfrister

- 6.1. I forbindelse med opstart på arbejdet, udføres i samarbejde med menighedsrådet og de udførende håndværker en tidsplan. Tidsplanen vedlægges som et bilag til aftalen, når den foreligger i endelig form.

- 6.2. Der er ikke mellem parterne aftalt sanktionsbærende tidsfrister.
- 6.3. Klienten skal indhente godkendelser fra de godkendende myndigheder. Såfremt opgavens videre fremdrift afventer godkendelse/afgørelse fra godkendende myndighed, er totalrådgivningen forpligtet til at afvente denne, før yderligere arbejde udføres. I så fald er totalrådgiveren berettiget til tidsfristforlængelse indtil afgørelsen/godkendelse foreligger, men totalrådgiveren er ikke berettiget til nogen form for økonomisk erstatning, kompensation eller ekstra vederlag.

## 7. Økonomisk grundlag for opgavens løsning

- 7.1. Den økonomiske ramme er er budgetsat til kr. 245.800,00 excl. moms. Der henvises til det økonomiske overslag der er udarbejdet til detailprojektet af d. 12.07.2024. Samlede projektudgifter i alt excl. moms
- 7.2. Rammen fastlægges endeligt efter indhentning af priser/afholdt licitation i en skriftlig aftale med klienten. Aftalen om den økonomiske ramme er betinget af godkendelse fra provstiudvalget. Den godkendte aftale om den endelige ramme optages som et tillæg til rådgivningsaftalen og er en forudsætning for iværksættelse af arbejder.
- 7.3. Den endelige økonomiske ramme kan ikke overskrides uden menighedsrådets accept, betinget af provstiudvalgets godkendelse.
- 7.4. Kan rammen ikke udvides, skal det aftales med menighedsrådet, hvad der skal foretages til sikring af rammens overholdelse.
- 7.5. Ekstraarbejder, dvs. ikke planlagte og godkendte arbejder, må ikke iværksættes uden menighedsrådets accept samt den godkendende myndigheds forudgående tilladelse.
- 7.6. Om projektering reguleres i henhold til DANSKE ARKs og FRIs ydelsesbeskrivelser - Byggeri & Planlægning 2012 pkt. 3.4.4/ Anlæg og planlægning 2013, pkt. 3.4.4.
- 7.7. Hvis projektforslagets overslag på grund af andre forhold end anført i pkt. 3.4.4 i DANSKE ARK og FRI - Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og planlægning, 2012/ Anlæg og planlægning 2013, efter licitation viser sig at være overskredet, revideres projektet i samarbejde mellem klient og rådgiver afregnes efter medgået tid. Dette gælder uanset honoreringsform.

## 8. Honorar

Honoraret for de under pkt. 4 Totalrådgiverens ydelser bliver budgetsat i det endelige projekt, som sendes til godkendelse ved de kirkelige myndigheder.

Arkitekthonoraret fordeler sig som følgende:

- Opstart, besigtigelse af kirken besigtigelses notat for definition af opgaven, afregnes efter forbrug og afregnes særskilt.

Projektering:

- indledende rådgivning, møder og gennemgang 5 %
- Rådgivning i forbindelse med skitseforslag, Projekteringsledelse, udarbejdelse af dispositionsforslag 15 %
- Rådgivning i forbindelse med projektering, hovedprojekt 30 %
- licitation 15 %

Udførelse:

Honorar for ydelser i de senere faser udbetales i henhold til følgende rateplan:



- Byggeledelse / midtvejs 30 %
- Byggeledelse / aflevering 5 %
- 1. Årsaflevering efter medgået tid.
- 5. Årsaflevering efter medgået tid.

Procentsatser er vejledende.

Honorar priser hvor der arbejdes efter medgået tid:

Tegnestuechef (indehaver), projekteringsleder 945 kr. i timen excl. moms

Arkitekt/konstruktør 750 kr. i timen excl. moms

Der henvises til det økonomiske overslag der er udarbejdet til detailprojektet af d. 12.07.2024.

Honoraret er baseret på et samlet projekt.

- 8.1. Under- /selvstændige rådgivere afregnes direkte af klienten.
- 8.2. Honoraret reguleres ved væsentlige ændringer i projektet, det kan være i omfang af opgaven og økonomi, samt krav om yderligere dokumentation fra konsulenter mm. hvis ændringerne sker efter dispositionsforslag hvormed økonomi er fremsendt/godkendt.

Honoraret indeksreguleres efter fast pris og timepriser pr. 1 marts i henhold til Danmarks Statistiks kvartalsvise lønindeks for virksomheder og organisationer efter branche og sæsonkorrigering.

Evt. særydelser kan kun iværksættes efter forudgående skriftlig aftale.

## 9. Udlæg

- 9.1. Udlæg refunderes i henhold til ABR 18.
- 9.2. Vedrørende omfanget af rejser og rejsemåde er følgende aftalt med klienten: Kørselsudgifter refunderes efter statens takster 3,79 kr./km.
- 9.3. Der er aftalt et maksimum for udlæg på kr. 30.000

## 10. Udbetaling af honorar og udlæg

- 10.1. Honoraret udbetales løbende pr. måned efter dokumenteret forbrug.
- 10.2. Besigtigelse, registrering, opmåling og fotografering afregnes særskilt.
- 10.3. Honorar for
  - indledende rådgivning, Ydelsesbeskrivelsens pkt. 1 – 15 %
  - rådgivning i forbindelse med dispositionsforslag/forprojekt, Ydelsesbeskrivelsens pkt. 2 – 20 %
  - rådgivning i forbindelse med projektering/detailprojekt, Ydelsesbeskrivelsens pkt. 3 – 30 % udbetales, når ydelsen er erlagt.
  - Udbud pkt. 4 – 10 %
  - Honoraret betales løbende pr. måned efter dokumenteret forbrug.

10.4. Honorar for ydelser i de senere faser udbetales i henhold til følgende rateplan TILRETTES:

- Byggeledelse, – 20 %
- Byggeledele, aflevering og byggeregnskab – 5 %
- Honoraret betales løbende pr. måned efter dokumenteret forbrug.

Opfølgning

- 1-års aflevering – afregnes efter forbrugt tid.
- 5-års aflevering – afregnes efter forbrugt tid.

10.5. Sikkerhed på byggepladsen afregnes særskilt månedsvis efter forbrugt tid.

Dokumenteret ved time timebilag.

10.6. For reproduktion af tegninger og beskrivelser, referater mv. (udlæg) betales løbende pr. måned efter dokumenteret forbrug.

10.7. Rente beregnes i overensstemmelse med ABR 18.

10.8. Afregning sker til NB Tegnstuen som leder af rådgivergruppen. Den indbyrdes afregning mellem de rådgivere, som tilsammen udgør totalrådgiveren, under- og selvstændige rådgivere afregnes direkte af klienten.

10.9. Der tilbageholdes 5 % af honoraret indtil arbejdet er afleveret, håndværkerregninger anvist og byggeregnskab er godkendt af klienten.

## **11. Ansvar**

11.1. Totalrådgiver er ansvarlig overfor klienten i henhold til ABR 18.

11.2. Totalrådgivers beløbsmæssige ansvar er begrænset til de under aftalerne anførte dækningssummer.

## **12. Forsikring**

12.1. NB Tegnstuen ApS har tegnet professionel forsikring i Topdanmark, jf. den som bilag 1. vedlagte, gældende forsikringspolice, med følgende policenummer: E 7129 907 015 og følgende dækninger:

Personskade kr. 12.500.000

Tingskade kr. 5.000.000

Totalrådgiveren forpligter sig til at opretholde forsikringsdækningen med ovenstående summer i 5 år fra byggeriets aflevering, og til at underrette klienten uden ugrundet ophold om forhold, der kan få væsentlig indflydelse på klientens risiko for ikke at få fuld dækning for en ansvarsskade.

## **13. Mislighold**

13.1 Der foreligger misligholdelse, hvis Totalrådgiveren eller den selvstændige rådgiver jf. pkt. 2.1 ikke opfylder sine forpligtelser jf. aftalens pkt. 4. jf. ABR 18.

- 13.2 Mangler ved ydelserne skal af rådgiveren afhjælpes hurtigst muligt, uden at rådgiveren er berettiget til betaling herfor.
- 13.3 Såfremt en part gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af dennes forpligtelser i henhold til aftalen, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen. Det er dog en betingelse for ophævelsen, at der (1) gives en forudgående, skriftlig meddelelse om, at parten ønsker at påberåbe sig misligholdelsen, og at (2) misligholdelsen ikke er berigtiget/udbedret senest 14 arbejdsdage efter fremsendelse af en sådan meddelelse.
- 13.4 Såfremt Totalrådgiveren eller den selvstændige rådgiver erklæres konkurs, der indgives konkursbegæring eller begæring om rekonstruktion mod denne, der sker åbning af tvangsakkord, rådgiveren træder i likvidation, eller bliver taget under tvangsopløsning, er dette at betragte som væsentlig misligholdelse. Det præciseres, at boets meddelelse om indtræden i aftalen sker efter ABR 18.
- 13.5 Bygherren har en særskilt ret til at indtræde i Totalrådgiverens aftaler med under- / selvstændige rådgivere i de tilfælde. Bygherren kan forlange dokumentation herfor i forbindelse med godkendelse af underrådgivere.
- 13.6 Bygherren er i tilfælde af, at Totalrådgiveren misligholder aftalen, berettiget til at modregne de krav, som Bygherren måtte have som følge af misligholdelsen, i Totalrådgiverens vederlag.
- 13.7 Såfremt Bygherren misligholder sine betalingsforpligtelser i henhold til aftalen, er Totalrådgiveren berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens regler.

#### 14. **Tvister**

Tvister afgøres i henhold til ABR 18. af Voldgiftsnævnet, Byggeri og Anlæg.

#### 15. **Særlige bestemmelser**

- 15.1. Igangsætning af de enkelte faser, kræver klientens forudgående skriftlige godkendelse. Udførelsesfasen kræver endelig godkendelse fra provstiudvalget og stiftet.
- 15.2. Klienten er på et hvilket som helst tidspunkt berettiget til at udskyde eller standse opgaven. Klientens udskydelse eller standsning af opgaven berettiger alene totalrådgiveren til honorar for arbejdet udført indtil udskydelsen eller standsningen samt til refusion af udlæg afholdt inden udskydelsen eller standsningen. Totalrådgiveren har således ikke krav på dækning af yderligere udgifter, tab, erstatning kompensation eller lignende. Ligeledes er totalrådgiveren ikke berettiget til godtgørelse for klientens fortsatte anvendelse af det af totalrådgiveren udarbejdede materiale.
- 15.3. Klienten har udpeget følgende som kontaktperson for opgaven:

Funktion	Navn	E-mail	Telefon
Formand	Anny Høegh Nielsen	annyehn@gmail.dk	27 11 29 07
Kirkeværge	Kristian Roesen	roesenfam@mail.tele.dk	
Graver	Henning Mikkelsen	GraverhusetVejerslev@hotmail.com	51 33 97 88

**16. Bilag**

Kopi af forsikringscertifikat af 7. juni 2019.  
Kvittering for betaling af forsikring for 2024.

**17. Underskrifter**

Dato

Klient  
(Formand)

Dato

Klient  
(Underskriftberettiget medlem)

12/7-2024



NB Tegnestuen ApS  
Vester Strandsbjerg 4a.  
6950 Ringkøbing.  
Tlf.: 97322100

Dato

Totalrådgiver

Udarbejdet af Dennis Jespersen for  
Mads Bjørn Christiansen og Thomas Olsen

## Ansøgningskema vedr. reserven i Morsø Provsti

### Til Morsø Provstiudvalg

Vejerslev Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Menighedsråd søger del i reserven med

Kr. 307,250 Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

#### Beskrivelse af udgiften, der søges dækket:

Etablering af automatisk ringning og automatisk dørlåsning i Vejerslev kirke.

Dokumentation for udgiften – faktura eller tilbud i kopi – vedlægges denne ansøgning.

#### Kirkekassens muligheder for selv at (med-)finansiere:

1. Hvilke muligheder har menighedsrådet for selv at dække udgiften helt eller delvist?

Menighedsrådet har ingen muligheder for selv at dække en del af udgiften, da vores midler er anvendt til arkitekt i forbindelse med udarbejdelse af denne ansøgning


2. Hvad er den aktuelle status for kirkekassens frie midler – og evt. opsparede midler?

Den aktuelle status er at vi ikke har nogen frie midler og ej heller har opsparede midler til rådighed.

#### Ved bevilling – hvilken konto ønskes beløbet indsat på:

Reg.nr. : 9133    Kontonr.: 1528439

Dato: 10.10.2024 Underskrift:



Menighedsrådsformand

## 2. Kanals fjernbetjening.

Fjernbetjenings sættet består af to dele.

En modtagerdel, der sidder i tårntavlen for det automatiske ringeanlæg. Der monteres en lille antenne, så højt i tårnet som det er praktisk muligt.

Den anden del er håndsenderen, som vist på billedet. Den måler 10 x 5,5 x 2,5 cm.

Den har en rækkevide på ca. 800 til 1000 m. Alt afhængig af hvor højt antennen er placeret og hvor stor og tæt bevoksningen er på kirkegården. Hvis der er problemer med at få signal igennem, så er der mulighed, for at få en håndsender med en lille antenne der sender med et kraftigere signal, den er en lille smule større.

Modtager og håndsender kodes unikt med hinanden, så risikoen for at anden indblanding er minimal.

Den øverste røde knap er til at starte og stoppe, programmet ”Manuel ringning” med.

I programmet ”Manuel ringning” er det lavet sådan, at efter hver ringning vil der blive slået 3 x 3 bedeslag.

De 3 x 3 bedeslag kan fravælges ved et kort tryk på den nederste sorte knap, inden man stopper ringningen med den røde knap.

Man kan også vælge 3 x 3 bedeslag separat, ved et tryk på den sorte knap.



---

**Kirkeklokken ApS.** v/ Lars Bek Nielsen

Aalborg Stift  
Thulebakken 1, 9000 Aalborg  
Att.: Anna Malena Gilstón

Aarhus den 9. april 2024

Vejerslev Kirke, Morsø Provsti  
Deres Ref.: 2842053

### **Vedr. Automatisk ringning mv.**

Med anmodning om udtalelse har Stiftet den 11. marts 2024 fremsendt ansøgning fra Vejerslev Sogns Menighedsråd om etablering af automatisk ringeanlæg og eventuelt automatisk dørlås.

Bilag projektet findes to tilbud på automatisk ringeanlæg fra henholdsvis Kirkeklokken ApS v. Lars Bek Nielsen og Thubalka A/S samt tilbud på automatisk dørlås fra Kirkeklokken ApS v. Lars Bek Nielsen.

Prisen på det automatiske ringeanlæg inklusive fjernbetjening er meget forskellig i de to tilbud, hvor Thubalka kan tilbyde arbejdet til kr. 83.000 ekskl. moms og Kirkeklokken ApS kan tilbyde arbejdet til kr. 43.615 ekskl. moms.

Hvori den store prisforskel skal findes mellem de to tilbudte løsninger er ganske vanskeligt at gennemskue, men umiddelbart kan jeg ikke se noget til hinder for, at der arbejdes videre med den billigste løsning.

Dog skal projektet belyses nærmere, inden det kan anbefales til godkendelse, da der ikke foreligger nærmere oplysninger om selve klokken og behov for destruktive indgreb i kirkebygningen samt mere konkret hvor. Dette anmodes belyst nærmere med fotos af eksisterende forhold og en nærmere beskrivelse af følgearbejderne herunder kabeltræk, placering af betjeningspanel og styringspanel samt en nærmere redegørelse for ændringen af topbjælken for at få plads til ringehjulet.

Ligeledes ønskes det nærmere oplyst, om projektet vedrørende automatisk dørlås ønskes udført. I tilfælde heraf skal der også fremsendes yderligere materiale herom, på samme måde som anmodet vedrørende det automatiske ringeanlæg.

På baggrund af ovenstående anbefales projektet til videre bearbejdning.

Med venlig hilsen

Mette Viuf Larsen  
Arkitekt MAA, Kgl. Bygningsinspektør

Skrivelsen er fremsendt pr. mail til:  
Aalborg Stift, kmaal@km.dk  
Nationalmuseet, kirkekonsulenter@natmus.dk  
Kirkeministeriets klokkekonsulent, prm@km.dk





# **Vejerslev Kirke**

**Morsø Provsti**

**Aalborg Stift**

**Detailprojekt vedrørende:  
Automatisk ringning og låsning inkl. følgearbejder.**

12.07.2024.



## **Generelle oplysninger:**

Sags nr.: 15.007/22.022

Kirke: Vejerslev Sogns Menighedsråd

Vejerslev kirke

Kirkebakken 7,

7980 Vils

Vedr.: Automatisk ringning og låsning inkl. følgearbejder.

Dato.: 12.07.2024



## **Vejerslev kirke.**

Kirken opført i ca. 1100 og består i dag af Apsis, Kor og Skib fra romansk tid samt sen gotisk Tårn. Orienteringen har stærk sydlig afvigelse. Den romanske Granitkvaderkirke, Kor og Skib, er bygget i ualmindelig primitiv stenteknik. Over skråkantsokkelen veksler kvadrenes i størrelse, meget store indtil meterhøje kvadre, ses især i korets nederste skifte, ingen af dem udpræget aflange, hvilket ellers er meget brugt for storkvadre i Thy og Mors. Kirken er tækket med bly på alle tagflader. Tekst fra Danmarks kirker.

### **Baggrund:**

NB Tegnestuen er efter henvendelse fra Anny Elisabeth Høegh Nielsen (formand i menighedsrådet), blevet bedt om teknisk bistand, i forbindelse med Automatisk ringning og låsning i kirken. Anny har fremsendt div. Dokumenter vedr. sagen. Som opfølgning på principgodkendelsen og udtalelse fra div. kirke konsulenter, fremsendes dette detailprojekt, for at opnå den endelige godkendelse, hos de kirkelige myndigheder.

Menighedsrådet ønsker at etablere automatisk ringning, på kirkes klokke og automatisk låsning af kirkens dør, jf. tidligere fremsendte dokumenter fra menighedsrådet.

Menighedsrådet har afholdt udbud på projektet og valgt at køre videre med billigst bydende, Kirkeklokken ApS ved Lars Bek Nielsen. Tilbud m.m. vedhæftes som bilag til denne ansøgninger.

Menighedsrådet har efterfølgende indkaldt NB Tegnestuen til møde i kirken d. 03.07.2024.

Til stede var:

Anny Elisabeth Høegh Nielsen (Formand)

Kristian Roesen (Kirkeværge)

Henning Mikkelsen (Graver)

Lars Bek Nielsen (Smed)

Dennis Jespersen (NB Tegnestuen)

### Arbejdet/opgaverne i korte træk:

1. Etablering af automatisk ringning i eksisterende klokkestol.
2. Viberationsdæmpning af klokkestol, ved frigørelse fra underlaget.
3. Fastgørelse og stabilisering af klokkestol.
4. Div. ændringen/følgearbejder af bl.a. rykke klokken lidt ned.
5. Automatisk låsning med følgearbejder.

### Automatisk ringning inkl. følgearbejde:

#### Eksisterende forhold.

Ringningen i Vejerslev kirke forgår i dag med reb, manuelt fra tårnets indgangsrum. Klokken er forsynet med et kimeanlæg. Klokken er støbt 1879 af Anker Heegaard med diameteren 92 cm. Klokken er ophængt i en slyngbom, i den høje klokkestol af fyrretræ. Klokkestolen står direkte på loft og bjælkelag, de 2 lag brædder danner loftet i tårnets underrum. Klokkestolen er angrebet af borebiller.



*Klokken hænger meget højt i stolen.*

Klokke konsulent Per Rasmus Møller skriver:

*Klokken opleves som unødigt tung at ringe. Årsagen hertil er uden tvivl det forhold, at den skal trækkes næsten op til vandret for at give slag på begge sider. Forholdet skal med overvejende sandsynlighed søges i en forkeert dimensioneret knebel, og den høje ud svingningsvinkel afstedkommer en unødigt høj dynamisk belastning på konstruktionen. Endvidere høres der i tårnets underrum, der danner indgang til kirken, et voldsomt støjgennemslag både fra knebelens anslag mod klokken og fra det bestående automatiske kimeanlæg. Det er ikke unaturligt forholdene taget i betragtning, når man betænker, at klokkestolen er integreret i bjælkelaget, og det tilhørende bræddegulv herved kommer til at virke som sangbunden i et klaver.*


*Klokkens alder og tilstand taget i betragtning bør en automatisering kunne være en mulighed, men*

med udgangspunkt i ovennævnte forhold bør der gøres forskellige tiltag, inden det kan ske, idet de anlægget tilhørende motorer og hammerværker vil bidrage til en yderligere forværring af omtalte støjgennemslag.

Udtalelsen fra Per Rasmus Møller er vedhæftet som bilag.



*Klokken er flyttet 3-4 gange, der ses tydelige mærker i de lodrette stolper.*



*Klokkestolens lejebjælker ligger af på loftets bjælker, loftet er gennembrudt.*

#### Overvejelser:

På mødet d. 03.07.2024 blev projektet gennemgået og da der allerede er indsendt dokumenter, for at få projektet godkendt, er mange af overvejelserne blevet gjort under forarbejdet. Dog kunne det overvejes at etablere automatisk lugeåbning, samtidig med øvrigt arbejde bliver udført, anlægget er forberedt til det.

Vibrationsdæmpning af klokkestolen m.m. kunne det overvejes at frilægge loftets dæk og bjælker, som klokkestolen står på, for at forhindre vibrationer/lyde overføres til murværket. Bjælkerne kan ikke frilægges og lægges af på klodser, da det kan ses fra indgangsrummet under.

Om forandring af klokkestolens topbjælke, for at få plads til det store ringehjul kan undlades, ved blot at sænke klokken ca. 50 cm. ned, så klokken hænger ud for krydset i klokkestolen, her har den hængt før. Man kan se på de lodrette stolper i klokkestolen, at klokken er flyttet 3-4 gange. Flytning af klokken kan betyde, at lyden fra klokken bliver "lidt svagere" formodelig kan det ikke måles.

Man kunne for at kompensere, ved at åbne lidt flere glamluger. Klokken bør forsynes med en ny knebel, som er tilpasset i vægt og størrelse efter klokken.

Klokkekonsulent Per Rasmus Møller er kontaktet og de forskellige udfordringer og løsningsforslag er drøftet med ham.

#### Forestående arbejde.

Kirkeklokken ApS Lars har kontaktet hans klokkeleverandør, med oplysninger, mål m.m. som skal bruges til dimensionering af den nye knebl. Kneblen bliver som øvrigt materiel, først ordret i forbindelse med godkendelse og igangsætning af projektet. Den eksisterende knebel lægges på loftet, sammen med den anden gamle knebel, som ligger på lofter i forvejen.

Klokken frigøres fra klokkestolen og ophænges i tagkonstruktionens bindbjælker, der udlægges div. løfteåg, som kan bære klokken vægt, der benyttes kædetalje m.m. for at løfte/holde klokken.

Klokkens beslag afmonteres og flyttes ned, til dens tidligere placering ud for krydset. Det kan være nødvendigt at stemme/fræse lidt i bjælken, da de tidligere beslag har været skrå på bagsiden og den nye er lige. Dette er uden betydning, for klokkestolens bæreevne og stabilitet.

Inden klokken genmonteres, løsnes klokkestolen fra "gulvet" stolen sidder ikke fast i murværket, den rører lidt ved kanten i muren, i den nordlige side. Stolen kan uden ændring i murværket løftes. Hvor de 2 stk. lejbjælker fra klokkestolen ligger i dag, bliver der 2 stk. spor i gulvet, som lukkes med brædder, så gulvet er plant inden genmontering.

Inden klokkestolen genmonteres, behandles aktive borebiller, der er observeret drys/smuld, som er lyst og ser friskt ud. Der bør som min. behandles lokalt. Jeg vil gøre opmærksom på at, der er observeret aktive borebille og øvrige tagrum bør kontrolleres, og behandles lokalt hvor der observeres borebiller. Generelt bør alt tømmer i kirkens tagrum/konstruktioner løbende kontrolleres.

Klokkestolen genmonteres i 12 stk. special beslag/sko i varmgalvaniseret jern beklædt med vibrationsdæpende Sylomer. Beslaget/Skoen udføres så den går omkring lejbjælken i 2 dele, så klokkestolen fastholdes til gulvet, på grund af stolen højde. Klokkestolen kommer til at være hævet fra gulvet ca. 20-30 mm. Beslagene/skoene fastgøres gennem gulvet, ned i bjælkerne med franskeskruer. De 2 skråstiver bibeholdes og fastgøres til gulvet, på samme måde i beslag/sko.

For at opnå en beder stabilitet, i den høje klokkestol, udføres et kryds i varmgalvaniseret jern, som monteres mellem de 2 lodrette bjælker som i bunden forlænges med en "støtte" ud til skråstiveren, for at få kræfterne fra evt. sidevejs rystelser/vibrationer minimeret.

Se tegninger:

Vejerslev kirke\_Vils\_Snit i tårn fremtidig forhold\_H(96)2.00\_09.07.2024

Vejerslev kirke\_Vils\_Detalje 1\_H(96)5.00\_09.07.2024

Vejerslev kirke\_Vils\_Detalje 2\_H(96)5.02\_09.07.2024





*Lejebjælker ligger af åbne beslag/sko med Sylomer, krydset udføre stører. Billeder fra en anden kirke.*

Klokkestolen genmonteres på dens oprindelige placering, i de nye beslag/sko og klokken genmonteres ca. 50 cm. under hvor den er placeret i dag, div. nye kryds m.m. monteres, så der er klar til etablering af den automatiske ringning.

Den fremtidige automatiske ringnings mekaniske dele, monteres på klokke og klokkestol jf. Lars Beks beskrivelser.

*Beskrivelser fra Kirkeklokken ApS Lars Bek Nielsen er også vedhæftet som bilag.*

Alle motorerne opsættes i vibrationsdæmpende gummi, for at minimere evt. gennemslagsstøj. Alle dele, ringehjul, bedeslagshammer, kimehammer inkl. de bevægelige dele på bedeslags- og kimemotor bliver fremstillet på eget værksted. Alt bliver varmegalvaniseret, og i leveres malet i farve, bestemt af menighedsrådet.

Styringen består af to del, et betjeningspanel, der måler 20 x 11 x 4 cm. (H x B x D), som indbygges i teknikskabet i tårnrummet, samt en tårntavle, der måler 60 x 60 x 20 cm. (H x B x D). som placeres på murværket i tårnet mod øst, hvor øvrige ledninger mm. er placeret.

I tårntavler findes, de der tilhørende dele for styring af ringe-motor, motorværn og antennen til fjernbetjening. Fjernbetjeningen er til brug ved evt. begravelser, så graveren kan gå med ud på kirkegården, og betjene klokkeringningen derfra.

Styringen og der tilhørende betjeningspanel, er dansk udviklet og der sker en løbende udvikling af styreprogrammet, så alle programmer udføres på PC og lægges over i betjeningspanelet. Det vil sige Morgen- og Aftenringningen, Søndagsringningen, Højtidsringningen og overbygningen på hverdage, kan kunde specificeres. Tiden til betjeningspanelet hentes fra Frankfurt (DCF77) eller i nogle tilfælde via GPS-modtager. Det vil sige, at sommer- og vintertid justeres automatisk. Der med kan der laves en somme ringning, og en vinter ringning, hvor morgen- og aftenringningen lægger på forskellige tidspunkter.





*Ind og udvendig side af døren.*

### Overvejelser.

Med ønsket om automatisk låsning af døren, er der forskellige muligheder for låsekasse og slutblik. Den ene mulighed er at ombygge døren, så der bliver plads til en ny indbygget låsekasse, som er forberedt automatisk låsning m.m. Denne løsning vil være den mindst synlige efterfølgende.

En anden løsning er at indbygge låsemekanismen og låsekasse i en smedjersinddækning, som er udsmykket i stil med dørens eksisterende beslåning.

I tårnrummet mangler kablet til selve dørens automatiske låsning, men da teknikskabet er placeret i rummet, er det ikke så problematisk at udføre kabelføring i gulvfuger og fugen ved døren, så diskret og usynlige som muligt. Da døren er tung, vurderes det at en dørpumpe, til lukning af døren, ikke vil have den ønske effekt.

### Forestående arbejde.

Eksisterende dørplader ombygges til automatisk låsning, ved at erstatte eksisterende låsekasse med ny i stil med den eksisterende, samt slutblik hvor elektronikken sidder. Ledningen bores tværs gennem døren til låsekassen. Mellem karm og ramme monteres en kabeloverføring, for at beskytte ledningen når døren åbnes og lukkes. Fugen mellem dør og mur udhugges, fra gulv og ca. 1 m op mellem karm og mur, for at kunne føre kablet frem til teknikskabet.

Der udføres afdækning i fornødent omfang inden arbejdet opstartes, evt. kan døren tillukkes med tæpper/støvvæg på indvendig side af døren mod skibet for at minimere støv i at trænge ind i kirken.

Der udføres reparationer af puds og kalk i berørte områder omkring døren, alle puds reparationer udføres med ren Kulekalkmørtel K 100/750 kornstørrelse på 0-0,1 mm. Dørfugen tilsættes fæhår. Efterfølgende kalkes områderne til fuld dækning, som murværket omkring.

I gulvet optages fugen fra døren, langs muren til teknikskabet. Efter kablet er lagt ned i fugen, fuges igen med en ren Kulekalkmørtel K 100/750 kornstørrelse på 0-0,4 mm. tilpasset øvrig gulvfugers farve. Der er 2 måttefelter hvor kablet kan uden problemer.






*Kablet fremføres i ophugget fuge fra teknikskab til yderdør. (Langs væggen)*



*Det forventes at automatikken kan bygges ind i de eksisterende huller, håndtag og langskilte genbruges.*



*Føringsvej mærket ind på udsnit af tegning.*





*Kabelføring i kirkedør, eksempel fra anden kirke.*

Døren bør personalet stadig med jævne mellemrum kontrollere, hvis automatikken skulle svigte og at døren ikke bliver låst.

Generelt:

Alt elektrikerarbejde udføres af kirken faste elektriker, i samarbejde med leverandøren af den automatiske ringning og låsning kirkeklokken ApS Lars Bek Nielsen.

*Vi håber således med denne beskrivelse inkl. tegning og fotos at have redegjort fyldestgørende for opgaven omkring automatisk ringning og låsning inkl. følgearbejder ved Vejerslev Kirke og ser frem til Morsø Provsti og Aalborg Stifts behandling af sagen. Så frem der er spørgsmål til fremsendte, kan undertegnede kontaktes.*

*Med venlig hilsen*

*Dennis Jespersen*

*tlf. 6120 6355*

*[Dennis@nbtegnetsuen.dk](mailto:Dennis@nbtegnetsuen.dk)*

## Bilag – dokumentliste.

Alle vedhæftet.

### Projektet:

Detailprojekt\_Vejerslev kirke\_Automatisk ringning og låsning inkl. følgearbejder\_12.07.2024

Økonomisk overslag\_Automatisk ringning og aflåsning\_Vejerslev kirke\_12.07.2024

### Tegninger:

Vejerslev kirke\_Vils\_Plantegning\_R(96)1.00\_09.07.2024

Vejerslev kirke\_Vils\_Snit i tårn eksisterende forhold\_R(96)2.00\_09.07.2024

Vejerslev kirke\_Vils\_Facadetegning\_R(96)3.00\_09.07.2024

Vejerslev kirke\_Vils\_Snit i tårn fremtidig forhold\_H(96)2.00\_09.07.2024

Vejerslev kirke\_Vils\_Detalje 1\_H(96)5.00\_09.07.2024

Vejerslev kirke\_Vils\_Detalje 2\_H(96)5.02\_09.07.2024

### Øvrige bilag:

Klokkekonsulentens udtalelse fra den 25. april 2024.

Beskrivelse 2 kanals fjernbetjening med foto

Elarbejde

Ringeanlæg beskrivelse med foto

Tilbud dørlås 23-01-2024

Tilbud ringeanlæg 07-01-2024

### Aftaleformularen:

Aftaleformular\_Vejerslev kirke\_12.07.2024

Police arkitektansv. forsikring, Topdanmark juni 2019

Topdanmark erhvervsforsikring, bilag 2024

Vejerslev kirke

Tlf.

Mobil

Nykøbing Mors, den 23-01-2024

**Vedr. beregning af tilbud for el-arbejde ved Vejerslev kirke.**

Anlægget skal forsynes med 3 x 400 V – 10 A (særskilt gruppe).

Styreskabet/tårntavle monteres i kirketårnet. Måler 530x430x210 (HxBxD)

Panelet monteres i våbenhuset ved målerskabet eller på anvist sted og forbindes med 20-ledet skærmet kabel. Parsnoet. 0,6 m<sup>2</sup>

Panelet måler 200x120x40 (HxBxD)

**Fremføring af kabler fra styreskabe/tårntavle til.**

1	stk. motor 3x400V. afsluttes med 5-polet CEE vægudtag og CEE stikprop på motor (bedemotor).
1	stk. motor 3x400V. afsluttes med 5-polet CEE vægudtag og CEE stikprop på motor (kimemotor).
1	stk. motor 3x400V. med bremses afsluttes med 7-polet CEE vægudtag og CEE stikprop på motor (ringemotor).
2	stk. følere, afslut med samledåser. Føler leveres sammen med styreskabe/tårntavle.
	stk. lugemotor 3-ledet kabel/ledning, belastning 2,5A .
	stk. tårnursmotor 1x230V, afsluttes med 3-polet CEE vægudtag og CEE stikprop på motor.
1	Dørlås 4-ledet blød kabel/ledning, belastning 100mA .

Med venlig hilsen

**Lars Bek Nielsen**

**Kirkeklokken ApS.** v/ Lars Bek Nielsen

Fruergårdsvej 5, DK.-7900 Nykøbing Mors Tlf. +45 20273177 kirkeklokken@gmail.com www.kirkeklokken.dk CVR. 30351789

## Per Rasmus Møller

Organist \* Klokkerist \* Orgelsagkyndig \* Kirkeministeriets Klokkekonsulent

Nørregade 4 8550 Ryomgård  
86 394048 23804428 e-mail: [prm@km.dk](mailto:prm@km.dk)

Aalborg Stift  
Thulebakken 1  
9000 Aalborg

### Vedr. etablering af automatisk ringeanlæg i Vejerslev Kirke, Morsø Provsti, Ålborg stift.

Jeg har i går - den 24. april - aflagt besøg i den smukt beliggende Vejerslev Kirke i anledning af fremsendt sag om etablering af automatisk klokkeringning.

Vejerslev Kirkes klokke er støbt 1879 af Anker Heegaard med diameteren 92 cm. Klokken er velklingende og ophængt i en slyngbom i en høj klokkestol af fyrretræ. Stolen er afsat på et bjælkelag, hvis bræddelag danner loft i tårnets underrum, hvorfra klokken ringes med reb.

Klokken opleves som unødigt tung at ringe. Årsagen hertil er uden tvivl det forhold, at den skal trækkes næsten op til vandret for at give slag på begge sider. Forholdet skal med overvejende sandsynlighed søges i en forkert dimensioneret knebel, og den høje udsvingningsvinkel afstedkommer en unødigt høj dynamisk belastning på konstruktionen.

Endvidere høres der i tårnets underrum, der danner indgang til kirken, et voldsomt støjgenemslag både fra knebelens anslag mod klokken og fra det bestående automatiske kimeanlæg. Det er ikke unaturligt forholdene taget i betragtning, når man betænker, at klokkestolen er integreret i bjælkelaget, og det tilhørende bræddegulv herved kommer til at virke som sangbunden i et klaver.

Klokkens alder og tilstand taget i betragtning bør en automatisering kunne være en mulighed, men med udgangspunkt i ovennævnte forhold bør der gøres forskellige tiltag, inden det kan ske, idet de anlægget tilhørende motorer og hammerværker vil bidrage til en yderligere forværring af omtalte støjgenemslag.

Jeg må på den baggrund fraråde menighedsrådet at opsætte et standardanlæg efter recepten billigste tilbud, men opfordre til at ovennævnte problematikker indregnes i projektet.

De arbejder, der må til inden automatisering kan omfatte følgende:

- Ny korrekt dimensioneret knebel
- Vibrationsdæmpning af klokkestol ved frigørelse fra underlaget og indskud af svingningsdæmpere. I forbindelse hermed kan de sideværts skråstivere med fordel afmonteres og stolens sideværts stabilitet sikres ved at etablere et kryds mellem stolens lejesøjler. Dette kryds kan enten fremstilles af stål eller fremstilles af tømmeret fra de afmonterede skråstivere.

Desuden må de benyttede motorer være af en særlig vibrationssvag type, ligesom hammerværker for bedeslag om kimning med fordel kan anbringes på svingningsdæmpende konsoller.

Hvad angår etablering af automatisk dørlåsning kan jeg oplyse, at kirkens indgangsdør er en nyere dobbeltdør uden egentlig antikvarisk værdi. Under forudsætning af at kabelføringen udføres så diskret som muligt, vil jeg kunne tilslutte mig.

Med ovennævnte bemærkninger kan jeg *principielt* tilslutte mig en automatisering, men vil tilråde, at der udarbejdes et revideret projekt, der tager udgangspunkt i ovennævnte.

Projektet må leve op til bestemmelserne i "Almindelige betingelser for levering og istandsættelse af kirkeklokker, klokkespil og automatiske ringeanlæg af 2014". Det indebærer bl.a. at arbejdet skal godkendes efter etablering forinden sagen kan afsluttes

Ved godkendelsesforretningen konstateres det, at der er leveret det i tilbud beskrevne arbejde samt, at funktionen og den håndværksmæssige standard er tilfredsstillende.

Ryomgaard den 25. april 2024

Bedste hilsner  
**Per Rasmus Møller**  
Organisk Klokkerist  
Ass. f. Kirkeministeriets Kompetence i Kirkeklokker og Klokkespil  
Nørregade 4 DK-8550 Ryomgaard  
+45 86 39 40 48

15. april 2024

Sagsnummer: 24/00731

Aalborg Stiftsøvrighed  
Thulebakken 1  
9000 Aalborg

**Forskning, Samling og Bevaring  
Oldtid, Middelalder og Renæssance**

FREDERIKSHOLMS KANAL 12

1220 KØBENHAVN K.

SEKRETARIAT TLF +45 41206121

E-MAIL MARIE.LOUISE.BODE.BLYME@NATMUS.DK

DIREKTE TLF +45 41206701

Vedr. Vejerslev Kirke, Morsø Sdr. hrd., Thisted a. Automatisk ringning og automatisk lås. Deres dok.nr. 2024-7546.

Nationalmuseet har til udtalelse modtaget Vejerslev Sogns Menighedsråds anmodning om tilladelse til at lade etablere automatisk ringning og automatisk dørlås iht. fremsendte tilbud.

Der er fremsendt to tilbud, et fra Kirkeklokken ApS og et fra Thubalka A/S. Førstnævnte tilbud indeholder både etablering af automatisk ringning af kirkens klokke samt etablering af automatisk dørlås. Det sidstnævnte tilbud indeholder alene etablering af automatisk ringeanlæg. Det fremgår ikke, hvilket tilbud, Menighedsrådet har valgt.

Vejerslev Kirkes klokke er fra 1879, omstøbt af en tidligere klokke. Umiddelbart ser museet intet til hindre for at etablere automatik på klokken, men det må beskrives nærmere, og klokkekonsulentens bemærkninger bør veje tungt i vurderingen af dette.

Hvad angår ønsket om automatisk dørlås, så er dette relativt kortfattet beskrevet i det fremsendte. Museet går ud fra, at der er tale om automatik på indgangsdøren i sydsiden af det senmiddelalderlige tårn. I så fald er der tale om en relativt nyere dør, som er indsat i en karm, hvilket gør det mere enkelt at etablere automatikken, men arbejderne må præciseres.

Nationalmuseet skal bestemt ikke modsætte sig Menighedsrådets ønske om automatisering af både ringning af dørlås, men det fremsendte er meget sparsomt beskrevet, og det er ikke muligt for museet at vurdere, hvorvidt eventuelle indgreb har betydning for antikvarisk værdi. Nationalmuseet kan derfor tilslutte sig Den Kongelige Bygningsinspektørs udtalelse af 9. april d.a. og efterspørge yderligere materiale.

Slutteligt må det understreges, at automatisering ikke må betyde mindre tilsyn med kirke og klokke. På trods af, at automatiseringen minimerer behovet for personalets tilstedeværelse, så skal man altså fortsat sørge for regelmæssigt tilsyn med både bygning, kirkerum og tårnets øvre stokværk således at eventuelle skader eller andre forhold, som kræver handling, opdages tidligt.




P.N.V

Med venlig hilsen



Marie Louise Bode Blyme  
Museumsinspektør

Kopi til: Den kongelige Bygningsinspektør, [kbi@vmb-arkitekter.dk](mailto:kbi@vmb-arkitekter.dk)  
Klokkekonsulenten, [pmr@km.dk](mailto:pmr@km.dk)



7. juni 2019

Nb Tegnestuen Aps  
V Strandsbjerg 4A  
6950 Ringkøbing

**Forsikringsnummer**  
E 7129 907 015

**Police for arkitektkontor med tilsyn**

---

I denne police og i vilkårene, er der oplysninger om de forsikringer, som vi har aftalt med jer.

**Forsikringsaftale**

Det er vigtigt, at I læser policen igennem, så I er sikre på, at oplysningerne til enhver tid er korrekte og i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis det ikke er tilfældet, bedes I kontakte os hurtigst muligt.

Forsikringerne i denne police gælder fra de nedennævnte datoer. Vær opmærksom på, at denne police afløser eventuelle tidligere udstedte policer med samme forsikringsnummer.

**Policen omfatter følgende forsikringer:**

**Bilag**

**Forsikringsoversigt**

Arkitektansvarsforsikring	Ændret	27.05.2019	A
---------------------------	--------	------------	---

Hver enkelt forsikring nævnt i denne police er en selvstændig forsikring.

Vilkår for jeres erhvervsforsikringer kan ses og downloades fra [www.topdanmark.dk/vilkaar/erhverv](http://www.topdanmark.dk/vilkaar/erhverv). Vilkårsnummeret, som I skal bruge på hjemmesiden, kan I se i jeres police.

**Vilkår**

Vi har aftalt en 5-årig forsikringsperiode med jer, der løber indtil den 01.01.2024. Rabat for den flerårige forsikringsperiode er indregnet i prisen for jeres forsikringer. Forsikringsaftalen kan fornyes for en ny flerårig periode med rabat eller en 1-årig periode uden rabat.

**Forsikringsperiode**

Forsikringerne i denne police beregnes efter den til enhver tid gældende tarif og betales den 1. Januar.

**Betaling og hovedforfald**

Forsikringerne i denne police har hovedforfaldsdag den 1. Januar.

EH61P237

T: 1564



7. juni 2019

Forsikringsnummer  
E 7129 907 015  
Bilag A

## Bilag A

Arkitektansvarsforsikring

### Sikrede:

NB Tegnestuen Aps  
V.Strandsbjerg 4 a, 6950 Ringkøbing

### Sikrede interesse:

Forsikringen omfatter det 'professionelle ansvar' samt det almindelige erhvervsansvar for arkitektvirksomhed.

Forsikringen er ekskl. ansvaret som energikonsulent, og ansvaret for huseftersyn / tilstandsrapporter jf. lov nr. 391.

### Dækningsområde:

Danmark ekskl. Grønland og Færøerne

### Dækningssummer pr. forsikringsår:

Personskade .....	12.500.000 kr.
Tingskade og/eller formueskade .....	5.000.000 kr.

### Selvrisiko:

Der gælder en selvrisiko på 25.000 kr. af enhver tingskade og/eller formueskade.

### Erhvervsansvar:

Forsikringen er udvidet til at omfatte erhvervsansvar.

Uanset policens selvrisiko, gælder der ingen selvrisiko for erhvervsansvarsdækningen.

### Øvrige bestemmelser

#### Retroaktiv dato:

Policen erstatter tidligere police udstedt af Topdanmark. Policens vilkår gælder for krav rejst efter ændringens ikrafttræden, og dækning kan ikke tillige påberåbes under nogen tidligere police i Topdanmark. Såfremt dækningssummen er ændret, og kravet vedrører projektering foretaget før ændringen, er kravet dog højest dækket med en sum svarende til den før ændringen gældende sum. Såfremt et eller flere krav i en serie vedrører projektering, foretaget før ændringen, er serie-skaden i sin helhed højest dækket med den før ændringen gældende sum.

#### Forsikringsdækning begrænset til ansvar efter ABR-89:

Det er en forudsætning for forsikringens dækning, at der foreligger en aftale eller et kontraktgrundlag, der indeholder en tidsmæssig ansvarsbegrænsning på 5 år, en fraskrivelse af ansvar vedrørende driftstab, avancetab eller andet indirekte tab og en beløbsmæssig begrænsning af ansvar for tilsyn til 2,5 mio. kr., svarende til ansvarsbegrænsningerne i Almindelige Bestemmelser for tekniks Rådgivning og bistand (ABR-89) pkt. 6.2.3.1, 6.2.4 og 6.2.6.1.

Foreligger en sådan aftale ikke, betaler forsikringstageren det på policen angivne selvriskobeløb med tillæg af 25% af den del af erstatningen, hvor der ikke ville have været erstatningspligt, såfremt de nævnte ansvarsbegrænsninger havde været aftalt.

7. juni 2019

Side 2

**Forsikringsnummer**  
**E 7129 907 015**  
**Bilag A**

Tillægget er begrænset til det valgte selvrisikobeløb og kan uanset selvrisikostørrelse ikke overstige 3% af den valgte dækningssum.

Forsikringen dækker efter de nævnte regler og frister i henhold til ABR 89, sammenholdt med reglerne i lov nr 522 af 6.juni 2007 om forældelse af fordringer, herunder reglerne om 10 års forældelse i forbrugerforhold.

**Vedrørende skader sket uden for Danmark:**

Omkostningerne ved afgørelse af erstatningsspørgsmål dækkes, såfremt de er aftalt med Topdanmarks godkendelse. Sådanne omkostninger og renter af idømte erstatningsbeløb henhørende under forsikringen dækkes i øvrigt kun i det omfang, dækningssummerne ikke derved overskrides.

Forsikringen dækker ikke bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private - herunder Punitive damages.

Twister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret og ved danske domstole.

**Asbest:**

Forsikringen dækker ikke erstatningsansvar for formuetab og/eller skade tilføjet personer eller ting som skyldes påvirkning af asbest.

**Projektansvar-/objektforsikring:**

Nærværende forsikring dækker ikke krav, der er omfattet af:

1. Projektansvar- / objektforsikring.
2. Anden rådgiveransvarsforsikring for huseftersyn / tilstandsrapporter i henhold til lov nr. 391 af 14.06.1995.
3. Anden særlig forsikringsordning eller -aftale.

Denne begrænsning gælder uanset om dækningssummerne for de under 1-3 nævnte forsikringer er opbrugt eller mindre end idømte erstatningsbeløb, eller kravet er undtaget fra dækning i henhold til de vilkår, der er fastsat for de pågældende forsikringer.

**Erhvervsansvar alene:**

Nærværende forsikring dækker alene sikredes erhvervsansvar. I de almindelige forsikringsvilkår 3359 udgår punkt 3 samt de punkter i fællesvilkårene, der alene har relation til produktansvar.

Forurening i USA og Canada:

Forsikringen dækker ikke ansvar for forurening forvoldt i USA og Canada, når der er tale om erhvervsansvar.


**Øvrige vilkår:**

For forsikringen gælder tillige vedlagte almindelige forsikringsvilkår 8935-3 og 3359-07 i det omfang, disse ikke er fraveget i forannævnte bestemmelser.

## Ringe- og kimeanlæg fra Kirkeklokken ApS.

Styringen og der tilhørende betjeningspanel, er dansk udviklet, og bliver produceret her i det nordvestjyske område.

Der er sket en løbende udvikling af styreprogrammet, så vi i dag laver alle programmer på PC og lægger dem over i betjeningspanelet. Det vil sige Morgen- og Aftenringningen, Søndagsringningen, Højtidsringningen og Overbygningen på hverdage, kan kunde specificeres.



Tiden til betjeningspanelet hentes fra Frankfurt (DCF77) eller i nogle tilfælde via GPS-modtager. Det vil sige, at sommer- og vintertid justeres automatisk. Der med kan der laves en somme ringning, og en vinter ringning, hvor morgen- og aftenringningen lægger på forskellige tidspunkter.

Styringen består af to del, et betjeningspanel, der måler 20 x 11 x 4 cm. (H x B x D), samt en tårntavle, der måler 60 x 60 x 20 cm. (H x B x D). I tårntavler findes, de der tilhørende dele for styring af ringe-motor motorværn og evt. to kanals fjernbetjening. Fjernbetjeningen er til brug ved evt. begravelser, så graveren kan gå med ud på kirkegården, og betjene klokkeringningen derfra.




Alle motorerne er opsat i vibrationsdæmpende gummi, for at minimere evt. gennemslagsstøj. Alle dele, ringehjul, bedeslagshammer, kimehammer og de bevægelige dele på bedeslags- og kimemotor bliver fremstillet på eget værksted. Alt bliver varmegalvaniseret, og i nogle tilfælde malet i en farve efter kundens ønske.



Anlægget kan styre lugeåbner, timeslag, kan tidsbegrænses fra evt. 7.00 til 21.00 og automatisk dørlås.

Samt anlægget kan udvides med et årsur, til styring af de skæve helligdage, og dage hvor man ikke ønsker morgen- og aftenringning på alm. hverdage.



**Kirkeklokken ApS.** v/ Lars Bek Nielsen



Aalborg Stift

## Til Vejerslev Sogns Menighedsråd

Dato: 16. maj 2024

Akt.nr.: 2933318

Sagsbehandler: AMGI

### Vejerslev Kirke, Morsø Provsti – etablering af automatisk ringeanlæg

Stiftsøvrigheden har behandlet menighedsrådets ansøgning om etablering af automatisk ringeanlæg.

#### Afgørelse

Stiftsøvrigheden *principgodkender* det af menighedsrådet udarbejdede projekt af den 31. januar 2024 vedrørende etablering af automatisk ringeanlæg i Vejerslev Kirke.

For at opnå stiftsøvrighedens *endelige godkendelse*, er det en betingelse, at

- der fremsendes et endeligt projekt via provstiudvalget til stiftsøvrighedens afgørelse. Arbejderne må ikke igangsættes, før der foreligger en endelig godkendelse fra stiftsøvrigheden.
- menighedsrådet laver et samlet projekt, hvor der inden etablering af automatisk ringeanlæg anskaffes en ny korrekt dimensioneret knebel, ligesom der også arbejdes med vibrationsdæmpning af klokkestol ved frigørelse fra underlaget og indskud af svingningsdæmpere. I forbindelse hermed kan de sideværts skråstivere med fordel afmonteres og stolens sideværts stabilitet sikres ved at etablere et kryds mellem stolens lejesøjler. Dette kryds kan enten fremstilles af stål eller fremstilles af tømmeret fra de afmonterede skråstivere.
- de benyttede motorer i det automatiske ringeanlæger af en særlig vibrationssvag type, ligesom hammerværker for bedeslag om kimning anbringes på svingningsdæmpede konsoller.
- menighedsrådet i det endelige projekt med tekst og fotos beskriver hvilke destruktive indgreb projektet medfører, samt en beskrivelse af følgearbejder, inkl. kabeltræk, placering af betjeningspanel og styringspanel, redegørelse for ændring af topbjælken for at få plads til ringehjulet
- menighedsrådet, hvis projektet med automatisk dørlås ønskes udført, sender yderligere materiale herom, inkl. hvilke destruktive indgreb projektet medfører, samt en beskrivelse af følgearbejder.

Stiftsøvrigheden henstiller, at menighedsrådet nøje gennemlæser konsulenternes udtalelser. Stiftsøvrigheden vil anbefale, at menighedsrådet engagerer en kirkekyndig arkitekt, som kan hjælpe med udarbejdelsen af en samlet projektbeskrivelse, som indeholder både udbedring af knebel og vibrationsdæmpning samt etablering af automatisk ringeanlæg og eventuelt automatisk dørlås. Arkitekten vil også kunne udarbejde de nødvendige beskrivelser af destruktive indgreb og følgearbejder.

#### Begrundelse

Stiftsøvrigheden har i sagens anledning indhentet udtalelse af:

- 25. april 2024 fra klokkekonsulenten
- 9. april 2024 fra den kgl. bygningsinspektør
- 15. april 2024 fra Nationalmuseet.

./. Udtalelserne vedlægges i kopi.



Aalborg Stift

Udtalelserne er lagt til grund for afgørelsen.

### **Sagsfremstilling**

Vejerslev Sogns Menighedsråd har via byggesagsmodulet den 31. januar 2024 ansøgt om tilladelse til at installere automatisk ringning og låsning i Vejerslev Kirke. Menighedsrådet har oplyst, at de samlede udgifter til projektet vil beløbe sig til 87.500 kr.

Morsø Provstiudvalg har den 29. februar 2024 fremsendt sagen med anbefaling. Menighedsrådet har selv midler til finansiering af projektet.

### **Gyldighed**

Denne afgørelse er gyldig, indtil væsentlige forhold, der er lagt til grund for afgørelsen, ændrer sig.

### **Retsgrundlag**

I henhold til [bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde](#) § 4 skal forslag til anskaffelse, ændring eller istandsættelse af alter, døbefont, prædikestol, varmeanlæg, tårnure, orgler og klokker, med undtagelse af mindre, flytbare orgler og automatiske ringeanlæg, godkendes af stiftsøvrigheden.

I henhold til [bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde](#) § 2, skal istandsættelse af kirkebygninger, der er over 100 år gamle eller er undergivet særligt tilsyn i henhold til lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde kapitel VI, godkendes af stiftsøvrigheden.

### **Anden lovgivning**

Godkendelse fra Stiftsøvrigheden fritager ikke menighedsrådet fra at søge andre tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning, f.eks. byggetilladelse ved kommunen.

### **Klagevejledning**

Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen

Thomas Reinholdt Rasmussen

biskop

Kopi er sendt til (via e-mail):

Morsø Provstiudvalg

Klokkekonsulenten

Kgl. bygningsinspektør

Nationalmuseet

Vejerslev kirke  
Kirkebakke 7  
7980 Vils

Tlf.  
Mobil  
Nykøbing Mors. den 23-01-2024

**Vedr. Låseautomatik.**

I henhold til samtale/mail sender jeg hermed tilbud på fuldautomatisk oplåsning og låsning af kirkedøren, levering, samt tilpasning. Vores fuldautomatisk låsesystem låser døren op og låser igen på fastlagte tidspunkter.

Kommer man udenfor kirkens åbningstider, vil man stadig kunne åbne på traditionel vis med nøgle.

Det skal forventes, at det vil være efterjustering af elslutblik og låsekasse.

Der faktureres efter faktisk timeforbrug.

Pris, 1 stk. ellås inkl. tilbehør	kr.	2.915,00
Pris. 1 stk. 6 stiftet-cylinder.	kr.	655,00
Pris. 1 stk. kabeloverføring til karm	kr.	175,00
Pris. 1 stk. styring/program	kr.	600,00
Pris. Fotodokumentation og beskrivelse.	kr.	1.000,00
Levering og montering af låsesystem.	kr.	4.480,00
	kr.	<u>9.825,00</u>

Prisen er givet ud fra opgaven udføres, sammen levering af ringeanlæg.

Alle priser er ekskl. moms.

Leveringstid efter aftale.

Betalingsbetingelser: Netto 8 dage.

Tilbuddet er gældende 6 mdr. fra tilbudsdato, og indeksreguleres herefter.

Tilbuddet omfatter ikke evt. elektriker- tømrer- og murerarbejde.

De nødvendige tilladelser for installation/ændringer af ovennævnte tilbud indhentes via stiftet og provstiet.

Vi takker for henvendelsen og ser frem til at løse opgaven.

Med venlig hilsen

**Lars Bek Nielsen**

**Kirkeklokken ApS.** v/ Lars Bek Nielsen

Fruergårdsvej 5, DK.-7900 Nykøbing Mors Tlf. +45 20273177 kirkeklokken@gmail.com www.kirkeklokken.dk CVR. 30351789

Vejerslev kirke  
Kirkebakken 7  
7980 Vils

Tlf.  
Mobil  
Nykøbing Mors. den 07-01-2024

**Vedr. Ringe- kimeanlæg enkelt.**

I henhold til samtale/mail sender jeg hermed tilbud på automatisk ringe- og kimeanlæg, inkl. betjenings- og programmeringsdel med radio styret ur og to-kanals fjernbetjening.

Anlægget er forberedt for automatisk lugeåbner. Samt mulighed for udvidelse med årsur for styring af skæve helligdage.

Betjeningspanelet kan monteres hvor som helst i kirken, mens selve styringen placeres i klokketårnet i afskærmet kasse, hvori automatik og hovedafbryder er placeret. Ringemotor og bedeslagsmotor er forsynet med elektronisk overvågning, som sikrer at klokken er i ro, så der aldrig vil være mere end en funktion i brug ad gangen.

Alle motorer er monteret i støj og vibrations dæmpende gummimateriale.

Tilbuddet omfatter: 1 ringemotor + beslag, 1 bedeslagsmotor + hammerværk. 2 kanals fjernbetjening. Samt montering og indkøring af anlægget. Ændring af topbjælke, for at gøre plads for ringehjul. Instruktion i brug af anlægget og brugervejledning. Fri telefon support. Eksisterende kimeanlæg og hammerværk genanvendes så vidt muligt. Der tages det forbehold, at der skal være en godkendelse af projektet fra Kirkeministeriets klokkekonsulent Per Rasmus Møller, før opgaven kan udføres.

Pris.	kr.	43.615,00
Montage, indkøring og kørsel	kr.	22.540,00
Samlet pris, ekskl. moms	kr.	66.155,00

Alle priser er ekskl. moms.  
Leveringstid efter aftale.  
Betalingsbetingelser: Netto 8 dage.  
Tilbuddet er gældende 3 mdr. fra tilbudsdato.  
Tilbuddet omfatter ikke elinstallation, evt. tømrer- og murerarbejde.  
Der tages forbehold for evt. lydgener.

De nødvendige tilladelser for installation/ændringer af ovennævnte tilbud indhentes via stiftet og provstiet.

Vi takker for henvendelsen og ser frem til at løse opgaven.

Med venlig hilsen

**Lars Bek Nielsen**

**Kirkeklokken ApS.** v/ Lars Bek Nielsen



Nb Tegnstuen Aps  
V Strandsbjerg 4A  
6950 Ringkøbing

Dato: 8. december 2023  
Kundenr.: 7129 907  
Forsikringsnr.: E 7129 907 015  
Side: 2

9346000019

**Sådan er vi kommet frem til beløbet**

<b>Professionel rådgive- ransvarsforsikring</b>	Helårlig pris for perioden 1. januar 2024 til 1. januar 2025	55.845,00 kr.
	Skadesforsikringsafgift til staten	614,30 kr.
	Prisen er udregnet efter det årlige arkitekthonorar på 4.000.000 kr.	
<b>Aktuel saldo</b>	Resultatet er en saldo i vores favør på:	56.459,30 kr.

**Vi oplever at flere virksomheder er underforsikret**

På grund af den høje inflation, markante prisstigninger og lange leveringstider oplever vi, at virksomheder er underforsikret. Er du i tvivl om dine forsikringssummer er korrekte? Så ring til os på 70 15 77 77.



16. Bilag  
Kopi af forsikringscertifikat af 7. juni 2019.  
Kvittering for betaling af forsikring for 2024.

17. Underskriver


<p>Dato <u>13/8-2024</u> Klient <u>[Signature]</u> (Underskriverrettiget medlem)</p>	<p>Dato <u>13/8-24</u> Klient <u>[Signature]</u> (Formand)</p>
--	--

NB Tegnestuen Aps  
Vester Strandsbjerg 4a.  
6950 Ringkøbing.  
Tlf.: 97322100



Dato 12/7-2024  
Totalrådgiver  
Udarbejdet af Dennis Jespersen for  
Mads Bjørn Christiansen og Thomas Olsen

[Handwritten signature]




PRINCIPTEGNING



NB Tegnestuen ApS  
www.nbtgestuen.dk

Tegning:	<b>Detalje 1</b> <b>Vejerslev kirke</b>	Nr.:	<b>H(96)5.01</b>
Bygherre:	Vejerslev Sogns Menighedsråd Kirkebakken 7, 7980 Vils	Mål:	<b>1 : 5</b>
Projekt:	Automatisk ringning og låsning. Vejerslev kirke	Sag:	<b>24.049</b>
Sign.:	DSJ	Dato:	<b>09.07.2024</b>




PRINCIPTEGNING




NB Tegnestuen ApS  
www.nbtegnestuen.dk


Tegning:	<b>Detalje 2</b> <b>Vejerslev kirke</b>	Nr.:	<b>H(96)5.02</b>
Bygherre:	Vejerslev Sogns Menighedsråd Kirkebakken 7, 7980 Vils	Mål:	<b>1 : 5</b>
Projekt:	Automatisk ringning og låsning. Vejerslev kirke	Sag:	<b>24.049</b>
Sign.:	DSJ	Dato:	<b>09.07.2024</b>




Kirken set fra nord



kirken set fra øst



Kirken set fra vest



Kirken set fra syd



PRINCIPTEGNING

 NB Tegnestuen ApS www.nbtgestuen.dk	Tegning: <b>Facadetegning Vejerslev kirke</b>	Nr.: <b>R(96)3.00</b>
	Bygherre: Vejerslev Sogns Menighedsråd Kirkebakken 7, 7980 Vils	Mål: <b>1 : 100</b>
	Projekt: Automatisk ringning og låsning. Vejerslev kirke	Sag: <b>24.049</b>
	Sign.: DSJ	Dato: <b>09.07.2024</b>






Fig. 2. Vejerslev. Plan. 1:300. Maalt af C. G. Schultz 1939.

 NB Tegninstuen ApS www.nbtgestuen.dk	Tegning: <b>Plan af kirken, Vejerslev kirke, Vils Fra Danmarks kirker</b>	Nr.: <b>R(96)1.00</b>
	Bygherre: Vejerslev Sogns Menighedsråd Kirkebakken 7, 7980 Vils	Mål: <b>1 : 100</b>
	Projekt: Automatisk ringning og låsning. Vejerslev kirke	Sag: <b>24.049</b>
	Sign.: DSJ	Dato: <b>09.07.2024</b>
Thomas Olsen & Mads Bjørn Christiansen · Arkitekter MAA · Vester Strandsbjerg 4a · 6950 Ringkøbing · Tlf. 9732 2100		






Snit i tårn set fra vest



Snit i tårn set fra syd.

PRINCIPTEGNING


 NB Tegnestuen ApS www.nbtgestuen.dk	Tegning: <b>Snit i tårn eksisterende forhold Vejerslev kirke</b>	Nr.: <b>R(96)2.00</b>
	Bygherre: <b>Vejerslev Sogns Menighedsråd Kirkebakken 7, 7980 Vils</b>	Mål: <b>1 : 50</b>
	Projekt: <b>Automatisk ringning og låsning. Vejerslev kirke</b>	Sag: <b>24.049</b>
	Sign.: <b>DSJ</b>	Dato: <b>09.07.2024</b>




Beslag/sko under lejbjælke fra en anden kirke (Åben model)




Endestop samme kirke. Vibrationsdæpende sylomer mellem metal og bjælke.




Automatisk ringning og jern kryd mellem lodrette stolper i klokkestol.  
Fra en anden kirke.



Beslag/sko og mindre kryds fra en anden kirke.



Snit i tårn set fra vest



Snit i tårn set fra syd.

PRINCIPTEGNING

 NB Tegnestuen ApS www.nbtgestuen.dk	Tegning: <b>Snit i tårn fremtidig forhold Vejerslev kirke</b>	Nr.: <b>H(96)2.00</b>
	Bygherre: Vejerslev Sogns Menighedsråd Kirkebakken 7, 7980 Vils	Mål: <b>1 : 50</b>
	Projekt: Automatisk ringning og låsning. Vejerslev kirke	Sag: <b>24.049</b>
	Sign.: DSJ	Dato: <b>09.07.2024</b>



Ringkøbing d. 12.07.2024

Sags nr.: 15.007/22.022

Kirke: Vejerslev kirke

Vejerslev Sogns Menighedsråd

Kirkebakken 7, 7980 Vils

**Økonomisk overslag.**

**Vedr.: Automatisk ringning og låsning.**

Overslag

**Arbejder vedr. Automatisk ringe og kimeanlæg.**

**Smed:**

Nyt ringe og kimeanlæg inkl. montage indkøring og kørsel jf. tilbud.	kr.	67.000
Flytte klokken ned på eksisterende klokkestol.	kr.	4.500
Ny knebel som er tilpasset i vægt og størrelse efter klokken.	kr.	10.000
Galvaniseret kryds til forstærkning af klokkestol	kr.	10.000
Galvaniseret beslag/sko med vibrationsdæmpende Sylomer 12 stk. inkl. montage.	kr.	20.000

**Tømrer:**

Istandsætte gulv under klokkestolen inkl. materialer.	kr.	2.500
---	-----	-------

**Elektriker:**

Elektrikerarbejde - Div. Kabelføring i forbindelse med automatisk ringning.	kr.	2.500
---	-----	-------

**Arbejder vedr. Automatisk låsning.**

**Tømrer:**

Beslag til dør. (Låsesmed)	kr.	10.000
Tømrerarbejde for kabelføring i døren, bore/fræse spor til kabel.	kr.	5.000

**Murer:**

Ophugning og reetablering af gulvfuger i forbindelse med fremføring af kabel til dørens automatik.	kr.	5.000
Plet puds/fuge ved bl.a. døren i forbindelse med fremføring af kabel til dørens automatik.	kr.	2.500



**Elektriker:**

Elektrikerarbejde - Div. Kabelføring i forbindelse med automatisk låsning.	kr.	2.500
--	-----	-------

**Diverse:**

Rengøring og oprydning efter endt arbejde for affald mv.	kr.	5.000
--	-----	-------

Kirkeministeriets klokkekonsulent - Per Rasmus Møller. Afsat beløb.	kr.	10.000
---	-----	--------

---

Håndværkerudgifter i alt	kr.	156.500
--------------------------	-----	---------

Uforudsete udgifter - afsat 20 %	kr.	31.300
----------------------------------	-----	--------

**Arkitekt-honorar:**

Formøde og gennemgang af dokumenter. Afsat beløb.	kr.	8.000
---	-----	-------

Udføre projektes dokumenter.	kr.	25.000
------------------------------	-----	--------

Detailprojekt, økonomisk overslag, tegninger, div. bilag og aftaleformular. Afsat beløb.		
---	--	--

Arkitekthonorar. Byggestyring, resterende forventet. (2-3 møder med referater) Afsat beløb.	kr.	25.000
---	-----	--------

---

<b>Samlet overslag på istandsættelses-arbejder excl. moms</b>	<b>kr.</b>	<b>245.800</b>
---	------------	----------------

---

<b>Samlet overslag på istandsættelses-arbejder inkl. moms</b>	<b>kr.</b>	<b>307.250</b>
---	------------	----------------

---

**Note:**

Ovenstående overslagspriser er skønnede overslag efter tidligere opgaver over samme arbejder. Overslagsprisen er et meget løst prissat ud fra bl.a. tilbud/overslaget fra kirkeklokken ApS Lars Bek Nielsen

Med venlig hilsen  
Dennis Jespersen  
NB Tegnestuen ApS



# Opsummering af indberetning

Nedenfor vises de oplysninger som er blevet indberettet.

## Ansøgningstype

Ansøgningstype	Ny ansøgning
----------------	--------------

## Kontaktoplysninger

### Ansøger

Dit navn	Dan Frederiksen
Funktion	Kordegner
Telefonnummer	+45 97720530

### Menighedsråd

Navn	Nykøbing Mors-Tødsø Sognes Menighedsråd
Provsti	Morsø Provsti
Stift	Aalborg Stift
Menighedsrådets officielle e-mail	8692@SOGN.DK

### Sagsansvarlig i menighedsråd

Navn	Karen Margrethe Diget
Funktion	
Telefonnummer	+45 52308154

## Planlagt projekt

### Om projektet

Projekttype	Detailprojekt
Hvad ansøges der om	Montering af projektor i østre sideskib i Sankt Clemens Kirke, Nykøbing Mors.
Kort begrundelse	Menighedsrådet ønsker at begrænse brugen af trykte medier i forbindelse med kirkelige handlinger og øvrige arrangementer i kirken. Desuden er der et ønske om at inddrage brugen af AV-medier som supplement.
Hvad er projektets emne	Kirkebygning

Kirkens alder	<b>Kirken er ældre end 100 år</b>
Inventars alder	<b>Inventar er ældre end 100 år</b>
Kirke	<b>Sankt Clemens Kirke, Nykøbing Mors</b>

## Økonomi

Forventet samlet pris inkl. moms	<b>110000</b>
Ønsket finansiering	<b>Egne midler</b>
Bemærkning til ønsket finansiering	

## Periode

Forventet starttidspunkt	
Forventet sluttidspunkt	

## Bilag

Dokumenter	<b>Projektbeskrivelse.pdf Til Nykøbing Mors-Tødsø Sognes Menighedsråd med referater fra Nykøbing Kirke.pdf Tilbud fra scantone sept. 2024 (1).pdf</b>
Hvilke bilag har du indsendt	<b>Projektbeskrivelse Økonomi Andet</b>
Andet	<b>Referat fra konsulentrunde</b>

Indsendt 02-01-2025 11:03 af Dan Frederiksen. Kvitteringsnummer 45-79N-5W-XB8.  
[Privatliv og vilkår](#)

## Projektbeskrivelse

Sankt Clemens Kirke er Grøn Kirke. Menighedsrådet ønsker derfor at begrænse brugen af trykte medier i forbindelse med kirkelige handlinger og øvrige arrangementer i kirken. Desuden er der et ønske om at inddrage brugen af AV-medier som supplement.

Projektet har været drøftet under en konsulentrunde (se vedhæftet fil), og menighedsrådet følger anbefalingen om en hvid projektor af høj kvalitet placeret bag søjle i østre sideskib, så den ikke vil være synlig fra kirkens skib (se fotos fra tilbud fra Scantone).

Projektoren er trådløs, men menighedsrådet ønsker desuden en kablet forbindelse for at sikre en optimal kvalitet til f.eks. videofremvisning. Dette sikres ved at montere en diskret kabelskinne på bagsiden af søjlen ned til radiator i sideskibet.

Der er indhentet 2 tilbud, hvoraf det ene ikke opfylder menighedsrådets ønsker og behov. Projektet er derfor koncentreret om tilbud fra Scantone, der er vedhæftet. Tilbuddet omfatter desuden tilslutning til lyd anlæg, hvilket ikke bliver aktuelt.

Menighedsrådet har på nuværende tidspunkt ikke taget endelig stilling til en alternativ placering af Kristusfiguren.

# AALBORG STIFT

*Stiftsøvrigheden*

Sag nr. 2023 - 35081 / Akt. nr. 2860925

AMGI

Dato: 2. april 2024

## Referat fra konsulentmødet i Nykøbing Kirke den 19. marts 2024

*Til stede:*

*Karsten Konradsen, formand, Nykøbing Mors-Tødsø Sognes Menighedsråd*

*Annette Sørensen, Nykøbing Mors-Tødsø Sognes Menighedsråd*

*Sten Erhardsen, Nykøbing Mors-Tødsø Sognes Menighedsråd*

*Karen Margrethe Diget, Nykøbing Mors-Tødsø Sognes Menighedsråd*

*Mette Moesgaard Jørgensen, provst, Morsø Provsti*

*Sofie Stobberup Rasmussen, Nationalmuseet*

*Mette Viuf Larsen, kgl. bygningsinspektør*

*Pernille Bunk Støleffjell, specialkonsulent, Aalborg Stift*

*Anna Malena Gilstón, referent, Aalborg Stift*

### Mødets drøftelser:

Menighedsrådet har forud for mødet ønsket at drøfte muligheden for en projektør i kirkerummet.

Pernille Bunk Støleffjell indleder mødet med en præsentationsrunde og overdrager herefter ordet til menighedsrådet.

Menighedsrådet lægger ud med at sige, at de er åbne for lidt af hvert, men de har grundlæggende et ønske om en projektør og et fastmonteret lærred i kirkerummet. De har allerede vendt det i menighedsrådet, og en af overvejelserne har også været skærme, men det er rådet gået væk fra igen. Menighedsrådet mener, at en projektør er nok og har også udset sig en position på væggen til højre for koret, hvor der i dag hænger en Kristusfigur.

Den kgl. bygningsinspektør, Mette Viuf Larsen, foreslår, at menighedsrådet monterer en hvid projektør af høj kvalitet i sideskibet til venstre for koret. Selv om det er en nyere bygning, så anbefales menighedsrådet at installere nedefra og op. Sofie Stobberup Rasmussen fra Nationalmuseet foreslår en trådløs projektør, som også vil give mindre ledningsføring. Sofie er enig med den kgl. bygningsinspektør i forhold en diskret placering i sideskibet.

Placeringen af projektør i sideskibet vil kræve en ny placering til Kristus-figuren. Den kgl. bygningsinspektør anbefaler at menighedsrådet beholder alle nummertavlerne for symmetriens skyld og anbefaler derfor ikke at placere Kristus-figuren her. Menighedsrådet opfordres til at gå i tænkeboks i forhold til denne problematik. Et forslag lyder på feltet mellem dør og vindue i sideskibet mod syd.

Sofie Stobberup Rasmussen minder menighedsrådet om muligheden for at søge midler igennem kirkeistandsættelsesordningen og tænker her på kirkens prædikestol, som kræver en konservering. Hvis menighedsrådet ønsker at gå i gang med det projekt, så vil det kræve en besigtigelse fra Nationalmuseets konservator, som rekvireres via e-mail: [kirkekonsulenter@natmus.dk](mailto:kirkekonsulenter@natmus.dk). Herefter skal der med udgangspunkt i besigtigelsesrapporten indhentes et konservatortilbud, som kan danne grundlag for et projekt, der skal indsendes til godkendelse hos stiftsøvrigheden. Der skal forelægge

et godkendt, og endnu ikke påbegyndt projekt, før end der kan søges om midler fra kirkeistandsættelsesordningen.

**Konklusion:**

Konsulenterne ser ingen hindring i at placere en projektor i Nykøbing Kirkes nordlige sideskib. Det vil dog kræve en alternativ placering for Kristus-figuren.

I forhold til istandsættelse af prædikestolen, så opfordres menighedsrådet til at søge kirkeistandsættelsesordningen om midler til projektet.




Nykøbing Mors Kirke  
 Kirketorvet 3  
 7900 Nykøbing Mors  
 Att.: Torben Aas Kjær

Skovby d. 12. september 2024

## Projektor til kirkerummet.

Der er ønske om en projektor til visning af billede på nordlig væg ved korbue.

Vi foreslår en løsning med projektor skjult i sideskib, dette giver både en meget skjult installation hvor væg ved korbue fremstår ”uberørt” når udstyr er slukket, og samtidig begrænses evt. ventilatorstøj i selve skibet.



De følgende sider er opdelt med:

- **Præsentation af Scantone.**
- **Referencer.**
- **Tilbud 1 – Projektor monteret i sideskib.**
  - Tilvalg A – Trådløs overførsel fra PC med iPad.
  - Tilvalg A1 – Ekstra trådløs sender for PC/mobil.
  - Tilvalg B – ”HDMI Ring”
  - Tilvalg C – Ekstra betjeningspanel.
  - Tilvalg D – Tilslutning til lydanlæg.
  - Tilvalg E – Subwoofer.
- **x1/ Forudsætninger**
- **x2/ Betalingsbetingelser mm...**

## Præsentation af Scantone

”Vi er en virksomhed med speciale indenfor høreteknik, akustik, lyd- og teleslyngeanlæg, samt øvrige AV-løsninger som projektorer/skærme/kameraer...

Vi samarbejder med førende leverandører på markedet, både hvad angår lyd kvalitet og taleforståelighed.

Vi har efterhånden akkumuleret små 30 års erfaring indenfor design af lydanlæg med styrbare højttalere, og endnu flere med traditionelle højttalere.

Vi lægger meget stor vægt på at avancerede lydanlæg skal være simple at anvende.


Scantone A/S blev etableret i 1987 og beskæftiger i dag 9 medarbejdere fordelt på vores afdelinger i Skovby ml. Aarhus og Silkeborg og i Kirke Eskilstrup på Midtsjælland.”

### Af nyere referencer kan bl.a. nævnes:

- Alderslyst Kirke, Silkeborg - Styrbare højttalere, iPad styring.
- Børglum Klosterkirke - Styrbare højttalere.
- Christianskirken, Sønderborg - Styrbare højttalere, iPad styring.
- Enghøj Kirke, Randers - Styrbare højttalere, iPad styring.
- Hadsund Kirke - Opdateret styring på ældre lydanlæg.
- Harte Kirke, Kolding - Komplet lyd med passive højttalere.
- Hedensted Kirke - Komplet lyd med passive højttalere, integreret med skærme og iPad styring.
- Helgenæs Kirke - Komplet lyd med passive højttalere.
- Hobro Kirke - Opdateret styring på ældre lydanlæg, iPad, kamera for streaming - integreret med styring for lydanlæg.
- Hundslund Kirke - Komplet lyd med passive højttalere.
- Hvinningdal Kirke - Silkeborg Komplet AV med søjlehøjttaler, skjulte lofthøjttalere, kamera, projektorer, skærme, integreret styring af samlet AV-løsning via iPad styring.
- Møllevangskirken - Aarhus – Styrbare højttaler. (kirken er dækket med kun en højttaler)
- Odder Kirke – Komplet passive højttalere., kamera for streaming - integreret med styring for lydanlæg.
- Ry Kirke – Passive højttalere, iPad styring, kamera til dåbsværelse - integreret med styring for lydanlæg.
- Sankt Lukas Kirke, Aarhus – renovering af krypt.
- Sct. Peders Kirke, Randers – Styrbare højttalere
- Sct. Peders Kirke, Randers – Komplet AV i nybygget sognegård 2021.
- Thorstrup Kirke, Varde – Komplet AV, Projektor/lærred – integreret styring med lydanlæg.
- Torrild Kirke, Odder - Komplet lyd med passive højttalere.
- Vistoft Kirke, Knebel - Komplet lyd med passive højttalere.
- Vor Frue Kirke, Aarhus – Styrbare højttalere, trådløs overførsel af lyd til højttalere, iPad styring.
- Vor Frue Kirke, Aarhus – Komplet AV-leverance til ny sognegård 2022. Højttalere, projektorer, styring.
- Vrejlev Kirke, Vrå - Styrbare højttalere, iPad styring.

**Tilbud 1 – Projektor monteret i sideskib.**

Der monteres en laserprojektor i sideskib, som med speciallinse kan korrigerer for den skæve placering i forhold til projicering på korbuevæg.



Projektor placeres på hvid hylde. Ved gulv mod kirkeskib monteres HDMI tilslutning. Vi har valgt en lysstærk og samtidig støjsvag laserprojektor i Panasonics professionelle serie. Da der tabes en del lys gennem linsen pga. korrektionen, vil der stadig være masser af lys tilbage til at give et knivskarpt billede på væggen.

Lyd og billede fra PC sendes via HDMI tilslutning til projektor.

Der er for nuværende ikke tilslutning til lydanlæg, dette kan tilvælges. Kan for nuværende tages ud af projektor og tilsluttes egen løse højttaler.

Styring sker via medfølgende fjernbetjening, kan tilkobles lydanlæg.

**Nyt udstyr.**

- 1 - Panasonic, Laser Projektor 6.000 ansi lumens.  
*Ventilatorniveau 26 til max 32dB, hvor en typisk opvaskemaskine er 39-45dB (6dB opleves som en halvering af niveau.)*
- 1 - Specialoptik, Panasonic
- 1 - HDMI-tilslutning ved gulv.
- 1 - HDMI tilslutningskabel for PC, 5 meter.

**Øvrigt:**

- Diverse monteringsmaterialer, kabler, beslag, stik...
- Projektering, programmering og test af udstyr inden installation.
- Montage af enheder.
- Indjustering og slut test.
- Grundig gennemgang med brugere.

**I alt. .... kr. 65.400,00**  
**Inkl. installation, programmering og indjustering.**

**Herunder mulige tilvalg.  
Priser er baseret på levering sammen med tilbud 1**

**Tilvalg A – Trådløs overførsel fra PC.**

Som supplement for fast tilslutning med kabel leveres trådløs forbindelse for tilslutning til projektor uden kabler.

Modtager monteres ved projektor. PC kan medtages rundt i kirken.

Sender tilsluttes til PC -> tryk på knappen = billede på skærm.

PC ser senderen tilsvarende som en ekstern skærm, det vil derfor være muligt at lave delt skærm/ekstra skærm/spejlet skærm til brug for PowerPoint og lignende fuldstændig som skete tilslutning med et kabel.

Fungerer perfekt til billeder, tekst og præsentationer. For visning af HD-video anbefales den kablede tilslutning i tilbud 1.



**Det er foruden ovenstående muligt at hente en app til Android/Apple enheder der er kompatible med skærmdeling og koble sig trådløst på trådløst uden en fysisk sender.**

- 1 stk. Trådløs videoforbindelse, modtager.
- 1 - Trådløs videoforbindelse, sender med HDMI
- 1 - iPad 10” med cover - opsat til skærmdeling.

**I alt ..... kr. 15.400,00**  
**Inkl. installation, opsætning og instruktion til brugere.**

**Tilvalg A1 – Ekstra trådløs sender for PC/mobil.**

Systemet kan håndtere 4 samtidige sendere.

Der kan frit vælges mellem HDMI eller USB-C tilslutning.

(USB-C virker på kompatible PC/Smartphones/Tablets)



- 1 stk. Trådløs videoforbindelse, sender med HDMI eller USB-C

**I alt pr. stk..... kr. 2.850,00**

**Tilvalg B – ”HDMI Ring”**

Adapter til at fastmontere på et HDMI-kabel, giver mulighed for tilslutning af de fem mest gængse stiktyper foruden HDMI.

- USB-C
- DisplayPort(DP)
- Mini DisplayPort(mDP)
- Mini HDMI
- Lightning (Apple)



**I alt pr. stk..... kr. 1.950,00**

**Tilvalg C – Ekstra betjeningspanel.**

Tilbud 1 inkluderer programmering af nuværende paneler, men anlæg kan udbygges med ekstra paneler som kan programmeres med ønskede funktioner, for styring af lyden, eller den nye projektor.

Dette kunne evt. være interessant ved projektoren, men kan frit placeres hvor det måtte ønskes. Afhængig af ønskede funktioner kan vælges forskellige paneler.

Funktioner kan være både på eksisterende paneler og på et evt. nyt. - Skift på et panel afspejles på øvrige paneler/iPad)

Der kan frit vælges antal og type paneler.

- 1 - Betjeningspanel.
- 1 - Opsætning

**Tilvalg C-1 – Kun styring af projektor, i alt..... kr. 4.200,00**  
**Inkl. installation og programmering.**



**Tilvalg C-2 – Panel som nuværende, i alt. .... kr. 5.600,00**  
**Inkl. installation og programmering.**


**Tilvalg D – Tilslutning til lydanlæg.**

Lyd udtages fra projektor og tilføres via kabel til lydanlæg.

Ligeledes tilsluttes projektorens styring lydanlægget, så denne kan tændes på panel ved kirketjener.

- 1 - London BLU mikser, input modul, 8 indgange.
- 2 - Balanceringstrafo.
- 1 - Programmering og installation.

**I alt. .... kr. 11.500,00**  
**Inkl. installation og programmering.**

**Tilvalg E – Subwoofer.**

Ved afspilning af film/musik, ønskes anlæg suppleret med en subwoofer. En subwoofer har ingen funktion for tale.

- 1 - Subwoofer, Aktiv 12”  
Kan leveres i hvid eller sort.
- 1 - Programmering og installation.



**I alt. .... kr. 9.700,00**  
**Inkl. installation og programmering.**

**x1/ Forudsætninger**

Scantone leverer og installerer alle AV-enheder i dette tilbud, dvs. forstærkere, højttalere, projektorer, skærme, betjeningsenheder, etc., samt programmering, indjustering, gennemgang og lydprøve med brugere.

Evt. murer-, tømrer-, maler- og el-arbejde er ikke indeholdt i dette tilbud.

Bygherre leverance,

- 230V tilslutninger for udstyr. (projektor og evt. subwoofer)  
(der er 230V stikkontakt umiddelbart nær placering af projektor, der formentlig nemt kan etableres fra)
- Fremføring af kabler. (kabler indgår i tilbuddet)
- Ved tilslutning til kirkens WiFi, evt. opsætning af porte og adresser af IT ansvarlig.

Illustrationer i dette oplæg er ikke målfaste, men kun for visualisering.

**x2/ Betalingsbetingelser mm...**

Priser: Priser i dette tilbud er oplyst ekskl. moms.  
Betalingsbetingelser: 14 dage netto  
Ved første leverance faktureres et aconto beløb på 30 % af entreprise-summen.  
Overstiger værdien af første leverance 30 % af enterprisesummen, reguleres første aconto begæring tilsvarende.  
Levering: Efter aftale  
Garanti: 4 år fra fakturadato

Tilbuddet er gældende 30 dage fra dags dato.

Jeg ser frem til at høre fra jer, og hjælper selvfølgelig gerne med svar, hvis der er spørgsmål til tilbuddet.

Med venlig hilsen  
Scantone A/S

Brian Mønster Nielsen  
AV konsulent – Installation  
Tlf.: 22 48 12 43  
Mail: [brian@scantone.dk](mailto:brian@scantone.dk)

**Til:** Morsø Provsti (morsoe.provsti@km.dk)  
**Fra:** Nykøbing Mors-Tødsø Sognes Menighedsråd (8692) (8692@SOGN.DK)  
**Titel:** Ansøgning  
**Sendt:** 06-01-2025 10:08  
**Bilag:** 2025 01 03 Ansøgning provsti - korstævne020.pdf;

Hermed fremsendes ansøgning ifm. projektbevilling.

Med venlig hilsen  
*f. Nykøbing Mors-Tødsø Sognes Menighedsråd*  
*Dan Frederiksen, kordegn*





## Projektskema til Projektbevillinger

Ifm. projektbevilling udfyldes nedenstående skema og sendes til godkendelse ved provstiudvalget, før projektet må igangsættes. Der skal vedhæftes et budget over projektet samt relevante bilag som fx tilbud. Husk at der skal indhentes 2 tilbud ved arbejder over 70.000 kr. Ved regnskabsaflæggelse laves bi-regnskab for alle projektbevillinger.

<b>Menighedsråd:</b>	Nykøbing Mors-Tødsø
<b>Kontaktperson for projekt:</b>	Birgitte Bonde
<b>Projekt navn:</b>	Korstævne i Sankt Clemens Kirke, Nykøbing Mors
<b>Formål:</b> Hvad søges der midler til og hvorfor?	<p>Formålet med korstævnet er at give de unge sangere en lærerig og udfordrende oplevelse, samtidig med at vi fremmer korsang som et fællesskab, hvor evnen til at stå frem og formidle bliver styrket. Arrangementet vil også bidrage til at samle unge fra flere skoler og byer i lokalområdet og skabe et stærkt kulturelt fællesskab.</p> <p>Formål:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. At give korsangerne en lærerig udfordring, der fremmer deres musikalske udvikling.</li> <li>2. At samle unge fra flere skoler og byer i lokalområdet, hvilket fremmer fællesskab og samhørighed.</li> <li>3. At styrke de unges evne til at stå frem og formidle i et fællesskab.</li> <li>4. At skabe en kulturel begivenhed i lokalområdet, som både engagerer deltagerne og publikum.</li> <li>5. At styrke trivslen blandt de unge ved at tilbyde en stor fælles oplevelse og en mulighed for at deltage i en kulturaktivitet.</li> <li>6. At sætte fokus på sang og korsang, og forhåbentlig inspirere flere til at tage del i denne form for aktivitet.</li> </ol>
<b>Beskrivelse af projektet:</b> Hvordan udmøntes projektet?	<p>Der arrangeres et stort korstævne i Sankt Clemens Kirke, Nykøbing lørdag den 1. marts 2025. Eventet samler unge sangere fra Thy og Mors, hvor Charlotte Rowan vil stå som dirigent. Dagen vil være fyldt med musikalsk udførelse, og vi afslutter med en koncert, hvor alle er velkomne til at deltage.</p> <p>Målgruppen består af op til 200 unge sangere fra Morsø Gymnasium, Thisted Gymnasium, Fjerritslev Gymnasium, Nordvestjysk Pigekor, Thisted Kirkes Drengemandskor, Nykøbing Kirkens Juniorkor og Nykøbing Kirkes Kirkekor. Vi ønsker at engagere unge i alderen 13-19 år, som alle har en interesse i musik og korsang.</p>



	Korstævnet vil styrke trivslen blandt de unge deltagere og give dem en følelse af fællesskab på tværs af skoler og byer. Deltagerne får mulighed for at opdage og udvikle deres sangtalent, og arrangementet vil blive en markant kulturel begivenhed i lokalområdet. Sang og musik kommer i fokus, og vi håber, at flere unge vil blive inspireret til at synge og deltage i fremtidige musikaktiviteter.
<b>Projektkode i Brandsoft:</b> (Hvert projekt skal oprettes med en kode i Brandsoft ved regnskabsfører)	P1
<b>Forventet start og slutdato:</b>	1. marts 2025
<b>Samlet projektøkonomi:</b> Projektbudget skal vedhæftes.	Budget: <ul style="list-style-type: none"><li>• Forplejning: 5.000 kr.</li><li>• Dirigentløn: 12.000 kr.</li><li>• Overnatning for deltagere: 1.200 kr.</li><li>• Nodekøb og Koda-afgifter: 2.500 kr.</li><li>• Selvfinansiering (Nykøbing Kirke): Organist og arrangørtimer, korledere og kirkemedarbejdere.</li></ul> Budget i alt 20.700 Kr.
<b>Bevilling ifl. budget:</b>	Ingen
<b>Har MR egne midler til brug for projektet?</b>	Nej

Ved bevilling bedes oplyst hvilken konto beløbet ønskes indsat på:

Reg.nr.:	7380	Konto nr.:	101426-4
----------	------	------------	----------

Husk at alle indtægter og udgifter skal bogføres på bevillingstype 2, når der er givet en projektbevilling fra provsttudvalget.

Dato: 3/1-25

Underskrift formand:

**Til:** Morsø Provsti (morsoe.provsti@km.dk)  
**Fra:** Inger Saaby (inger@saaby.com)  
**Titel:** Ansøgning reserven PU-møde d. 19-11-2024 Sundby Sogns Menighedsråd  
**Sendt:** 07-11-2024 13:39  
**Bilag:** Reserven\_Ansøgning\_m Bilag\_071124 kopi.pdf; ATT00001.txt;

PU  
Morsø Provsti  
Kirkegade 2, 1.sal  
7900  
Nykøbing M.

Hermed fremsendes ansøgning om tildeling af midler fra reserven til behandling på PU-møde d. 19-11-2024.  
Venligst kvitter for modtagelse.

Med venlig hilsen  
Inger Saaby  
Formand  
Sundby sogns Menighedsråd.

## Ansøgningskema vedr. reserven i Morsø Provsti Til Morsø Provstiudvalg

\_\_\_\_\_ Sundby Sogns Menighedsråd **Fejl! Bogmærke er ikke defineret.** \_\_\_\_\_ søger del i reserven med

Kr. 22.410,63 **Fejl! Bogmærke er ikke defineret.**

### Beskrivelse af udgiften, der søges dækket:

Ikke-budgetteret merudgift til krævet specialfugning af murpiller v. Kirkegården :	12.957,50
Ikke-budgetteret merudgift til Velas i august md.:	5.156,25
Ikke-budgetteret merudgift til Velas i september md.:	2.234,38
Ikke-budgetteret udgift til dispensationsansøgning fra ladestanderbekendtgørelsen:	<u>2.062,50</u>
Ikke-budgetterede udgifter/ merudgifter frem til 07.11.2024 i alt:	22.410,63

Dokumentation for udgiften – faktura eller tilbud i kopi – vedlægges denne ansøgning.

### Kirkekassens muligheder for selv at (med-)finansiere:

1. Hvilke muligheder har menighedsrådet for selv at dække udgiften helt eller delvist?

Såfremt Kirkekassen ikke tilføres likviditet svt. det ansøgte beløb fra Reserven vil der ikke være tilstrækkelig likviditet til at afholde de udgifter og betalinger – herunder løn – som har forfald ultimo november.

2. Hvad er den aktuelle status for kirkekassens frie midler – og evt. opsparede midler?

Disse er alle opbrugte if. resultatdisponering for regnskabsåret 2023.

**Ved bevilling – hvilken konto ønskes beløbet indsat på:**

Reg.nr. : \_\_7754\_ Kontonr.: 1462931\_\_\_\_\_

Dato: 07.11.2024 Underskrift: Inger Saaby  
Menighedsrådsformand

Inger Saaby

Hvad er næste skridt ift. ladestandere? Der er kommet henvendelser efter tv-indslaget, bl.a. de her vedhæftede. Der er også mulighed for at deltage i det fælles udbud for hele Folkekirken.

Sager:

Ladestander - mulighed for opsætning ved gadelamper - Morsø Provsti (2023 - 33541)

Ladestandere - Opfordring fra Hvilsager - Morsø Provsti (2023 - 34062)

Bilag:

Ladestander og indslag på DR., Lad og gribe chancen sammen og øge brugen af vore kirker

undersøges, om det er muligt at få dispensation, så der skal opsættes færre, men bedre ladestandere.

### **7 - B - Ansøgning om 5 %-midler til murpiller på Sundby Kirkegård**

Den Kgl. Bygningsinspektør har anbefalet halvstaf-fuge, hvilket giver en merpris på 8.062,50 kr. fra det oprindelige tilbud. MR anmoder om 5% midler til dækning af merprisen.

Sager:

Murpiller - Sundby Kirkegård - 5 %-midler - Morsø Provsti (2023 - 33803)

Bilag:

Ansøgning\_5 pct midler\_Murpiller\_211123, Ålborg Stift\_Istandsættelse af murpiller, Aage Nygaard\_Overslag\_Murpiller\_10623, Aage Nygaard\_Overslag\_revideret\_Murpiller\_201123

Når arbejdet er udført, og regnskabet for 2023 er afsluttet, kan MR tage stilling til, om der er behov for en ansøgning om dækning af udgifterne.

### **8 - B - Ny varmetafte vedr. Galtrup præstebolig**

Varmeordning til godkendelse for Galtrup præstebolig efter varmeordning 3.

Sager:

Varmetafte for præstebolig - Peter Østerby-Jørgensen - Morsø Provsti (2023 - 34237)

Bilag:

SKM\_C450i23112409220


Taget til efterretning.

### **9 - B - godkendelse af salgsaftale ved salg af Tødsø Præstegård**


Godkendt.





  
Mette Moesgaard Jørgensen (Morsø  
Provsti)

  
Peter Østerby-Jørgensen (Morsø  
Provstiudvalg)


  
Dan Frederiksen (Morsø Provstiudvalg)

  
Henning Bjerregaard

  
Ove Bisgaard

  
Poul Christian Poulsen

  
Karen Margrethe Bækhøj

  
Bodil Møller Kristensen (Morsø  
Provstiudvalg)

2023 - 32488 - Morsø Provsti – Møder 14-12-2023, 14:00

**Aage Nygaard**

**Poulsen Dalsvej 18**

**Galtrup**

**7950 Erslev**

**Tlf: 97742005**

**Mobil: 40557597**

**Pengeinst. Spar Nord**

**Kontonr: 8122-1220374404**

**CVR-nr: DK-16 09 88 41**

**Sundby Kirke**

**Skolebakken**

**7950 Erslev**

**Att. Jørgen Saaby**

**OVERSLAG**

**Dato:**

**11-06-2023**

Efter forfaldsdato tilskrives 2% rente

<b>Antal:</b>	<b>Tekst:</b>	<b>Pris:</b>	<b>Beløb:</b>
---------------	---------------	--------------	---------------

**Overslag vedr. reparation af 2 stk murstenspiller ved indgang:**

**Udfræsning af fuger, udskiftning af dårlige sten, og fugning med bakkemørtel.**

**Fjerne rør til flagstænger.**

<b>Pris excl. moms</b>	<b>13.350,00</b>
<b>Moms</b>	<b><u>3.337,50</u></b>
<b>I alt inkl. moms</b>	<b>16.687,50</b>



**Aage Nygaard**

Poulsen Dalsvej 18

Galtrup

7950 Erslev

Tlf: 97742005

Mobil: 40557597

Pengeinst. Spar Nord

Kontonr: 8122 1220374404

CVR-nr: DK-16 09 88 41

Sundby Sogns Menighedsråd

v/kasserer Jørgen Saaby

Skolebakken 45, Sundby

7950 Erslev

**FAKTURA**

Fakturanr: 11032

Fakturadato: 22-10/2024

Forfaldsdato: 29-10/2024

Efter forfaldsdato tilskrives 2% rente pr. påbegyndt md.

<b>Antal:</b>	<b>Tekst:</b>	<b>Pris:</b>	<b>Beløb:</b>
---------------	---------------	--------------	---------------

Vedr. Sundby Kirke:

Udfræsning og fugning af murstenspiller ved indgang.

Udskiftning af dårlige sten.

Levering og afhentning af låger ved sandblæser.

Fjernet rør til flagstænger.

30	stk	Mursten	8,20	246,00
		Bakkemørtel og cement	400,00	400,00
1	stk	Udfræsningsklinge	320,00	320,00
		Diverse hjælpematerialer	200,00	200,00
55,0		Timer	410,00	22.550,00

**Momspligtigt beløb:** 23.716,00**Moms:** 5.929,00**Ialt DKK inkl. moms:** 29.645,00

10004547

Sundby Sogns Menighedsråd

Skolebakken 45

7950 Erslev

Danmark

Fakturadato 31. august 2024

SE/CVR-nr. 30869052

Fakturanr. S2282305

Kundens CVR-nr. DK38225073

Side 1 af 1

Dato	Tekst	Antal	Enhed	Apri	Nettobeløb
	<b>REGNSKAB</b>				
	Momsopgørelse	1,25	Time	550,00	687,50
	Opstart i Velas	2,00	Time	550,00	1.100,00
	Opstart velas, Sundby	-2,00	Time	550,00	-1.100,00
	REGNSKAB i alt				<b>687,50</b>
	<b>DRIFTSØKONOMI</b>				
	Budgetopfølgning	0,50	Time	550,00	275,00
	DRIFTSØKONOMI i alt				<b>275,00</b>
	<b>LØNADMINISTRATION OG HR</b>				
	Lønadministration				825,00
	LØNADMINISTRATION OG HR i alt				<b>825,00</b>
	<b>Fakturabeløb i alt ekskl. moms</b>				<b>1.787,50</b>
	Momsbeløb				446,88
	<b>Fakturabeløb i alt</b>				<b>2.234,38</b>

Momsfritbeløb (\*)

Rente% pr. pbg. måned 1,50%

Momspligtigt beløb 1.787,50

Modtagermoms beløb (\*\*)

Momsbeløb 25% 446,88

Betalingsidentifikation +71<000001000454726 +80136226<

Saldo os tilgode 2.234,38

Betalingsdato **20. september 2024**

Spørgsmål til fakturaen rettes til din rådgiver eller assistent. Undgå gebyr papirfaktura, kontakt bogholderi@velas.dk.

10004547

Sundby Sogns Menighedsråd

Skolebakken 45

7950 Erslev

Danmark

Fakturadato 30. september 2024

SE/CVR-nr. 30869052

Fakturanr. S2286679

Kundens CVR-nr. DK38225073

Side 1 af 1

Dato	Tekst	Antal	Enhed	Apris	Nettobeløb
	<b>REGNSKAB</b>				
	Kirkekasser budget	5,25	Time	550,00	2.887,50
	Afstemning mellemværender	0,25	Time	550,00	137,50
	koordinere opgaver	0,25	Time	550,00	137,50
	Lønafstemning 30-06-2024	0,25	Time	550,00	137,50
	Spørgsmål vedr ej momspligtig leverandør	0,50	Time	550,00	275,00
	Udsendelse revisionsprotokol	0,25	Time	550,00	137,50
	REGNSKAB i alt				<b>3.712,50</b>
	<b>LØNADMINISTRATION OG HR</b>				
	Lønadministration				412,50
	LØNADMINISTRATION OG HR i alt				<b>412,50</b>
	<b>Fakturabeløb i alt ekskl. moms</b>				<b>4.125,00</b>
	Momsbeløb				1.031,25
	<b>Fakturabeløb i alt</b>				<b>5.156,25</b>

---

Momsfritbeløb (*)		Rente% pr. pbg. måned 1,50%
Momspligtigt beløb	4.125,00	
Modtagermoms beløb (**)		
Momsbeløb 25%	1.031,25	Betalingsidentifikation +71<000001000454726 +80136226<
Saldo os tilgode	5.156,25	Betalingsdato <b>21. oktober 2024</b>

Spørgsmål til fakturaen rettes til din rådgiver eller assistent. Undgå gebyr papirfaktura, kontakt bogholderi@velas.dk.

06.11.2024

**Udbetalingsbilag:**

Sundby Sogns Menighedsråd  
/ Morsø Provsti

Hans Jørgen Jacobsen  
Skolebakken 64  
Sundby Mors  
7950 Erslev

\*\*\*


Vedr.:

Refusion af udlæg/ gebyr ifm. Morsø Kommunes behandling af sag om dispensation fra ladestanderbekendtgørelsen fsa. opsætning af ladestander på Kirkens parkeringsplads, som er etableret på lejet jordstykke tilhørende Hans Jørgen Jacobsen, Skolebakken 64, Sundby Mors, til hvem faktura på sagsbehandlingsgebyret er fremsendt, idet han er lodsejer på det omhandlede areal.

Gebyret udgør (jf. nedenstående faktura udstedt til lodsejer) kr. 2.062,50.  
Beløbet overføres til lodsejers Konto: 7380/ 2031978 d. 17.11.2024.

På vegne af  
Sundby Sogns Menighedsråd

Med venlig hilsen  
Kasserer



Jørgen Saaby  
Skolebakken 45  
7950 Erslev

Mail: [jorgen@saaby.com](mailto:jorgen@saaby.com)



Morsø Kommune  
Børn og Kultur, Teknik og Miljø  
Jernbanevej 7  
7900 Nykøbing M  
CVR-nr.: 41 33 30 14

**MORS.DK**

**Åbningstider:**  
Se kommunens hjemmeside:  
www.morsoe.dk

**Telefontider:**  
Mandag og tirsdag 8-16  
Onsdag 8-12 og torsdag 8-17  
Fredag 8-14  
**Tlf:** 99707000

Side 1 / 2

Børn og Kultur, Teknik og Miljø / Jernbanevej 7 / 7900 Nykøbing M

Hans Jørgen Kortbek Jakobsen  
Skolebakken 64  
Sundby  
DK-7950 ERSLEV

Udsendelsesdato: 04.11.2024  
CPR/CVR-NR: 230543-  
Faktura: 120000277138

## Faktura

### Byggetilladelse / 78416

2024-1369: Dispensation fra ladestanderbekendtgørelsen -  
Skolebakken 64 (parkeringsplads til Sundby Kirke)

Sagsnummer: S2024-1369

Manuelt oprettet sag

Ejendomsnr: 78416

BFE: 8228423

Ejendomsadresse:

Skolebakken 64, 7950 Erslev

2024-1369: Dispensation fra ladestanderbekendtgørelsen -  
Skolebakken 64 (parkeringsplads til Sundby Kirke)

3:45 (T) Rate 1 - Forhåndsdialog, oprettelse, screening og  
sagsbehandling

3:45 timer á DKK 550,00 i alt: DKK 2062,50

Periode: 14.02.2024 - 04.11.2024

04.11.2024

2.062,50

### Total for Byggetilladelse

2.062,50

### I alt

2.062,50

Undlader du at betale hele beløbet til tiden, vil der blive fremsendt rykkerskrivelse med pålagt gebyr.

Er kravet omfattet af renteloven/den kommunale rente- og gebyrlov, vil der desuden påløbe renter efter gældende regler.

Har du spørgsmål vedrørende betalingen, kan du rette henvendelse til Borgerservice på tlf. 99 70 70 00.

Ved manglende betaling vil der uden yderligere varsel ske registrering ved Gældsstyrelsen, med henblik på modregning i fremtidig udbetaling af offentlige ydelser.

Du kan betale dine regninger via vores selvbetjeningsløsning - Mit Betalingsoverblik.

Find linket på vores hjemmeside - [www.morsoe.dk/betal](http://www.morsoe.dk/betal)

Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger.

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen.

Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

## Betalingsinformation



Læselinje: **+71<010200000362511 +84761206<**

PBS-nr.:

Deb.grp. nr.:

Betalingsdato: 18.11.2024

Beløb til betaling: 2.062,50

Kundenr.:

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på [dpo@morsoe.dk](mailto:dpo@morsoe.dk) om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger.

På [Datatilsynet.dk](http://Datatilsynet.dk) kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.



**Til:** Morsø Provsti (morsoe.provsti@km.dk)  
**Fra:** Aalborg Stift (KMAAL@KM.DK)  
**Titel:** Til Morsø Provsti vedr. kvartalsrapporten for 3. kvartal 2024  
**Sendt:** 18-12-2024 15:13  
**Bilag:** Til Morsø Provsti vedr. kvartalsrapporten for 3. kvartal 2024.docx;

Se venligst vedhæftede brev.

Med venlig hilsen

**Jeanette Højrup Søgaard**

Økonomi- og administrativ medarbejder

Aalborg Stift

Tlf. 98 18 80 88/96 34 19 35 (direkte)

E-mail: [kmaal@km.dk](mailto:kmaal@km.dk) – [www.aalborgstift.dk](http://www.aalborgstift.dk)

[Læs om hvordan Aalborg Stift behandler dine persondata](#)



# AALBORG STIFT

Stiftsøvrigheden

Sag nr. 2024 - 42308 / Akt. nr. 3271677

Dato: 18. december 2024

## Morsø Provsti

### Påtegning vedr.: Morsø Provsti's kvartalsregnskab for X. kvartal 20xx

Stiftsøvrigheden har flg. bemærkning.

- 5% midlerne balancerer ikke.

Hvis I har spørgsmål til ovenstående er I velkommen til at kontakte undertegnede.

Aalborg Stift  
Med venlig hilsen



Jeanette Højrup Søgaard  
økonomi- og administrativ medarbejder

---

**Til:** Morsø Provsti (morsoe.provsti@km.dk)  
**Cc:** Aalborg Stift (KMAAL@KM.DK), Inge Urth Andersen (IUA@bdo.dk)  
**Fra:** Søren Peter Nielsen (spn@bdo.dk)  
**Titel:** Eftersyn  
**Sendt:** 18-12-2024 15:27

Til Provstiudvalg i Aalborg Stift

I henhold til vores aftale om revision af de lokale kirkelige kasser med Aalborg Stiftsøvrighed af 14. januar 2022 skal vi overfor provstiudvalget på tro og love erklære, når kasseeftersyn er foretaget for samtlige kasser i provstiet.

Jeg bekræfter hermed, at kasseeftersyn for 2024 er foretaget for samtlige kasser i provstiet.

Vi har ikke konstateret væsentlige forhold som giver anledning til at sende rapportering til provsti eller menighedsråd.

Med venlig hilsen

**SØREN PETER NIELSEN**

Partner, statsautoriseret revisor

Telefon: +4589307871

Mobil: +4528755165

[spn@bdo.dk](mailto:spn@bdo.dk)

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR: 20222670

Vestre Ringgade 28

8000 Aarhus

Telefon: +4589307800

[www.bdo.dk](http://www.bdo.dk)

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet rådgivnings- og revisionsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og del af det internationale BDO-netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO-netværket og for alle BDO-medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger mere end 1.700 medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO-netværk har ca. 115.000 medarbejdere i mere end 166 lande.

Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig. Hvis du ikke er rette modtager, bedes du venligst omgående underrette os og derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil uden at beholde kopi og uden at videregive oplysninger om indholdet.

Tænk på miljøet - er det nødvendigt at printe mailen?

---

**Til:** Ejerslev-Jørsby Sognes Menighedsråd (8669) (8669@SOGN.DK)  
**Cc:** Morsø Provsti (morsoe.provsti@km.dk), Det Kgl. Bygningsinspektorat (kirke@hplus.dk), Nationalmuseet (Kirkekonsulenter@natmus.dk), Melin, Claus Rohden (Claus.Rohden.Melin@natmus.dk)  
**Fra:** Aalborg Stift (KMAAL@KM.DK)  
**Titel:** Til Ejerslev-Jørsby Sognes Menighedsråd med principgodkendelse af projekt om opsætning af lydanlæg i Jørsby Kirke  
**Sendt:** 09-12-2024 10:29  
**Bilag:** Til Ejerslev-Jørsby Sognes Menighedsråd med principgodkendelse af projekt om opsætning af lydanlæg i Jørsby Kirke.docx; Nationalmuseets udtalelse fra den 20. november 2024.pdf; Den kgl. bygningsinspektørs udtalelse fra den 29. november 2024.pdf;

Kære menighedsråd,

Venligst se vedhæftede dokumenter.

Med venlig hilsen

**Anna Malena Gilstón**

Sagsbehandler

Aalborg Stift

Tlf. 98 18 80 88/96 34 19 49 (direkte)

E-mail: [amgi@km.dk](mailto:amgi@km.dk) – [www.aalborgstift.dk](http://www.aalborgstift.dk)

[Læs om hvordan Aalborg Stift behandler dine persondata](#)



Aalborg Stift

## Til Ejerslev-Jørsby Sognes Menighedsråd

Dato: 9. december 2024

Akt.nr.: 3253093

Sagsbehandler: AMGI

### Jørsby Kirke, Morsø Provsti – opsætning af lydanlæg i kirken

Stiftsøvrigheden har behandlet menighedsrådets ansøgning om opsætning af nyt lydanlæg i Jørsby Kirke.

#### Afgørelse

Stiftsøvrigheden *principgodkender* det af menighedsrådet udarbejdede projekt af den 8. oktober 2024 vedrørende opsætning af nyt lydanlæg i Jørsby Kirke.

For at opnå stiftsøvrighedens *endelige godkendelse*, er det en betingelse, at

- der fremsendes et endeligt projekt via provstiudvalget til stiftsøvrighedens afgørelse. Arbejderne må ikke igangsættes, før der foreligger en endelig godkendelse fra stiftsøvrigheden.
- højttalerne placeres i overensstemmelse med anbefalingerne fra Oticons tilbud af 22. marts 2024.
- placeringen vurderes og godkendes af en faguddannet, kalkkyndig konservator for at sikre, at der ikke ødelægges rester af bevaringsværdige kalkmalerier under kalklaget. Det kan for eksempel være Nationalmuseets Kalkningstjeneste, som kan kontaktes via e-mail: [kirkekonsulenter@natmus.dk](mailto:kirkekonsulenter@natmus.dk) eller et konservatorværksted, som har en kalkkyndig konservator tilknyttet.
- der kun bores 2-3 huller á 8 mm pr. beslag, og placeringen undersøges for farvespor før montering.
- eventuelle vægarmaturer tæt på højttalerplaceringerne flyttes bagud i skibet for at undgå et klodset udtryk, dog med fastholdelse af symmetri.
- kablerne skjules så vidt muligt og fremføres diskret, uden destruktive indgreb i bygningen.
- kablerne fra vægpaneler til højttalere føres i hvidlakerede stålrør for at sikre en diskret og æstetisk løsning.
- der ikke benyttes lim til fastgørelse af kabler, da de kalkede vægge ikke tåler dette.
- den valgte forstærker placeres diskret, enten i eltavlen (f.eks. Loxone) eller i et passende skab (f.eks. Sonos).
- styremoduler til det trådløse mikrofonsystem ikke monteres på en måde, der indebærer indgreb i prædikestolen, som er fra ca. 1600-1625.
- en detaljeret projektbeskrivelse for hele installationen, herunder kabelføring og montering, indsendes via provstiet til stiftsøvrighedens godkendelse.

Stiftsøvrigheden opfordrer menighedsrådet til at gennemgå konsulenternes udtalelser grundigt. Vi har stor forståelse for ønsket om at forbedre forholdene for hørehæmmede, men for at kunne give den endelige godkendelse er der behov for en lidt mere detaljeret bearbejdning af projektet. Projektet skal harmonere med kirkens unikke interiør, og en fyldestgørende projektbeskrivelse, der også inkluderer kabelføring og monteringsdetaljer, skal derfor indsendes via provstiet til stiftsøvrighedens vurdering. Vi ser frem til at modtage det endelige projekt.



### **Begrundelse**

Stiftsøvrigheden har i sagens anledning indhentet udtalelse af:

- 29. november 2024 fra den kgl. bygningsinspektør
- 20. november 2024 fra Nationalmuseet

./. Udtalelserne vedlægges i kopi.

### **Sagsfremstilling**

Ejerslev-Jørsby Sognes Menighedsråd via byggesagsmodulet den 8. oktober 2024 ansøgt om tilladelse til at opsætte nyt lydanlæg i Jørsby Kirke. Menighedsrådet har oplyst, at de samlede udgifter til projektet vil beløbe sig til 93.994,00 kr.

Morsø Provstiudvalg har den 12. november 2024 fremsendt sagen med en anbefaling. Udgifterne afholdes af menighedsrådets frie midler.

### **Gyldighed**

Denne afgørelse er gyldig, indtil væsentlige forhold, der er lagt til grund for afgørelsen, ændrer sig.

### **Retsgrundlag**

Ifølge [bekendtgørelsen om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde](#) § 2, skal istandsættelse af kirkebygninger, der er over 100 år gamle eller undergivet særligt tilsyn i henhold til lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde kapitel VI godkendes af stiftsøvrigheden.

### **Anden lovgivning**

Godkendelse fra Stiftsøvrigheden fritager ikke menighedsrådet fra at søge andre tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning, fx byggetilladelse ved kommunen.

### **Klagevejledning**

Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen

Thomas Reinholdt Rasmussen  
biskop

Kopi er sendt til:  
Morsø Provstiudvalg  
Den kgl. bygningsinspektør  
Nationalmuseet

20. november 2024

Sagsnummer:  
24/02869[kmaal@km.dk](mailto:kmaal@km.dk)Aalborg Stift  
Thulebakken 1  
9000 Aalborg**Forskning og Formidling**  
**Oldtid, Middelalder & Renæssance**

FREDERIKSHOLMS KANAL 12

1220 KØBENHAVN K.

SEKRETARIAT TLF +45 41206121

E-MAIL [Claus.Rohden.Melin@natmus.dk](mailto:Claus.Rohden.Melin@natmus.dk)

DIREKTE TLF +45 41206853

**Opsætning af lydanlæg i kirken, j.nr. 2024-33165**  
**Jørsby Kirke, Morsø Nr. Hrd., Thisted Amt**

Nationalmuseet har fra Aalborg Stift modtaget anmodning fra Ejerslev-Jørsby Sognes Menighedsråd om udtalelse vedr. opsætning af lydanlæg i kirken. Fremsendt er en ansøgning fra menighedsrådet af 24. september d.a. samt et tilbud på opgaven fra Oticon fra 22. marts d.a.

Menighedsrådet oplyser, at mange brugere af nyere høreapparater ikke har gavn af en teleslynge. For disse og mange andre ønskes derfor en løsning med højtalere.

Oticons tilbud omfatter to søjlehøjtalere, som foreslås opsat henholdsvis foran prædikestolen og foran forreste bænkerække modsat prædikestolen. Herudover indgår der også et styremodul til højtalerne i tilbuddet, samt et nyt fjernstyret afbrydersystem til det trådløse mikrofonsystem, til fjernstyring fra prædikestolen. Endelig fremgår det også, at en uden-dørshøjttaler på selvstændigt stativ er en mulighed.

Museet har forståelse for menighedsrådets ønsker, og finder, at de uskønne højtalere kun i mindre grad vil virke forstyrrende i kirkerummet. Den foreslåede placering er således acceptabel, forudsat de placeret i vertikal position. Det skal dog anføres, at Jørsby Kirke er opført i middelalderen, hvorfor det ikke kan afvises, at der findes rester af bevaringsværdige kalkmalerier under de yderste kalklag. Da det fremgår af materialet, at højtalernes vægbeslag montering fordrer udboring af 2-3 tk. 8mm huller 180 cm over kirkegulvet, skal de eksakte monteringssteder derfor undersøges for farvespor af en faguddannet, kalkkyndig konservator forud for ophængningen.

Det fremgår desuden af tilbuddet, at installation så vidt muligt vil ske med skjult kabel-fremføring, men museet skal dog bemærke, at der ikke er udarbejdet en egentlig fremføringsplan. Museet sætter naturligvis pris på, at kabelfremføringerne bliver så diskrete og ikke-indgribende i bygning og inventar som muligt, og det anbefales, at fremføringer fra gulv til vægarmaturer lægges i en metalskinne med samme farveholdning som kirkens



vægge, som sømmes til væggen med meget små søm. Brug af lim vil ikke kunne anbefales, da de kalkede vægge ikke tåler dette.

I tilbuddet indgår der opsætning af styremoduler, herunder et afbrydersystem til det trådløse mikrofonsystem, som påtænkes monteret på prædikestolen. Det fremgår imidlertid ikke, hvor og hvordan modulerne konkret monteres, og tilsvarende fremgår det ikke, hvorvidt eksisterende monteringsbeslag forefindes på prædikestolen. Museet skal derfor efterspørge information desangående, da indgreb i det historiske murværk og i prædikestolen fra 1600-1625 ikke kan komme på tale.

Med ovenstående bemærkninger skal Nationalmuseet anbefale opsætningen af lydanlægget i kirken til yderligere bearbejdning.

p.N.v.

Med venlig hilsen



Claus Rohden Melin Bagge  
Museumsinspektør

Kopi til: Den kongelige bygningsinspektør, [kirke@hplus.dk](mailto:kirke@hplus.dk)



Aalborg Stiftsøvrighed  
Thulebakken 1  
9000 Aalborg



**H+ A/S**  
**CVR 1926 7946**

H+KØBENHAVN  
Teglværksgade 37, 2 sal  
2100 København Ø

H+AARHUS  
Ny Banegårdsgade 55, 3 sal  
8000 Aarhus C

H+ODENSE  
Havnegade 34C, 3 sal  
5000 Odense C

H+NAKSKOV  
Tømmegade 7  
4900 Nakskov

H+RØNNE  
Snellemarken 30, 1 sal  
3700 Rønne

**Noah Boe-Whitehorn**  
Kgl. Bygningsinspektør  
+45 9310 4013  
kirke@hplus.dk

**29. november 2024**  
**Rev. 0**

## Jørsby Kirke, Morsø Provsti

**Sag** Opsætning af lydanlæg  
**Stiftets reference** 2024-33165 / 3209127

Inspektoratet har, for udtalelse, modtaget ansøgning om etablering af højtalere i Jørsby Kirke med tilhørende forstærker og betjeningspaneler, med beskrivelse og tilbud fra Oticon Danmark A/S.

Menighedsrådet har fint argumenteret for behovet og ansøgning forekommer fornuftig. Der savnes dog en arkitektonisk bearbejdning for at projektet kommer helt i mål.

Ift. placering af højtalere er der i ansøgningsmaterialet vist flere muligheder. Placeringer i tilbud af 22-03-2024 kan anbefales, men det vil sandsynligvis være nødvendigt at flytte væglamper bagud i skibet for ikke at højtalerplaceringen tæt ved bliver klodset. Lamperne bør fortsat sidde symetrisk.

Føring fra vægpanel til højtaler skal ske i hvidlakeret stålrør.

Løsningen med de mange rackmoduler virker unødvendigt voldsom, kompliceret og forældet. Det anbefales at man i stedet vælger en moderne digital forstærker med audioserver og tilslutning for slyngestrømforstærker til teleslyngen. Denne kan enten kan placeres i eltavlen (f.eks. Loxone) eller diskret i et skab el.lign. (f.eks. Sonos). Dette vil give en langt større fleksibilitet, fremtidssikre systemet og sandsynligvis hertil være billigere.

Der savnes såvel en fremføringsplan som konkret placering af enheder, betjening mm.

### Anbefaling

Jf. ovenstående bemærkninger anbefales projektet for videre bearbejdning.

### Bedømmelse af foreliggende udgiftsoverslag

Vedlagt tilbud fra Oticon vurderes ikke billigt ift. den forholdsvis simple installation.

Med venlig hilsen

Noah Boe-Whitehorn

Kopi til:  
Nationalmuseet, kirkekonsulenter@natmus.dk



---

**Til:** Øster Jølby Sogns Menighedsråd (8680) (8680@SOGN.DK)  
**Cc:** Morsø Provsti (morsoe.provsti@km.dk), Bevaringscenter Nord (bcn@bcnord.dk), Det Kgl. Bygningsinspektorat (kirke@hplus.dk), Kirkekonsulenter (kirkekonsulenter@natmus.dk), Larsen, Morten (Morten.Larsen@natmus.dk), Varme-, energi- og klimakonsulent, Poul Klenz Larsen (kvek@outlook.dk)  
**Fra:** Aalborg Stift (KMAAL@KM.DK)  
**Titel:** Til Øster Jølby Sogns Menighedsråd med godkendelse af projekt om borebillebehandling af historisk inventar  
**Sendt:** 09-12-2024 10:08  
**Bilag:** Til Øster Jølby Sogns Menighedsråd med godkendelse af projekt om borebillebehandling af historisk inventar.docx; Nationalmusets udtalelse fra den 15. november 2024.pdf; Den kgl. bygningsinspektørs udtalelse fra den 25. november 2024.pdf;

Kære menighedsråd,

Venligst se vedhæftet dokument.

Afgørelsen er også sendt cc. til Kirkeministeriets varme-, energi- og klimakonsulent, Poul Klenz Larsen, til orientering.

Med venlig hilsen

**Anna Malena Gilstón**

Sagsbehandler

Aalborg Stift

Tlf. 98 18 80 88/96 34 19 49 (direkte)

E-mail: [amgi@km.dk](mailto:amgi@km.dk) – [www.aalborgstift.dk](http://www.aalborgstift.dk)

[Læs om hvordan Aalborg Stift behandler dine persondata](#)



Aalborg Stift

## Til Øster Jølby Sogns Menighedsråd

Dato: 9. december 2024

Akt.nr.: 3253100

Sagsbehandler: AMGI

### Øster Jølby Kirke, Morsø Provsti - borebillebehandling

Stiftsøvrigheden har behandlet menighedsrådets ansøgning om borebillebehandling af inventaret i Øster Jølby Kirke.

#### Afgørelse

Stiftsøvrigheden godkender det af Bevaringscenter Nord udarbejdede projekt af den 12. september 2024 vedrørende borebillebehandling af interiøret i Øster Jølby Kirke.

Det er en *betingelse for godkendelsen*, at

- menighedsrådet er opmærksomme på, at fodstøtterne er af nyere dato, og de fremsendte billeder viser meget kraftige angreb i disse. Hvis det er generelt for alle fodstøtter, vil det formentligt være en bedre løsning at udskifte disse, da borebillerne kan have svækket træet væsentligt. Hvis menighedsrådet ønsker at udskifte fodstøtterne, kræver dette tillige stiftsøvrighedens godkendelse.
- menighedsrådet tager højde for, at borebilleangrebet er et tegn på, at luftfugtigheden i kirkerummet er alt for høj. Det anbefales, at menighedsrådet snarest muligt tager kontakt til Kirkeministeriets varme-, energi- og klimakonsulent via e-mail: [kvek@outlook.dk](mailto:kvek@outlook.dk) med henblik på at sikre bedre forhold i kirken og hindre fremtidige angreb af borebiller.
- menighedsrådet snarest muligt via provstiet fremsender eventuelle oplysninger om første og sidste dag i lukningsperioden, samt hvilken kirke i stedet benyttes i perioden, hvorefter menighedsrådet vil modtage en afgørelse fra biskoppen.
- arbejderne i øvrigt udføres i overensstemmelse med det indsendte projekt. Forslag til ændringer i eller udvidelse af et godkendt projekt skal indsendes via provstiet til Stiftsøvrighedens godkendelse

#### Begrundelse

Stiftsøvrigheden har i sagens anledning indhentet udtalelse af:

- 25. november 2024 fra den kgl. bygningsinspektør
- 15. november 2024 fra Nationalmuseet.

./ Udtalelserne vedlægges i kopi.

Udtalelserne er lagt til grund for afgørelsen.

#### Sagsfremstilling

Øster Jølby Sogns Menighedsråd har via byggesagsmodulet den 30. september 2024 ansøgt om tilladelse til borebillebehandling af interiøret i Øster Jølby Kirke. Menighedsrådet har oplyst, at de samlede udgifter til projektet vil beløbe sig til 89.000,00 kr. som ønskes finansieret via 5 % midler.

Morsø Provstiudvalg har den 30. oktober 2024 fremsendt sagen med anbefaling. Provstiudvalget har 24. oktober 2024 beviliget 89.000,00 kr. til projektet.

#### Gyldighed

Denne afgørelse er gyldig, indtil væsentlige forhold, der er lagt til grund for afgørelsen, ændrer sig.



Aalborg Stift

### **Retsgrundlag**

Ifølge [bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde](#) § 2, skal istandsættelse af kirkebygninger, der er over 100 år gamle, godkendes af stiftsøvrigheden.


### **Anden lovgivning**

Godkendelse fra Stiftsøvrigheden fritager ikke menighedsrådet fra at søge andre tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning, f.eks. byggetilladelse ved kommunen.

### **Klagevejledning**

Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen



Thomas Reinholdt Rasmussen

biskop

Kopi er sendt til:

Morsø Provstiudvalg

Nationalmuseet

Den kgl. bygningsinspektør

Bevaringscenter Nord

Provstirevisor

15. november 2024

Sagsnummer: 23/01819

Aalborg Stiftsøvrighed  
Thulebakken 1  
9000 Aalborg

**Forskning, Samling og Bevaring  
Oldtid, Middelalder og Renæssance**

FREDERIKSHOLMS KANAL 12  
1220 KØBENHAVN K.  
SEKRETARIAT TLF +45 41206121  
E-MAIL [MORTEN.LARSEN@NATMUS.DK](mailto:MORTEN.LARSEN@NATMUS.DK)  
DIREKTE TLF +45 41206705

Vedr. Øster Jølby Kirke, Morsø Nr. hrd., Thisted amt. Deres dok.nr. 3175350  
Vedr. borebillebehandling af historisk inventar

Nationalmuseet har modtaget ovenstående sag til udtalelse. Projektet er udarbejdet af Bevaringscenter Nord på vegne af kirkens menighedsråd.

**Kort redegørelse for projektet:**

Der er blevet konstateret borebilleangreb i det historiske inventar. På baggrund af Nationalmuseets besigtigelse fra 2015 med tillæg fra 2024 har menighedsrådet indhentet tilbud på behandling fra Bevaringscenter Nord. Altertavle, alterbord, knæfald, epitafier, fodstøtter og løst møblement foreslås afmonteret med henblik på frysedesinfektion på værksted, mens prædikestol, stoleværk og dennes rem behandles i kirken.

**Nationalmuseets bemærkninger til projektet:**

Konservators beskrivelse lægger sig fint op ad besigtigelsesrapportens anvisninger, og konservators egen besigtigelse har også vist, at borebilleangrebet er mere omfattende end antaget. Museet har derfor ikke indvendinger til projektet, der bestemt kan anbefales. Til sagen bemærkes:

- Menighedsrådet skal dog være opmærksomme på, at fodstøtterne er af nyere dato, og de fremsendte billeder viser meget kraftige angreb i disse. Hvis det er generelt for alle fodstøtter, vil det formentligt være en bedre løsning at udskifte disse, da borebillerne kan have svækket træet væsentligt.
- Borebilleangrebet er et tegn på, at luftfugtigheden i kirkerummet er alt for høj. Det anbefales, at menighedsrådet snarest muligt tager kontakt til Kirkeministeriets varme-, energi- og klimakonsulent med henblik på at sikre bedre forhold i kirken og hindre fremtidige angreb af borebiller.

**Nationalmuseets samlede vurdering:**

Projektet, herunder arbejdsbeskrivelse og pris fra Bevaringscenter Nord af 12. september 2024, anbefales til godkendelse.

P.N.V.

Med venlig hilsen

Morten Larsen  
Museumsinspektør, ph.d.

Mia Østerlund Sterregård  
Konservingsfaglig kirkekonsulent

Kopi til:  
Den kongelige Bygningsinspektør, [kirke@hplus.dk](mailto:kirke@hplus.dk)



Aalborg Stiftsøvrighed  
Thulebakken 1  
9000 Aalborg



**H+ A/S**  
**CVR 1926 7946**

H+KØBENHAVN  
Teglværksgade 37, 2 sal  
2100 København Ø

H+AARHUS  
Ny Banegårdsgade 55, 3 sal  
8000 Aarhus C

H+ODENSE  
Havnegade 34C, 3 sal  
5000 Odense C

H+NAKSKOV  
Tømmegade 7  
4900 Nakskov

H+RØNNE  
Snellemarken 30, 1 sal  
3700 Rønne

**Noah Boe-Whitehorn**  
Kgl. Bygningsinspektør  
+45 9310 4013  
kirke@hplus.dk

**25. november 2024**  
**Rev. 0**

## Øster Jølby Kirke, Morsø Provsti

**Sag** Borebillebehandling

**Stiftets reference** 2024-33163 / 3175350

Inspektoratet har, for udtalelse, modtaget ansøgning vedr. behandling af det historiske inventar i Øster Jølby Kirke ifbm. angreb af borebiller, med beskrivende tilbud fra Bevaringscenter Nord.

Inspektoratet vil lade det være op til Nationalmuseet at vurdere den konkrete behandling idet der ikke sker ændringer ifbm. hermed.

I lighed med Nationalmuseet bemærkes dog hertil at årsagen til borebilleangrebet ikke adresseres og der, hurtigst muligt, bør etableres foranstaltninger for at nedbringe fugtigheden, f.eks. ved opstilling af affugter. Menighedsrådet kan med fordel drøfte dette med Kirkeministeriets varme, energi og klimakonsulent, Poul Klenz Larsen.

Transport bør ske iht. europæisk standard, EN 16648:2015.

### Anbefaling

Projektet anbefales godkendt.

### Bedømmelse af foreliggende udgiftsoverslag

Vedlagt tilbud fra Bevaringscenter Nord vurderes ikke ubilligt.

Med venlig hilsen

Noah Boe-Whitehorn

Kopi til:

Nationalmuseet, kirkekonsulenter@natmus.dk

---

**Til:** Sundby Sogns Menighedsråd (8676) (8676@SOGN.DK)  
**Cc:** Morsø Provsti (morsoe.provsti@km.dk), Det Kgl. Bygningsinspektorat (kirke@hplus.dk), Larsen, Morten (Morten.Larsen@natmus.dk), Kirkegårds konsulent Mogens Andersen (arkitekt@mbandersen.dk), Provstirevisor (spn@bdo.dk)  
**Fra:** Aalborg Stift (KMAAL@KM.DK)  
**Titel:** Til Sundby Sogns Menighedsråd med godkendelse af projekt vedrørende omsætning af stengærde  
**Sendt:** 13-12-2024 14:30  
**Bilag:** Til Sundby Sogns Menighedsråd med godkendelse af projekt vedrørende omsætning af stengærde.docx; Kirkegårds konsulentens udtalelse fra den 2. december 2024.pdf; Den kgl. bygningsinspektørs udtalelse fra den 3. december 2024.pdf; Nationalmuseets udtalelse fra den 10. december 2024.pdf;

Kære menighedsråd,

Venligst se vedhæftede dokumenter.

Med venlig hilsen

**Anna Malena Gilstón**

Sagsbehandler

Aalborg Stift

Tlf. 98 18 80 88/96 34 19 49 (direkte)

E-mail: [amgi@km.dk](mailto:amgi@km.dk) – [www.aalborgstift.dk](http://www.aalborgstift.dk)

[Læs om hvordan Aalborg Stift behandler dine persondata](#)



Aalborg Stift

## Til Sundby Sogns Menighedsråd

Dato: 13. december 2024

Akt.nr.: 3262228

Sagsbehandler: AMGI

### Sundby Kirke, Morsø Provsti – omsætning af diger

Stiftsøvrigheden har behandlet menighedsrådets ansøgning om omsætning af diger på Sundby Kirkegård.

#### Afgørelse

Stiftsøvrigheden *godkender* det af menighedsrådet udarbejdede projekt af den 12. september 2024 vedrørende omsætning af kirkegårdsdiget på Sundby Kirkegård.

Det er en *betingelse for godkendelsen*, at

- der tilknyttes en uafhængig tilsynsførende med erfaring inden for kirkegårdsdiger, fx en landskabsarkitekt.
- der inden arbejdets opstart eller under udførelsen, afholdes et møde på stedet med deltagelse af Nationalmuseet, kirkegårdskonsulenten og den tilsynsførende.
- bundsten så vidt muligt bevares på deres oprindelige placering.
- digets tilstand før og efter istandsættelsen fotodokumenteres, og materialet fremsendes til arkivering i Antikvarisk-Topografisk Arkiv, Nationalmuseet via e-mail: [kirkekonsulenter@natmus.dk](mailto:kirkekonsulenter@natmus.dk).
- Nationalmuseets kirkearkæologer kontaktes i god tid, senest 5 uger inden opstart, med henblik på en vurdering af behov og omfang af arkæologisk deltagelse i projektet. Kontakt via e-mail: [kirkekonsulenter@natmus.dk](mailto:kirkekonsulenter@natmus.dk). Udgifter til dette arbejde afholdes af menighedsrådet, og der bør tages højde for dette i projektets økonomi.
- arbejderne i øvrigt udføres i overensstemmelse med det indsendte projekt. Forslag til ændringer i eller udvidelse af et godkendt projekt skal indsendes via provstiet til Stiftsøvrighedens godkendelse.

Den kgl. bygningsinspektør og kirkegårdskonsulenten vurderer, at begge de tilbud, menighedsrådet har indhentet, lever op til de stillede krav vedrørende omsætningen af kirkegårdsdiget. Endvidere fremhæver den kgl. bygningsinspektør, at det af Gug Anlæg afgivne og af provstiet godkendte tilbud hverken er urimeligt eller overprissat.

Med henblik på at tilknytte en digekyndig tilsynsførende med erfaring fra tilsvarende projekter, er menighedsrådet velkomment til at indsende et forslag til en rådgivningsaftale mellem menighedsrådet og den tilsynsførende til stiftsøvrigheden til gennemgang.

#### Begrundelse

Stiftsøvrigheden har i sagens anledning indhentet udtalelse af:

- 2. december 2024 fra kirkegårdskonsulenten
- 3. december 2024 fra den kgl. bygningsinspektør
- 10. december 2024 fra Nationalmuseet.

./. Udtalelserne vedlægges i kopi.

Udtalelserne er lagt til grund for afgørelsen.



Aalborg Stift

### Sagsfremstilling

Sundby Sogns Menighedsråd har den 12. september 2024 ansøgt om tilladelse til at omsætte kirkegårdsdiget på Sundby Kirkegård. Menighedsrådet har oplyst, at de samlede udgifter til projektet vil beløbe sig til 812.500,00 kr. som ønskes finansieret via anlægsbevillinger.

Morsø Provstiudvalg har den 30. oktober 2024 fremsendt sagen med anbefaling. Provstiudvalget har desuden bevilget midler til projektet i 2025, men forventer samtidig, at menighedsrådet vælger det billigste tilbud fra Gug Anlæg.

### Gyldighed

Denne afgørelse er gyldig, indtil væsentlige forhold, der er lagt til grund for afgørelsen, ændrer sig.

### Retsgrundlag

Ifølge [bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde](#) § 17 må kirkegårdens indhegning og indgangsparti ikke ændres, omsættes eller nedrives uden tilladelse fra stiftsøvrigheden.

### Anden lovgivning

Godkendelse fra Stiftsøvrigheden fritager ikke menighedsrådet fra at søge andre tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning, f.eks. byggetilladelse ved kommunen.

### Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen



Thomas Reinholdt Rasmussen  
biskop

Kopi er sendt til:

Morsø Provstiudvalg

Den kgl. bygningsinspektør

Nationalmuseet

Kirkegårdskonsulenten

Provstirevisor



**Mogens B. Andersen**  
**Kirkegårdsconsulent**

Vibevej 6 9000 Aalborg  
Tlf. 9816 5964. Mobil. 5190 5964  
E-mail: [Arkitekt@MBAndersen.dk](mailto:Arkitekt@MBAndersen.dk)

2. december 2024

Aalborg Stiftsøvrighed  
Ref. Stift: Sag nr. 2024 - 33161 / Akt. nr. 3214878

Aalborg Stiftsøvrighed har med e-brev af 18.11.2024 anmodet om en udtalelse vedrørende:

**Sundby Kirkegård**  
Morsø Provsti

**Projekt om omsætning af stengærde i sin hele længde**

---

Sagen omfatter en ansøgning om omsætning af stablede kirkegårdsdiger, hvor de findes omkring kirkegården. Det vil sige diget mod vest mod parkeringspladsen, mod nord og øst samt ved den østlige sekundære indgang.

I ansøgningen beskrives gærderne/digerne som værende i generel dårlig forfatning. Der er risiko for ulykker som følge af nedfald af store sten.

Der er indhentet tilbud fra Buus Anlægsgartner og fra Gug anlæg. Provstiudvalget forventer, at menighedsrådet vælger det billigste tilbud, som er fra Gug anlæg.

Til sagen bemærkes, at kirkegården mod syd og mod vest indtil ca. kirkegårdsindgangen består af en mur af kløvede sten. Digerne i ansøgningen fremstår som ensidede. Ofte findes rester af en indvendig, tildækket stenside. Den indvendige side bliver ikke undersøgt, men forbliver en jordside.

De ansøgte diger blev vurderet på konsulentmøde 01.09.2022. Provstiudvalget gav på mødet udtryk for, at fordi provstiet har begrænsede midler, er provstiudvalgets hovedprioritet at man tager vare på tag og fag. Jeg vurderede derfor primært digerne med formål, at sikre ustabile og potentielt farlige partier. En sådan punktvis stabilisering vil naturligvis ikke føre til et fuldstændig renoverede diger.

Idet der findes økonomi til omsætning af alle digesider, kan jeg tilslutte mig dette.

Begge firmaer, der har afgivet tilbud, er kvalificerede til opgaven. Det antages, at menighedsrådet vælger Gug anlæg. Firmaets beskrivelse af opgaven er tilstrækkelig.

Jeg vil dog foreslå, at der inden arbejdets opstart eller under udførelsen, afholdes et møde på stedet, hvor Nationalmuseet deltager. Det kan ikke undgås, at en del bundsten skal sættes på plads, idet diget har flere større buler ved digefoden. Diget består af adskillige store sten, hvilket kan gøre det

vanskeligt at opnå et harmonisk dige uden tilførsel af nye mindre sten. Det fremgår af sagen, at der anvendes sten fra det eksisterende dige og hvis der er behov for tilførsel af sten, anvendes sten, der har karakter som de sten, der er anvendt i diget.

Der er tale om et omfattende projekt. Derfor bør der tilknyttes en uafhængig tilsynsførende.

Det anbefales, at omsætning af diget godkendes. Der bør tilknyttes en uafhængig tilsynsførende og det kan overvejes, om der inden arbejdets opstart, afholdes et møde på stedet, hvor Nationalmuseet, tilsynsførende og undertegnede deltager.

Mogens B. Andersen

Aalborg Stiftsøvrighed  
Thulebakken 1  
9000 Aalborg



**H+ A/S**  
**CVR 1926 7946**

H+KØBENHAVN  
Teglværksgade 37, 2 sal  
2100 København Ø

H+AARHUS  
Ny Banegårdsgade 55, 3 sal  
8000 Aarhus C

H+ODENSE  
Havnegade 34C, 3 sal  
5000 Odense C

H+NAKSKOV  
Tømmegade 7  
4900 Nakskov

H+RØNNE  
Snellemarken 30, 1 sal  
3700 Rønne

**Noah Boe-Whitehorn**  
Kgl. Bygningsinspektør  
+45 9310 4013  
kirke@hplus.dk

**3. december 2024**  
**Rev. 0**

## Sundby Kirke, Morsø Provsti

**Sag** Omsætning af diger  
**Stiftets reference** 2024-33161 / 3214878

Inspektoratet har, for udtalelse, modtaget ansøgning vedr. omsætning af digestrækning på Sundby Kirkegård.

Projektet omfatter ensidigt stendige, ialt ca. 170 lbm. samt lave stendiger ifbm. gennembrydning.

Inspektoratet kan tilslutte sig kirkegårdskonsulent Mogens B. Andersen erklæring, dateret 2. december 2024, herunder at begge adspurgte entreprenører er kompetente og tilbud er fint beskrevet. Tilsvarende støttes anbefaling om uafhængig tilsynsførende, gerne arkitekt eller landskabsarkitekt med særligt kendskab til diger.

### Anbefaling

Ansøgning anbefales imødekommet.

### Bedømmelse af foreliggende udgiftsoverslag

Det bemærkes at forskel på de to indhentede tilbud ikke er uvæsentlig, men jf. ovenstående bør det ikke give anledning til bekymring. Tilbud fra GUG Anlæg vurderes ikke ubilligt.

Med venlig hilsen

Noah Boe-Whitehorn

Kopi til:  
Nationalmuseet, kirkekonsulenter@natmus.dk  
Kirkegårdskonsulent Mogens B. Andersen, arkitekt@mbandersen.dk

10. december 2024

Sagsnummer: 22/10458

Aalborg Stiftsøvrighed  
Thulebakken 1  
9000 Aalborg

**Forskning, Samling og Bevaring  
Oldtid, Middelalder og Renæssance**

FREDERIKSHOLMS KANAL 12  
1220 KØBENHAVN K.  
SEKRETARIAT TLF +45 41206121  
E-MAIL [MORTEN.LARSEN@NATMUS.DK](mailto:MORTEN.LARSEN@NATMUS.DK)  
DIREKTE TLF +45 41206705

Vedr. Sundby Kirke, Morsø Nr. hrd., Thisted amt. Deres dok.nr. 3215335

Vedr. omsætning af diger

Nationalmuseet har modtaget ovenstående sag til udtalelse. Projektet er udarbejdet af Gug Anlægsgartner på vegne af kirkens menighedsråd.

**Kort redegørelse for projektet:**

Kirkegårdens ensidede norddige samt kortere strækninger i øst- og vestdiget er præget af flere skred og sætninger. Menighedsrådet har derfor indhentet tilbud fra to anlægsgartnere med erfaring fra lignende sager og valgt forslaget fra Gug Anlægsgartner på omsætning af 170 meter dige. Sagen har været drøftet på konsulentrunde i 2022.

**Nationalmuseets bemærkninger til projektet:**

Projektet er fint beskrevet, og Nationalmuseet anerkender skadesbilledet. Til sagen bemærkes:

- Bundsten bør i videst muligt omfang søges bevaret på oprindelig plads.
- Digets tilstand før og efter istandsættelsen skal dokumenteres i foto og fremsendes til arkivering i Antikvarisk-Topografisk Arkiv, Nationalmuseet (via [kirkekonsulenter@natmus.dk](mailto:kirkekonsulenter@natmus.dk)).
- Diget er ensidigt og der vil være behov for gravearbejde i forbindelse med projektet. Nationalmuseets kirkearkæologer skal derfor kontaktes i god tid og senest 5 uger før opstart til en vurdering af behovet for og omfanget af arkæologisk deltagelse i forbindelse med projektet. Kirkearkæologerne kontaktes pr mail ([kirkekonsulenter@natmus.dk](mailto:kirkekonsulenter@natmus.dk)). Udgiften til det arkæologiske arbejde påhviler projektet.
- Da der er tale om et stort (og også bekosteligt) projekt, vil Nationalmuseet også anbefale, at der tilknyttes en tilsynsførende kirkekyndig (landskabs)arkitekt.

**Nationalmuseets samlede vurdering:**

Projektet anbefales med ovenstående bemærkninger.

P.N.V.

Med venlig hilsen

Morten Larsen  
Museumsinspektør, ph.d.

Kopi til:  
Den kongelige Bygningsinspektør, [kirke@hplus.dk](mailto:kirke@hplus.dk)  
Kirkegårdskonsulenten, [arkitekt@mbandersen.dk](mailto:arkitekt@mbandersen.dk)



**Til:** Bjergby Sogns Menighedsråd (8672) (8672@SOGN.DK)  
**Cc:** Morsø Provsti (morsoe.provsti@km.dk), Poul Larsen (kvek@outlook.dk), kirke@hplus.dk (kirke@hplus.dk), Kirkekonsulenter (kirkekonsulenter@natmus.dk), Larsen, Morten (Morten.Larsen@natmus.dk)  
**Fra:** Aalborg Stift (KMAAL@KM.DK)  
**Titel:** Til Bjergby Sogns Menighedsråd vedr. principgodkendelse af nyt varmeanlæg i Bjergby Kirke  
**Sendt:** 02-01-2025 14:21  
**Bilag:** Til Bjergby Sogns Menighedsråd vedr. principgodkendelse af nyt varmeanlæg i Bjergby Kirke.docx; Varme-, klima- og energikonsulentens udtalelse af 19. november 2024.pdf; Den kgl. bygningsinspektørs udtalelse af 3. december 2024.pdf; Nationalmuseets udtalelse af 19. december 2024.pdf;

Kære Bjergby Sogns Menighedsråd

Se venligst vedhæftede.

Med venlig hilsen

**Pernille Bunk Stølefjell**

Chefkonsulent

Aalborg Stift

Tlf. 98 18 80 88/96 34 19 31 (direkte)

E-mail: [pebn@km.dk](mailto:pebn@km.dk) – [www.aalborgstift.dk](http://www.aalborgstift.dk)

[Læs om hvordan Aalborg Stift behandler dine persondata](#)



Aalborg Stift

## Til Bjergby Sogns Menighedsråd

Dato: 2. januar 2025  
Akt.nr.: 3280414  
Sagsbehandler: PEBN

### Bjergby Kirke, Morsø provsti – Nyt varmeanlæg

Stiftsøvrigheden har behandlet menighedsrådets ansøgning om nyt varmeanlæg i Bjergby Kirke.

#### Afgørelse

Stiftsøvrigheden principgodkender det af menighedsrådet udarbejdede projekt vedrørende etablering af nyt varmeanlæg i Bjergby kirke, efter brand i det tidligere varmeanlæg.

Det er en betingelse for at opnå *stiftsøvrighedens endelige godkendelse*, at

- der fremsendes et endeligt projekt via provstiudvalget til stiftsøvrighedens afgørelse. Arbejderne må ikke igangsættes, før der foreligger en endelig godkendelse fra stiftsøvrigheden.
- det sikres, at der er tilstrækkelig plads til eftersyn og vedligeholdelse af det nye varmeanlæg, jf. varmekonsulentens udtalelse. Der skal være støvfilter på returluftindtaget, og filtrene skal kunne udskiftes uden at flytte bænke og andet inventar.
- ventilatoren skal have trinløs regulering af hastigheden, som automatisk tilpasses varmebehovet. Lydniveauet må højst være 30 dB(A), i en afstand af 1 meter fra indblæsningsristen, når kirken benyttes. Hvis lydafgivelsen ikke bliver acceptabel, skal der installeres supplerende støjdemping.
- der fremsendes nærmere detaljer om hvordan kassen til varmeanlægget udformes, og hvordan den tænkes sammenbygget med bænken. Den kgl. bygningsinspektør anbefaler, at riste sidder i top og under bänk, og ikke i gavlen. Sammenbygning med ægpanelerne bør ske mere respektfuldt end det er tilfældet med den eksisterende kasse, evt. ved at forhøje de nye kasse til højden af panelet, hvis det i øvrigt kan løses ift. bænken.
- menighedsrådet indhenter et tilbud fra en faguddannet konservator, til at forestå ombygningen af træværket, da stoleværket indeholder mange ældre dele. Konservatorens arbejdsbeskrivelse bør også omfatte sikringsarbejder i kirken, fx afdækning af orgel og historisk inventar, i forbindelse med arbejdets gennemførelse, jf. Nationalmuseets udtalelse.

Stiftsøvrigheden gør opmærksom på, at den kgl. bygningsinspektør vurderer, at tilbuddet fra snedkeren forventeligt er i underkanten, i forhold til at opnå den ønskede æstetisk acceptable løsning med kassen, og der må derfor forventes yderligere udgifter hertil. På samme måde vil der blive udgifter til den konservator, som skal tilknyttes, jf. ovenfor.

Stiftsøvrigheden har stor forståelse for menighedsrådets ønske om etablering af et nyt varmeanlæg som erstatning for det varmeanlæg, som er brændt. Projektet mangler dog nogle detaljer, før end det er klar til godkendelse. Stiftsøvrigheden ser frem til at modtage et endeligt projekt til godkendelse. Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, kan disse rettes til Stiftsadministrationen.

#### Begrundelse

Stiftsøvrigheden har i sagens anledning indhentet udtalelse af:

- 19. november 2024 fra varme,- klima- og energikonsulenten
- 3. december 2024 fra den kgl. bygningsinspektør
- 19. december 2024 fra Nationalmuseet.



./ Udtalelserne vedlægges i kopi.

Udtalelserne er lagt til grund for afgørelsen.

### **Sagsfremstilling**

Bjergby Sogns Menighedsråd har via byggesagsmodulet den 9. september 2024 ansøgt om tilladelse til at installere et nyt varmeanlæg i Bjergby Kirke. Menighedsrådet har oplyst, at de samlede udgifter til projektet vil beløbe sig til 68.625 kr. Da der er tale om en forsikringssag, forventer menighedsrådet alene, at der skal betales en selvrisiko på 15.000 kr., mens resten forventes dækket af forsikringen.

Morsø Provstiudvalg har den 30. oktober 2024 fremsendt sagen til behandling. Provstiudvalget har på møde den 24. oktober 2024 bevilget 15.000 kr. til dækning af selvrisikoen, idet provstiudvalget forventer at øvrige udgifter dækkes af forsikringen.

### **Gyldighed**

Denne afgørelse er gyldig, indtil væsentlige forhold, der er lagt til grund for afgørelsen, ændrer sig.

### **Retsgrundlag**

Ifølge § 4 i [bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde](#), skal forslag til anskaffelse, ændring eller istandsættelse af alter, døbefont, prædikestol, varmeanlæg, tårnure, orgler eller klokker, med undtagelse af mindre, flytbare orgler og automatiske ringeanlæg, godkendes af stiftsøvrigheden.

### **Anden lovgivning**

Godkendelse fra Stiftsøvrigheden fritager ikke menighedsrådet fra at søge andre tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning, fx byggetilladelse ved kommunen.

### **Klagevejledning**

Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen

Thomas Reinholdt Rasmussen  
biskop

Kopi er sendt til:  
Morsø Provstiudvalg  
Varme-, klima- og energikonsulenten  
Den kgl. bygningsinspektør  
Nationalmuseet

Ålborg Stift

19.11. 2024

### **Nyt varmeanlæg i Bjergby kirke, Morsø Provsti, Ålborg Stift**

Der er fremsendt forslag vedrørende installation af nyt luftvarmeanlæg i Bjergby kirke med anmodning om en udtalelse. Der er vedlagt en kort beskrivelse og illustration fra Justesen Byggerådgivning og Projektledelse Aps.

På grund af en kortslutning har der været røgdudvikling fra kirkens luftvarmeanlæg. Varmeaggregatet skal derfor udskiftes med et nyt, placeret samme sted i skibets sydvestlige hjørne. Bænk samt dækplade nedtages og genmonteres med nye riste for indblæsning og udsugning. Den murede vange fjernes også og skal erstattes af en anden afdækning, så aggregatet ikke er synligt.

Det skal sikres, at der er tilstrækkelig plads til eftersyn og vedligeholdelse af det nye varmeaggregat. Der skal være støvfilter på returluftindtaget, og filtrene skal kunne udskiftes uden at flytte bænke og andet inventar.

Den nye varmeblæser har elektrisk varmeplade med en maksimal ydelse på 18 kW, hvilket er passende for periodevis opvarmning af et kirkerum på 250 m<sup>3</sup> med fladt, isoleret loft. Den maksimale ydelse skal opnås ved en indblæsningstemperatur på højst 45 °C og en lufthastighed på 4 m/s i indblæsningsåbningen, jf. Kirkeministeriets Opvarmningscirkulære afsnit 3.7.

Ventilatoren skal have trinløs regulering af hastigheden, som automatisk tilpasses varmebehovet. Lydniveauet må højst være 30 dB(A) i en afstand på 1 m fra indblæsningsristen, når kirken benyttes. Hvis lydavgivelsen ikke bliver acceptabel, må der installeres supplerende støjdæmpning.

Der skal være en elektronisk varmestyring til regulering af temperaturen og med mulighed for forud indstilling af opvarmningsperioden. Den eksisterende varmestyring kan eventuelt genbruges.

Der skal fremsendes oplysninger om luftvarmeaggregatet, jf. ovenstående. Forslaget anbefales med de anførte bemærkninger.

Mvh

Poul Klenz Larsen



Aalborg Stiftsøvrighed  
Thulebakken 1  
9000 Aalborg



**H+ A/S**  
**CVR 1926 7946**

H+KØBENHAVN  
Teglværksgade 37, 2 sal  
2100 København Ø

H+AARHUS  
Ny Banegårdsgade 55, 3 sal  
8000 Aarhus C

H+ODENSE  
Havnegade 34C, 3 sal  
5000 Odense C

H+NAKSKOV  
Tømmegade 7  
4900 Nakskov

H+RØNNE  
Snellemarken 30, 1 sal  
3700 Rønne

**Noah Boe-Whitehorn**  
Kgl. Bygningsinspektør  
+45 9310 4013  
kirke@hplus.dk

**3. december 2024**  
**Rev. 0**

## Bjergby Kirke, Morsø Provsti

**Sag** Nyt varmeanlæg efter brand i kalorifer  
**Stiftets reference** 2024-33153 / 3215651

Inspektoratet har, for udtalelse, modtaget ansøgning vedr. installation af nyt varmesystem i Bjergby Kirke efter brand i det eksisterende anlæg.

Projektet omfatter ny varmeblæser med 2x9 kW varmefflade. Det oplyses at det nye anlæg er større end det eksisterende og der vil derfor blive behov for at udvide kassen bag bagerste bænk.

Inspektoratet ser positivt på projektet, herunder udvidelse af den eksisterende kasse og placering af riste. For endelig anbefaling savnes dog et egentligt projekt for hvordan kassen udformes og ikke mindst sammenbygges med bænken.

Æstetisk ville det være ønskeligt at riste sad i top og under bænk, og således ikke i gavlen. Sammenbygning med vægpaneler bør ske mere respektfuldt end det er tilfældet med den eksisterende kasse, evt. ved at forhøje den nye kasse til højden af panelet hvis det i øvrigt kan løses ift. bænken.

### Anbefaling

Projektet kan principielt anbefales, men der savnes egentligt projekt for udførelse af ny kasse. Hvis det er nødvendigt, og teknisk muligt, kan anlægget evt. etableres midlertidigt uden inddækning (forud for endelig godkendelse af inddækning).

### Bedømmelse af foreliggende udgiftsoverslag

Medsendte tilbud fra elektriker, murer og snedker vurderes ikke ubillige. Man må dog formode at snedkers overslag er lidt i underkanten ift. et æstetisk acceptabelt arbejde.

Med venlig hilsen

Noah Boe-Whitehorn

Kopi til:  
Nationalmuseet, kirkekonsulenter@natmus.dk  
Varme, energi og klimakonsulent, Poul Klensz Larsen, kvek@outlook.dk

# Nationalmuseet

19. december 2024

Sagsnummer: 24/02891

Aalborg Stiftsøvrighed  
Thulebakken 1  
9000 Aalborg

**Forskning, Samling og Bevaring  
Oldtid, Middelalder og Renæssance**

FREDERIKSHOLMS KANAL 12  
1220 KØBENHAVN K.  
SEKRETARIAT TLF +45 41206121  
E-MAIL [MORTEN.LARSEN@NATMUS.DK](mailto:MORTEN.LARSEN@NATMUS.DK)  
DIREKTE TLF +45 41206705

Vedr. Bjergby Kirke, Morsø Nr. hrd., Thisted amt. Deres dok.nr. 3215651  
Vedr. nyt varmeanlæg

Nationalmuseet har modtaget ovenstående sag til udtalelse. Projektet er udarbejdet af menighedsrådet selv.

### **Kort redegørelse for projektet:**

Kirkens eksisterende luftvarmeanlæg er brændt sammen. Der foreslås installation af et nyt blæseraggregat sammesteds som det defekte. Ved opsætning er det nødvendigt med ombygning af trækassen, der kranser blæseren, og som indgår i kirkens stoleværk.

### **Nationalmuseets bemærkninger til projektet:**

Projektet omfatter udskiftning af aggregatet i varmeblæsekassen, hvilket museet ikke har indvendinger mod, og hvad angår varmeanlæggets tekniske specifikation vil museet henvise til Kirkeministeriets varme-, energi og klimakonsulent.

Udskiftning af varmeanlægget medfører en ombygning af det omkringværende træværk, bänk og panelværk. Til dette bemærkes:

- Da stoleværket jf. besigtigelsesrapporten indeholder mange ældre dele, skal arbejdet med ombygning af dette gennemføres af en faguddannet konservator. Der imødeses derfor et tilbud fra konservator på dette arbejde. Konservators arbejdsbeskrivelse bør også omfatte sikringsarbejder i kirken i forbindelse med arbejdets gennemførelse.

### **Nationalmuseets samlede vurdering:**

Projektet anbefales principielt, om end der efterspørges arbejdsbeskrivelse fra konservator.

P.N.V.

Med venlig hilsen

Morten Larsen  
Museumsinspektør, ph.d.

Kopi til:  
Den kongelige Bygningsinspektør, [kirke@hplus.dk](mailto:kirke@hplus.dk)  
Kirkeministeriets varme-, energi- og klimakonsulent, [kvek@outlook.dk](mailto:kvek@outlook.dk)



**Til:** Kirsten Sanders (kirstensanders@gmail.com), Mette Moesgaard Jørgensen (MEMJ@KM.DK)  
**Fra:** Anette Finderup (ANF@velas.dk)  
**Titel:** Estimat kirkekasser Mors 2025  
**Sendt:** 19-12-2024 17:21  
**Bilag:** Estimat kirkekasser Mors 2025.pdf;

Kære Mette og Kirsten,

Som lovet fremsender jeg hermed et estimat for tidsforbrug og pris på regnskabsopgaverne for 2025. Det vedhæftede estimat indeholder kun faste opgaver. Hertil skal tillægges omkostninger i forbindelse med sammenlægningerne. Her skal vi udarbejde åbningsbalancer og vi kan allerede nu mærke at Galtrup-Solbjerg-Erslev-Øster Jølby har behov for støtte i denne proces. Møder er heller ikke inkluderet i estimatet, men det er givet godt ud så menighedsrådene bliver klædt godt på til opgaven.

Det er også vigtigt for mig at prioritere at der er tale om et estimat. Det er svært for mig at sige hvor lang tid vi skal bruge på opgørelsen af regnskaberne da vi endnu ikke har arbejdet med denne opgave hos jer. Derfor er disse timer også angivet ens for alle.

Lønadministrationen i 2025 udbydes til kr 620 pr time, men da menighedsrådene er helkunder, hvor vi varetager alle opgaver, gives der rabat på den opgave så jeres pris bliver 560 kr pr time.

Ønsker I at vi afholder et inspirationsmøde, hvor vi hjælper menighedsrådene i gang med at få bogføringen gjort digitale. Vil vi meget gerne det. Det er vores oplevelse at når først et menighedsråd er kommet godt i gang med den digitale løsning er det en administrativ lettelse både for jer og for os. Fordele for os er at vi kan lave bogføring og betaling i samme arbejdsgang. Ud over at det kan lette vores arbejdsgange er det også et lovkrav at bogholderiet er digitalt. Det vil være nemmere at gøre det samlet frem for at gøre det hver især.

Da vi var samlet den 6. december 2024 med Johannes fra Brandsoft, lovede jeg at vende tilbage med en pris på hvad menighedsrådene skal betale for at få Christoffer til at hjælpe med at få oprettet gravsteder i kirkegårdsmodulerne. Prisen bliver 560 kr minus 25% = 420 kr plus moms.

Ved spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte mig.

I ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår

Med venlig hilsen



**Anette Finderup**  
**Produktansvarlig, Kirker og menighedsråd**

Asmildklostervej 11 | 8800 Viborg  
Hoved tlf. 7015 4000  
Mobil 22259219  
Mail [ANF@velas.dk](mailto:ANF@velas.dk) | Web [www.velas.dk](http://www.velas.dk) | [LinkedIn](#) [in](#)

Denne e-mail kan indeholde fortroligt materiale, som kun er beregnet for adressaten, og som ikke må udleveres eller kopieres til uvedkommende.

Du kan læse vores forretningsbetingelser [her](#). Har du ved en fejltagelse modtaget denne mail, bedes du venligst omgående returnere den. På forhånd tak.

**Oversigt Morsø provsti 2025**

	Grundbeløb	Betaling	betaling	Bogføring	Bogføring	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Lønadministration	Lønadministration	I alt
	beløb	Tid	Beløb	Tid	Beløb	Tid	Beløb	Tid	Beløb	Tid pr år (timer)	Beløb	
Agerø	2500	12	6720	15	8400	25	15500	6	3360	-	-	36.480
Bjergby	2500	18	10080	15	8400	25	15500	6	3360	5	2800	42.640
Ejerslev-Jørsby	2500	-	-	39	21840	25	15500	6	3360	5	2800	46.000
Flade-Skallerup	2500	18	10080	39	21840	25	15500	6	3360	15	8400	61.680
Galtrup-Solbjerg-Erslev-Øst	2500	36	20160	51	28560	25	15500	6	3360	20	11200	81.280
Karby-Tæbring-Rakkeby	2500	18	10080	39	21840	25	15500	6	3360	25	14000	67.280
Lødderup-Elsø	2500	18	10080	27	15120	25	15500	6	3360	15	8400	54.960
Redsted-Hvidbjerg	2500	-	-	51	28560	25	15500	6	3360	10	5600	55.520
Sejerslev	2500	18	10080	39	21840	25	15500	6	3360	10	5600	58.880
Ørding-Ljørslev	2500	-	-	39	21840	25	15500	6	3360	5	2800	46.000
Assels-Blidstrup	2500	18	10080	51	28560	25	15500	6	3360	10	5600	65.600
Vejerslev	2500	-	-	33	18480	25	15500	6	3360	10	5600	45.440
Sønder Draaby-Alsted	2500	-	-	39	21840	25	15500	6	3360	10	5600	48.800
Sundby	2500	12	6720	27	15120	25	15500	6	3360	20	11200	54.400
	35000	168	94080	504	282240		217000		47040		89600	764960